GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RECONSTRUÇÃO DO VIADUTO SOBRE A GALERIA DOS ESTADOS NA DF-002 (ERS) LOCALIZADO ENTRE O SETOR COMERCIAL SUL E O SETOR BANCÁRIO SUL, EM BRASÍLIA/DF, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PERTINENTES À REALIZAÇÃO DA OBRA EM QUESTÃO

RAZÃO SOCIAL: VIA ENGENHARIA S.A.
SIA – TRECHO 03, LOTES 1705/15 – BRASILIA/DF
CNPJ: Nº 00.584.755/0001-80
Tel.: (61) 3403-4000 / Fax: (61) 3233-6111
proposta@grupovia.com.br

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RECONSTRUÇÃO DO VIADUTO SOBRE A GALERIA DOS ESTADOS NA DF-002 (ERS) LOCALIZADO ENTRE O SETOR COMERCIAL SUL E O SETOR BANCÁRIO SUL, EM BRASÍLIA/DF, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PERTINENTES À REALIZAÇÃO DA OBRA EM QUESTÃO

ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO

Item	Índice	Folha
	Carta de apresentação dos documentos	003
	Estatuto Social consolidado atualizado, acompanhado dos documentos de eleição dos administradores / Procuração do representante legal	005
8.1	Comprovante de cadastramento no SICAF / Declaração de Situação junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores	015
8.1.1.I	Declaração, sob as penas da lei, de inexistência de superveniência de fato impeditivo de habilitação	023
8.1.1.II	Declaração conforme inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93 (Anexo V do Edital)	025
8.1.1.III	Certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal	027
8.1.1.IV	Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa	029
8.1.1.VI	Declaração de que a empresa atende aos critérios de Sustentabilidade Ambiental (Anexo VIII do Edital)	031
8.1.1.VII	Comprovação de capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação / Balanço Patrimonial do último exercício social ..	033
8.1.1.VIII	**RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**	
8.1.1.VIII.a	Certidão de pessoa jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA	048

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RECONSTRUÇÃO DO VIADUTO SOBRE A GALERIA DOS ESTADOS NA DF-002 (ERS) LOCALIZADO ENTRE O SETOR COMERCIAL SUL E O SETOR BANCÁRIO SUL, EM BRASÍLIA/DF, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PERTINENTES À REALIZAÇÃO DA OBRA EM QUESTÃO

ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO

Índice (continuação)

Item		Folha
8.1.1.VIII.b	Acervo técnico:	
8.1.1.VIII.b.1	Do responsável técnico	061
8.1.1.VIII.b.2	Da empresa.....	063
8.1.1.IX	Declaração de Conhecimento (Anexo III do Edital)	286
8.1.1.X	Declaração de responsabilidade técnica (Anexo IV do Edital)	288
8.1.2.V	Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial.....	290
	Termo de encerramento.....	293

VIA ENGENHARIA

Carta de apresentação dos documentos

004

Brasília, 16 de agosto de 2018.

AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO (GELIC)

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RECONSTRUÇÃO DO VIADUTO SOBRE A GALERIA DOS ESTADOS NA DF-002 (ERS) LOCALIZADO ENTRE O SETOR COMERCIAL SUL E O SETOR BANCÁRIO SUL, EM BRASÍLIA/DF, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PERTINENTES À REALIZAÇÃO DA OBRA EM QUESTÃO.

Prezados Senhores,

Em cumprimento ao que estabelece o edital em referência, utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de V.S.as., o ENVELOPE 01 - DOCUMENTAÇÃO.

Razão Social: VIA ENGENHARIA S.A.
Endereço: SIA, Trecho 03, Lotes 1705/1715 – CEP: 71200-030 – Brasília/DF
CNPJ n.º: 00.584.755/0001-80
Inscrição Estadual n.º: 07.330.758/001-10
Telefone: (61) 3403-4000 - **Fax:** (61) 3233-6111
e-mail: proposta@grupovia.com.br
Contato: Engenheiro Rafael Ferreira Meireles
Cargo: Gerente de Orçamento

Sem mais, colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

VIA ENGENHARIA S.A.

RAFAEL FERREIRA MEIRELES
Gerente de Orçamento
Engº Civil – CREA/SP nº 5061434993-D
Representante Legal

VIA ENGENHARIA

Estatuto Social consolidado atualizado, acompanhado dos documentos de eleição dos administradores / Procuração do representante legal

os acionistas se identificarão e assinarão o "Livro de Presenças", indicando o seu nome, a quantidade e espécie de ações ordinárias de que são titulares. Art. 19 - A Assembléia Geral será instalada e dirigida por um dos Diretores da Companhia ou, no seu impedimento, por outro membro, a quem competirá escolher um Secretário para auxiliá-lo na direção dos trabalhos. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL Art. 20 - O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas em Lei. Art. 21 - Do lucro líquido apurado da demonstração do resultado do exercício, definido pelo art 191 da Lei nº 6.404/76, será elaborada proposta da destinação a lhe ser dada, aplicando-se compulsoriamente 5% (cinco por cento) na constituição da reserva legal até que esta atinja 20% (vinte por cento) do capital social, observando-se o disposto no capítulo XVI da Lei nº 6.404/76. CAPÍTULO VII - TRANSFORMAÇÃO, DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO Art. 22 - A Companhia será dissolvida nos casos previstos em Lei e a sua liquidação se processará de acordo com o estabelecido nos termos da Lei nº 6.404/76, artigos 208 e seguintes. Parágrafo único - Os casos omissos serão regulados pela Lei n.º 6.404/76 e legislação posterior. Após a leitura do Estatuto Social Consolidado, colocou em discussão e votação, sendo o mesmo integralmente aprovado na forma proposta. Foi declarado definitivamente consolidado o Estatuto Social da VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e que passa a fazer parte integrante dessa Ata. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, propôs que ratificasse a nomeação da Diretoria, constituída pelos senhores: Fernando Márcio Queiroz, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, residente e domiciliado no SHIS, QI 15, Chácara 22, Lago Sul, Brasília - DF, portador da Carteira de Identidade nº 382.893 - SSP/DF e do CPF nº 003.811.526-34, como Diretor Presidente e Luiz Fernando Almeida De Domenico, brasileiro, casado, administrador, residente na SQSW 300, Bloco "B" apto 602, Sudoeste, Brasília-DF, CEP: 70.673-024; portador da cédula de identidade nº 769.289, emitida pela SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 155.768.259-34, como Diretor Vice-Presidente, eleitos para este cargo com mandato de três anos, contados a partir de 27 de março de 2011 e encerrando em 26 de março 2014. 6 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos assinada. A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio, do que damos fé. Brasília-DF, 28 de junho de 2012. Fernando Márcio Queiroz – Presidente; Luiz Fernando Almeida De Domenico – Secretário. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/07/2012 SOB N: 20120537257 Protocolo: 12/053725-7. DE 04/07/2012 Empresa: 53 3 0000605-9 VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. LUIZ FERNANDO P. FIQUEIREDO – SECRETÁRIO GERAL.
DAR-918/12.

VIA ENGENHARIA S.A.

CNPJ 00.584.755/0001-80 I - NIRE 53.3.0000405-6

Ata da 44ª Assembléia Geral Extraordinária,
realizada em 18 de junho de 2012

I – DATA, HORA E LOCAL: 18 de junho de 2012, às 9:30h, na sede da companhia, localizada no SIA SUL trecho 03 lotes 1705/15 , Setor de Indústrias, Brasília/DF. 2 – PRESENÇA: Presente a totalidade dos Acionistas, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3 - PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: a) Aviso de acionistas – Dispensada a publicação do Aviso aos Senhores Acionistas, conforme disposto no art. 133, § 4º, da Lei 6.404/76; b) Edital de Convocação – Formalidade dispensada na forma do § 4º do art. 124, da Lei 6.404/76; 4 - MESA: Presidente: Sr. Fernando Márcio Queiroz; Secretário: Sr. Luiz Fernando Almeida De Domenico. 5 – DELIBERAÇÕES TOMADAS: a) Aprovar a consolidação do Estatuto Social, após as várias alterações sofridas, a saber: Art. 3º - A Companhia tem por objetivos sociais a execução de quaisquer serviços de engenharia civil, mecânica, elétrica, eletrônica e agronômica, como estudos, projetos e orçamentos, cálculos, terraplenagem, urbanização, pavimentação, edificação de obras públicas ou privadas, obras industriais e sua manutenção, montagens de estruturas, máquinas e equipamentos, e sua manutenção; execução de praças e jardins, com plantio e conserva correspondentes; execução e instalação de equipamentos, sistemas, máquinas e redes elétricas e eletrônicas, inclusive sua manutenção; concessões de quaisquer serviços públicos, inclusive transportes, rodovias, ferrovias, energia elétrica, água e saneamento básico, limpeza urbana, coleta de lixo em geral, inclusive operação de aterro sanitário, locação de equipantentos em geral, manutenção, reabilitação, conservação e limpeza de imóveis, rodovias, praças e jardins; importação de materiais de construção, equipamentos e serviços, destinados aos serviços de engenharia civil, mecânica, elétrica, eletrônica e agronômica; e gestão e exploração de serviços públicos, e, ainda, a promoção, gestão e execução de quaisquer negócios imobiliários tanto em sua vertente urbanística como da construção em si, para sua exploração, venda ou aluguel. Art. 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 169.157.715,00 (cento e sessenta e nove milhões, cento e cinqüenta e sete mil e setecentos e quinze reais), dividido em 49.075.968 (quarenta e nove milhões, setenta e cinco mil e novecentas e sessenta e oito) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. § 1º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral. § 2º - A Companhia poderá emitir títulos múltiplos ou cautelas que representem as ações, observado o disposto nos arts. 24 a 26, da Lei nº 6.404/76.Art. 7º - A Diretoria será composta de 03 (três) membros, sendo Diretor Presidente: Diretor Vice-Presidente e um Diretor sem Designação Específica, residentes no país, Acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelos Acionistas. § 1º - Os Diretores praticarão todos os atos de administração ordinária necessários ao regular funcionamento da Companhia, dentro dos limites fixados pela lei, por este Estatuto e pela Reunião de Acionistas. § 2º - O prazo de gestão de cada Diretor será de 03 (três) anos, admitida a reeleição. § 3º - Findo o prazo da gestão, os Diretores permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a escolha e posse da nova Diretoria. § 4º - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução para sua gestão, sendo investidos nas funções através de assinatura do Termo de Posse no Cargo, no "Livro de Atas das Reuniões da Diretoria". § 5º - Em caso de impedimento temporário ou definitivo de qualquer diretor, cabe aos Acionistas designar-lhe substituto, que assumirá as atribuições do Diretor impedido até que cesse o impedimento, se temporário, ou até o término do seu mandato, se definitivo. Art. 11 - Compete à Diretoria: I - fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; II - convocar Assembléia Geral Extraordinária quando julgar conveniente e Assembléia Geral Ordinária, anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social; III - manifestar-se previamente sobre os contratos a serem firmados pela Companhia; IV - autorizar a distribuição dos dividendos aprovados pela Assembleia Geral; V - deliberar o levantamento de balanços periódicos e declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral; VI - autorizar a instalação ou o fechamento de filiais em qualquer localidade do país, ou no exterior; VII - deliberar sobre política de investimentos da Companhia; VIII - sugerir à Assembléia Geral a indicação e destituição de auditores externos; IX - propor à Assembléia Geral orçamento de capital para retenção de parcela do lucro líquido do exercício; X - exercer as atribuições que a Lei e o presente Estatuto lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao regular funcionamento da Companhia. XI - a prestação de avais, fianças, endossos e outras garantias, em operação de créditos de interesse da sociedade ou de terceiros, inclusive para empresas holdings, controladas, coligadas e integrantes do mesmo grupo econômico. Art. 15 - Na Assembléia Geral, as deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos dos presentes, não se computando os votos em branco, exceto para a aprovação das seguintes matérias de sua competência privativa, para as quais serão necessários votos de 60% (sessenta por cento) de todas as ações votantes da Companhia: I - reformar o Estatuto Social; II - autorizar o aumento do capital social; III – autorizar a abertura do capital social; IV – autorizar a emissão de debêntures, conversíveis ou não em ações; V - deliberar sobre a avaliação de bens com que o Acionista concorrer para o aumento do capital social; VI - suspender o exercício dos direitos de acionista; VII - autorizar os Administradores a confessar falência e pedir concordata; VIII - transformar a Companhia em outro tipo societário, independentemente de dissolução e liquidação; IX - autorizar a aquisição pela Companhia de suas próprias ações; X - deliberar o pagamento de participações de empregados e Administradores nos lucros sociais, observadas as disposições legais aplicáveis; XI - deliberar a retenção de parcela do lucro líquido, prevista em orçamento de capital proposto pela Diretoria e previamente aprovado; XII - deliberar sobre a contratação de auditoria externa; XIII - deliberar a dissolução, liquidação e extinção da Companhia. Art. 17 - Poderão tomar parte na Assembléia Geral os titulares de ações da Companhia ou seus representantes legais, mediante prova de sua identidade e condição. § único - O Acionista pode ser representado na Assembléia Geral por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, desde que seja Acionista, administrador da Companhia ou advogado. Art. 22 - A Companhia será dissolvida nos casos previstos em Lei e a sua liquidação se processará de acordo com o estabelecido nos termos da Lei nº 6.404/76, artigos 208 e seguintes. § único - Os casos omissos serão regulados pela Lei n.º 6.404/76 e legislação posterior. O Senhor presidente declarou que tinha em mãos o projeto da consolidação do estatuto social, com as alterações promovidas, já de conhecimento de todos e cujo teor, por mim lido a todos os presentes, é o seguinte: CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA VIA ENGENHARIA S.A. CAPÍTULO I - NOME, SEDE, FILIAIS, OBJETO E DURAÇÃO Art. 1º - A VIA ENGENHARIA S.A. é uma Companhia fechada, regendo-se pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Art. 2º - A Sociedade tem sede social e foro em Brasília - DF, no SIA Sul Trecho 3, Lotes ns. 1705/15, Setor de Indústria, CEP 71.200-030. § 1º - A Diretoria poderá, independentemente de autorização da Assembléia Geral, deliberar a instalação de filiais em qualquer localidade do País, ou no exterior, bem como extinguir-las quando sua existência não mais se justificar aos interesses sociais. Art. 3º - A Companhia tem por objetivos sociais a execução de quaisquer serviços de engenharia civil, mecânica, elétrica, eletrônica e agronômica, como estudos, projetos e orçamentos, cálculos, terraplenagem, urbanização, pavimentação, edificação de obras públicas ou privadas, obras industriais e sua manutenção; montagens de estruturas, máquinas e equipamentos, e sua manutenção; execução de praças e jardins, com plantio e conserva correspondentes; execução e instalação de equipamentos, sistemas, máquinas e redes elétricas e eletrônicas, inclusive sua manutenção; concessões de quaisquer serviços públicos, inclusive transportes, rodovias, ferrovias, energia elétrica, água e saneamento básico, limpeza urbana, coleta de lixo em geral, inclusive operação de aterro sanitário, locação de equipamentos em geral, manutenção, reabilitação, conservação e limpeza de imóveis, rodovias, praças e jardins; importação de materiais de construção, equipamentos e serviços, destinados aos serviços de engenharia civil, mecânica, elétrica, eletrônica e agronômica; e gestão e exploração de serviços públicos, e, ainda, a promoção, gestão e execução de quaisquer negócios imobiliários tanto em sua vertente urbanística como da construção em si, para sua exploração, venda ou aluguel. Art. 4º - O prazo de duração da companhia é indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES Art. 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 169.157.715,00 (cento e sessenta e nove milhões, cento e cinqüenta e sete mil e setecentos e quinze reais), dividido em 49.075.968 (quarenta e nove milhões, setenta e cinco mil e novecentas e sessenta e oito) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. § 1º - Cada ação ordinária dará direito a 01 (um) voto nas deliberações da Assembléia Geral. § 2º - A Companhia poderá emitir títulos múltiplos ou cautelas que representem as ações, observado o disposto nos arts. 24 a 26, da Lei nº 6.404/76. CAPÍTULO III - ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA Art. 6º - A Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto. SEÇÃO I - DIRETORIA Art. 7º - A Diretoria será composta de 03 (três) membros, sendo Diretor Presi-


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 20 de Abril de 2018
DAYANE ANTONIA GONÇALVES PEREIRA
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos www.tjdft.jus.br
228 Selo TJDF 20180010630034NKY
AA 21322

dente, Diretor Vice-Presidente e um Diretor sem Designação Especifica, residentes no pais, Acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelos Acionistas. § 1° - Os Diretores praticarão todos os atos de administração ordinária necessários ao regular funcionamento da Companhia, dentro dos limites fixados pela lei, por este Estatuto e pela Reunião de Acionistas. § 2° - O prazo de gestão de cada Diretor sera de 03 (três) anos, admitida a reeleição. § 3° - Findo o prazo da gestão, os Diretores permanecerão no exercicio dos respectivos cargos até a escolha e posse da nova Diretoria. § 4° - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução para sua gestão, sendo investidos nas funções através de assinatura do Termo de Posse no Cargo, no "Livro de Atas das Reuniões da Diretoria". § 5° - Em caso de impedimento temporário ou definitivo de qualquer diretor, cabe aos Acionistas designar-lhe substituto, que assumirá as atribuições do Diretor impedido até que cesse o impedimento, se temporário, ou até o término do seu mandato, se definitivo. Art. 8° - Compete a qualquer dos Diretores indistintamente:a) representar a sociedade ativa e passivamente, em juizo ou fora dele, perante quaisquer pessoas e entidades, públicas ou privadas; b) gerir a sociedade em todos os negócios, participando de licitações, podendo para tal, assinar propostas de preços e/ou técnicas, bem como quaisquer documentos; c) cobrar todos e quaisquer créditos da sociedade, receber, passar recibos, dar quitação, transigir, conceder descontos e abatimentos; d) comprar e vender quaisquer bens objeto de comercialização, firmando contratos e obrigações de qualquer espécie; e) movimentar contas bancárias, emitir, endossar cheques e títulos cambiais; f) alienar bens móveis e imóveis da sociedade, inclusive os que integrem o ativo, gravá-los mediante hipoteca, penhor, caução ou outra garantia, transferi-los mediante alienação fiduciária ou dá-los em locação; g) nomear procuradores com poderes gerais para o foro e com poderes para negócio, neste caso com prazo determinado, não superior a um ano e especificação dos atos ou operações que poderão praticar. Art. 9° - A Diretoria reunir-se-á uma vez por ano, pelo menos, por convocação de um dos seus membros e suas deliberações serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao presidente da mesa, em caso de empate, além do voto pessoal, o de qualidade. Art. 10 - Cada Diretor responderá pessoalmente por seus atos contrários aos interesses sociais e solidariamente quando tais atos decorram de deliberação coletiva. Art. 11 - Compete à Diretoria: I - fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; II - convocar Assembléia Geral Extraordinária quando julgar conveniente e Assembléia Geral Ordinária, anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social; III - manifestar-se previamente sobre os contratos a serem firmados pela Companhia; IV - autorizar a distribuição dos dividendos aprovados pela Assembleia Geral; V - deliberar o levantamento de balanços periódicos e declarar dividendos intermediários a conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral; VI - autorizar a instalação ou o fechamento de filiais em qualquer localidade do pais, ou no exterior; VII - deliberar sobre política de investimentos da Companhia; VIII - sugerir à Assembléia Geral a indicação e destituição de auditores externos; IX - propor à Assembléia Geral orçamento de capital para retenção de parcela do lucro liquido do exercício; X - exercer as atribuições que a Lei e o presente Estatuto lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao regular funcionamento da Companhia; XI - a prestação de avais, fianças, endossos e outras garantias, em operação de créditos de interesse da sociedade ou de terceiros, inclusive para empresas holdings, controladas, coligadas e integrantes do mesmo grupo econômico. SEÇÃO II - REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES Art. 12 - A remuneração dos Administradores será fixada pela Assembléia Geral. CAPÍTULO IV - CONSELHO FISCAL Art. 13 - A companhia poderá ter um Conselho Fiscal não permanente, composto de 3 (três) membros efetivos, e suplentes em igual número, que somente será instalado por deliberação da Assembléia Geral, nos casos previstos em lei. CAPÍTULO V - ASSEMBLÉIAS GERAIS Art. 14 - A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e a Assembléia Geral Extraordinária sempre que a lei e os interesses sociais exigirem a manifestação dos Acionistas, observadas, quanto a convocação, instalação e deliberações, as prescrições legais aplicáveis, com as modificações deste Estatuto. Art. 15 - Na Assembléia Geral, as deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos dos presentes, não se computando os votos em branco, exceto para a aprovação das seguintes matérias de sua competência privativa, para as quais serão necessários votos de 60% (sessenta por cento) de todas as ações votantes da Companhia: I - reformar o Estatuto Social; II - autorizar o aumento do capital social; III – autorizar a abertura do capital social; IV – autorizar a emissão de debêntures, conversíveis ou não em ações; V - deliberar sobre a avaliação de bens com que o Acionista concorrer para o aumento do capital social; VI - suspender o exercício dos direitos de Acionista; VII - autorizar os Administradores a confessar falência e pedir concordata; VIII - transformar a Companhia em outro tipo societário, independentemente de dissolução e liquidação. IX - autorizar a aquisição pela Companhia de suas próprias ações; X - deliberar o pagamento de participações de empregados e Administradores nos lucros sociais, observadas as disposições legais aplicaveis; XI - deliberar a retenção de parcela do lucro do lucro líquido, prevista em orçamento de capital proposto pela Diretoria e previamente aprovado; XII - deliberar sobre a contratação de auditoria externa; XIII - deliberar a dissolução, liquidação e extinção da Companhia. Art. 16 - A Assembléia Geral será convocada pela Diretoria, sendo os anúncios publicados pela imprensa, na forma da lei, deles constando a ordem do dia, o local, a data e horário da reunião e, no caso reforma do Estatuto, a indicação das matérias a serem alteradas. Art. 17 - Poderão tomar parte na Assembléia Geral os titulares de ações da Companhia ou seus representantes legais, mediante prova de sua identidade e condição. § único - O Acionista pode ser representado na Assembléia Geral por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, desde que seja Acionista, administrador da Companhia ou advogado. Art. 18 - Antes de se instalar a Assembléia, os Acionistas se identificarão e assinarão o "Livro de Presenças", indicando O seu nome, a quantidade e espécie de ações ordinarias de que são titulares. Art. 19 – A Assembléia Geral será instalada e dirigida por um dos Diretores da Companhia ou, no seu impedimento, por outro membro, a quem competira escolher um Secretario para auxiliá-lo na direção dos trabalhos. CAPÍTULO VI - EXERCICIO SOCIAL Art. 20 - O exercicio social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas em lei. Art. 21 - Do lucro liquido apurado da demonstração do resultado do exercício, definido pelo art 191 da Lei n.° 6.404/76, será elaborada proposta da destinação a lhe ser dada, aplicando-se compulsoriamente 5% (cinco por cento) na constituição da reserva legal até que esta atinja 20% (vinte por cento) do capital social, observando-se o disposto no capítulo XVI da Lei n° 6.404/76. CAPÍTULO VII - TRANSFORMAÇÃO, DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO Art. 22 - A Companhia será dissolvida nos casos previstos em Lei e a sua liquidação se processará de acordo com o estabelecido nos termos da Lei n° 6.404/76, artigos 208 e seguintes. § único - Os casos omissos serão regulados pela Lei n.° 6.404/76 e legislação posterior. Após a leitura do Estatuto Social Consolidado, colocou em discussão e votação, sendo o mesmo integralmente aprovado na forma proposta. Foi declarado definitivamente consolidado o Estatuto Social da VIA ENGENHARIA S.A. e que passa a fazer parte integrante dessa Ata. Na forma do artigo 7° do Estatuto Social, propôs que ratificasse a nomeação da Diretoria, constituída pelos senhores: Fernando Márcio Queiroz, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil e eletrotécnico, residente e domiciliado no SHIS, Ql 15, Chácara 22, Lago Sul, Brasília - DF, CEP: 71.600-740, portador da Carteira de Identidade n° 382.893 - SSP/DF e do CPF n° 003.811.526-34, como Diretor Presidente; Luiz Fernando Almeida De Domenico, brasileiro, casado, administrador, residente na SQSW 300, Bloco "B" apto 602, Sudoeste, Brasília-DF, CEP: 70.673-024; portador da cédula de identidade n° 769.289, emitida pela SSP/PR e inscrito no CPF sob o n° 155.768.259-34, como Diretor Vice-Presidente e Márcio Henrique Mozzato Queiroz, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n° 1.517.611 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o n° 645.893.901-91, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, no SQS 310 Bl "I" apto 606, Asa Sul, CEP 70.363-090, como Diretor Sem Designação Específica, eleitos para este cargo com mandato de três anos, contados a partir de 22 de março de 2010 e encerrando em 21 de março 2013. 6 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos assinada. A presente ala é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio, do que damos fé. Brasília-DF, 18 de junho de 2012. Fernando Márcio Queiroz – Presidente; Luiz Fernando Almeida De Domenico – Secretário. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/07/2012 SOB N: 20120476215 Protocolo: 12/047621-5, DE 20/06/2012 Empresa: 53 3 0000405-6 VIA ENGENHARIA S.A. LUIZ FERNANDO P. FIQUEIREDO - SECRETÁRIO GERAL.
DAR-919/2012.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTACIONAMENTOS E GARAGENS DO DISTRITO FEDERAL- SEEG-DF

CNPJ – 05.909.608/0001-57

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Empregados em Estacionamentos e Garagens do Distrito Federal-SEEG-DF, no gozo de suas atribuições legais e estatuárias, convoca toda a categoria profissional a participar da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 10 de Agosto de 2012, às 14hs, em primeira convocação e às 15h em segunda convocação no SCS Quadra 06 Bloco A, Edifício José Severo - 7º andar - Auditório Sindicom-DF. A Assembléia deliberará sobre as seguintes ordens do dia: a) Elaboração e discussão de pauta de reivindicações a ser apresentada à categoria econômica; b) Concessão de amplos poderes à diretoria do sindicato, para estabelecer negociações com os representantes das categorias econômicas e celebrar Convenções Coletivas de Trabalho e Acordos Coletivos com vigência a partir de 01 de Setembro de 2012; c) Autorizar a instauração de dissídio coletivo, no caso de fracasso nas negociações coletivas, bem como a celebração de Acordo nos autos deste; d) Discussão e deliberação sobre estabelecimento de Contribuição Assistencial e) Assuntos gerais. Brasília-DF, 31 de Julho de 2012. Raimundo Domingos de Oliveira Silva – Presidente.
DAR-920/2012.

AGROCEN COM. DE RAÇÕES E CEREAIS LTDA

AVISO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
PARA VENDA DE AGROTÓXICOS E AFINS

Torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM, a Autorização Ambiental para revenda de Agrotóxicos e Afins, no(a) Sof Sul Quadra 15 Conj. B Lotes 01 a 04. Salete Paulina Cenci Malinski - Diretora.
DAR-921/2012.

GERALDO PIQUET SOUTO MAIOR

AVISO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
(prorrogação da Autorização Ambiental Nº 030/2012)

Torna publico que requereu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM, a Autorização Ambiental para Expansão de pista de pouso/decolagem, na DF-001, KM-26, Fazenda Piquet, Lago Sul, processo nº 391.000.583/2012. Geraldo Piquet Souto Maior, responsável.
DAR-922/2012.

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/08/2012 SOB N.: 20120638401
Protocolo: 12/063840-1, DE 07/08/2012
Empresa: 53 3 0000405-6
VIA ENGENHARIA S.A
LUIZ FERNANDO P. DE FIGUEIREDO
SECRETARIO-GERAL

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 / Bloco C / Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabeliã: Mc Arthur Di Andrade Camargo
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 20 de Abril de 2018
DAYANE ANTONIA GONÇALVES PEREIRA
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
228 - Selo TJDFT20180010630C39IBLW
AA 2313231

NS Empreendimento Imobiliário Noroeste I SPE S.A. - Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31/12/2015 e 2014 (Em milhares de reais)

11. Despesas por natureza:

	2015	2014
Auditoria	45	41
Cartório	5	68
Análise crédito e cobrança	172	214
Serviços de terceiros - Pessoa jurídica	187	161
Despesas tributárias	-	2
Depreciação	4	4
Despesas com contigências	632	312
	1.045	802

	2015	2014
Anúcios e publicações	14	27
Propaganda e Publicidade	8	35
Brindes	5	-
Comissões sobre vendas	900	709
Outras despesas de comercializações	118	40
Indenizacoes Diversas	68	-
Despesas c/Unidades Disponíveis	202	-
	1.315	811
Outras despesas	18	33
	2.378	1.646

12. Partes relacinnadas: a) Devolução de capital aos sócios: Aprovado em AGE de 19 de agosto de 2015 a redução do capital social, a companhia apresenta os seguintes saldos a devolver aos acionistas.

João Fortes Engenharia S.A.	2.875
Banco Votorantim	8.050
NS Empreendimentos Imobiliários SS Ltda.	574
	11.499

b) Remuneração do pessoal-chave da administração: Em 2015 e em 2014 não houve remuneração aos diretores. **c) Dividendos:**

	2015	2014
João Fortes Engenharia S.A.	-	2.672
Banco Votorantim	-	7.484
NS Empreendimentos Imobiliários SS Ltda.	-	535
	-	10.691

Roberto Alexandre de A. A. Q. Correa
Administrador - CPF: 850.819.657-11
Maria Augusta Nogueira Ramos
Contadora - CRC RJ 045196/04 - CPF: 619.781.407-18

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Acionistas da **NS Empreendimento Imobiliário Noroeste I SPE S.A.** - Brasília - DF. Examinamos as demonstrações financeiras da NS Empreendimento Imobiliário Noroeste I SPE S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras:** A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que a Administração determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. **Responsabilidade dos auditores independentes:** Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Opinião:** Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da NS Empreendimento Imobiliário Noroeste I SPE S.A. em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2016
KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Marcelo Luiz Ferreira
Contador CRC RJ-087095/O-7

ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A

CNPJ/MF nº 14.992.088/0001-80 - NIRE nº 53300013594

LISTA DA PRESENÇA DOS SÓCIOS
NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DOS SÓCIOS

Os Sócios: A) Adriano Cassanello do Amaral, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG/DF 1.843.184, CPF 342.840.601-04, residente em SHIS QI15, cj. 7, casa 14, Lago Sul, CEP 71635-270, Brasília - DF. e B) Inoveste Participações Ltda., sociedade limitada, devidamente constituída e organizada sob as leis do Brasil, com endereço na Quadra SHIS QI 21 Bloco "D", Térreo, Conjunto 20 e 21, Lago Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 71.655-580, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.430.147/0001-63, e registrada na Jucesp sob o NIRE 35225286202 e neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Adriano Cassanello do Amaral, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG/DF 1.843.184, CPF 342.840.601-04, residente em SHIS QI 15, cj 7, casa 14, Lago Sul, CEP 71635-270, Brasília - DF. Os acionistas acima citados da empresa ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A., que tem sede social na Cidade de Brasília, Distrito Federal, situada no SBS Quadra 02, Bloco E, Número 12, sala 206, Sobreloja, Parte W4, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.070-120.Assinam o documento comprovando suas presenças em totalidade na Assembleia Geral Ordinária quem tem a seguinte ordem do dia: 1. Análise, deliberação e aprovação do balanço patrimonial do Demonstrativo de resultado econômico e das Demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2015; 2. Verificação e aprovação das contas do administrador; 3.Saida do Diretor Comercial e a entrada de um novo Diretor Comercial em substituição; 4. Eleição e termo de posse dos Diretores pelo período de 1 ano. Brasília-DF, 30 de Abril de 2016. Sócios: Adriano Cassanello do Amaral. - Sócio Presidente; Inoveste Participações Ltda. - Adriano Cassanello do Amaral.
DAR-526/2016.

VIA ENGENHARIA S.A.

CNPJ 00.584.755/0001-80 - NIRE nº 53.3.0000.405-6

ATA DA 46ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2016

1. DATA, HORA E LOCAL: 03 de março de 2016, as 9:30 hs, na sede da companhia, localizada no SIA SUL trecho 03 lotes 1705/15, Setor de Industrias, Brasília/DF. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos acionistas, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. PUBLICAÇÕES PREVIAS: a) Aviso de Acionistas - Dispensada a publicação do Aviso aos Senhores Acionistas, conforme disposto no art. 133, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76; b) Edital de Convocação - Formalidade dispensada na forma do parágrafo 4º do art. 124, da Lei 6.404/76; 4. MESA: Presidente: Sr. Luiz Fernando Almeida De Domenico; Secretário: Sr. Antonio de Carvalho Becattini. 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS: foi colocado em votação a eleição da nova Diretoria, tendo sido receitos, o Sr. FERNANDO MARCIO QUEIROZ, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, residente e domiciliado no SHIS, QI 15, Chácara 22, Lago Sul, Brasília - DF, portador da Carteira de Identidade nº 382.893 - SSP/DF e do CPF/MF nº 003.811.526-34, para o cargo de Diretor Presidente; Sr. LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO, brasileiro, casado, administrador, residente na SQSW 300, Bl. "B", apto 602, Sudoeste, Brasília-DF, CEP: 70.673-024, portador da cédula de identidade nº 769.289, emitida pela SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 155.768.259-34, como Diretor-Vice-Presidente, e MÁRCIO HENRIQUE MOZZATO QUEIROZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na SHIS QI 5, chácara 50, Lago Sul, Brasília - DF, portador da Carteira de Identidade 1.517.611, expedida pela SSP DF, CPF/MF nº 645.893.901-91, como Diretor, sem designação específica, cujo mandato iniciar-se-á em 22/03/16 e terminar-se-á em 30/04/19. 2) Os eleitos declaram não estarem incursos em nenhum crime previsto em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis. 3) Eleitos pela totalidade dos Acionistas em Reunião realizada nesta data, tomam posse efetivamente no cargo de Diretores da Companhia, sendo investidos nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes aos respectivos cargos. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai assinada por todos os acionistas presentes, Ocean Venture Participações Ltda., representada por Fernando Márcio Queiroz e Fernando Márcio Queiroz. Está é a cópia fiel da Ata que integra o competente Livro. Brasília/DF, 03 de março de 2016. Luiz Fernando Almeida De Domenico - Presidente; Luiz Fernando Almeida De Domenico - Presidente. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/05/2016 SOB N.: 20160159105. Protocolo: 16/015910-5. DE: 07/03/2016 Empresa: 53 3 0000405-6 VIA ENGENHARIA S/A. GISELA SIMIEMA CESCHIN-PRESIENTE.
DAR-531/2016.

RODRIGO BATISTA IND., COM. E ATACADISTA DE GRÃOS E RAÇÃO EIRELI

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Toma público que está requerendo do Instituto Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Licença de Operação para a atividade de Fábrica de Ração Animal, no Núcleo Rural Santos Dumont, Chácara 45, 1ª Entrada, Planaltina-DF. Rodrigo Bezerra Fernandes Batista, sócio-titular.

SIDNEY ALMEIDA FILGUEIRA DE MEDEIROS

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Toma público que está requerendo do Instituto Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Licença de Instalação para a atividade de suinocultura, na Fazenda Várzea Alegre, Núcleo Rural Tabatinga, chácara 94, Planaltina-DF. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Processo: 391.002.062/2015. Sidney Almeida Filgueira de Medeiros, proprietário.
DAR- 534/2016.

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/05/2016 SOB N.: 20160384958
Protocolo: 16/038495-8. DE 18/05/2016
Empresa: 53 3 0000405-6
VIA ENGENHARIA S.A
GISELA SIMIEMA CESCHIN
PRESIDENTE

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mr. Arthur Di Andrade Camargo

CARTORIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 20 de Abril de 2018
DAYANE ANTONIA GONÇALVES PEREIRA
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos www.tjdft.jus.br
228 - Selo TJDFT20180010629987QWSJ

AA 2313184

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JCDF - SEDE
SEDE - JCDF
18/050.237-9

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53300004056	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: VIA ENGENHARIA S.A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
DF2201800018014

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

BRASILIA
Local

22 Fevereiro 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do
Nome: Luiz Fernando Almeida [illegible]
Assinatura:
Telefone de Contato: 34034000

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

☐ NÃO __/__/____
Data

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1021286
EM 07/03/2018 DA EMPRESA: 5330000405-6.
VIA ENGENHARIA S.A
Protocolo: 18/050.237-9 EM 22/02/2018

SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vid
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐

__/__/____ Data
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

8/02/2018
Data

07 MAR. 2018

Jairo Ubiraci B. Salles Brandizzi
Vogal Suplente JCDF
Vogal

Roger Benac
Vogal Titular JCDF

Vogal

Presidente da ____ Turma

OBSERVAÇÕES

VIA ENGENHARIA

VIA ENGENHARIA S.A.

CNPJ 00.584.755/0001-80
NIRE nº 53.3.0000.405-6

Ata da 49ª Assembleia Geral Extraordinária,
realizada em 19 de fevereiro de 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 19 de fevereiro de 2018, às 9:30 hs, na sede da companhia, localizada no SIA SUL trecho 03 lotes 1705/15 , Setor de Indústrias, Brasília/DF.

2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos acionistas, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. **PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: a)** *Aviso de Acionistas* – Dispensada a publicação do Aviso aos Senhores Acionistas, conforme disposto no art. 133 parágrafo 4º, da Lei 6.404/76; **b)** *Edital de Convocação* – Formalidade dispensada na forma do parágrafo 4º do art. 124, da Lei 6.404/76;

4. **MESA: Presidente:** Sr. Fernando Márcio Queiroz; **Secretário:** Sr. Luiz Fernando Almeida De Domenico.

5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS: a)** foi apresentada e aceita a renuncia do diretor **MÁRCIO HENRIQUE MOZZATO QUEIROZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na SHIS QI 5, chácara 50, Lago Sul, Brasilia – DF, portador da Carteira de Identidade 1.517.611, expedida pela SSP DF, CPF-MF nº 645.893.901-91;
b) a partir desta data a Diretoria será composta, pelos diretores: Sr. **FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, residente e domiciliado no SHIS, QI 15, Chácara 22, Lago Sul, Brasília - DF, portador da Carteira de Identidade nº 382.893 - SSP/DF e do CPF/MF nº 003.811.526-34, como **Diretor Presidente** e o Sr. **LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO**, brasileiro, casado, administrador, residente na SQSW 300, Bl. "B", apto 602, Sudoeste, Brasília-DF, CEP: 70.673-024, portador da cédula de identidade nº 769.289, emitida pela SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 155.768.259-34, como **Diretor Vice Presidente;**
c) ficará inalterado o mandato que iniciou em 22/03/16 e terminar-se-á em 30/04/19.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai assinada por todos os acionistas presentes, Ocean Venture Participações Ltda., representada por Fernando Márcio Queiroz e Fernando Márcio Queiroz.

Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2018.

Fernando Márcio Queiroz
Presidente

Luiz Fernando Almeida De Domenico
Secretário

Acionistas

Ocean Venture Participações Ltda.
Fernando Márcio Queiroz

Fernando Márcio Queiroz

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1021286 em 07/03/2018 da Empresa VIA ENGENHARIA S.A, Nire 53300004056 e protocolo 180502379 - 22/02/2018. Autenticação: AEDA79DD8012DFB7126B1C2CFEE8534993B6F155. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/050.237-9 e o código de segurança QRVZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

VIA ENGENHARIA S.A.

NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DE VIA DRAGADOS S.A.
CNPJ/MF 00.584.755/0001-80 / NIRE 53.3.0000405-6

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2004, LAVRADA SOB A FORMA SUMÁRIA,
NOS TERMOS DO § 1º, ART. 130 DA LEI Nº 6.404/76

DATA, HORA E LOCAL: 28 de julho de 2004, às 17:00 horas, na sede da sociedade, situada no SIA/Sul, Trecho 3, Lotes 1705/15, Brasília – DF, CEP 71.200-030. QUORUM DE INSTALAÇÃO: Nos termos do art. 125 da Lei das S/A, conforme assentamentos constantes do Livro de Presença de Acionistas. PUBLICAÇÕES: Dispensadas em virtude da convocação pessoal dos acionistas, nos termos do art. 15 do Estatuto Social. MESA: Presidente - Sr. Fernando Márcio Queiroz, Secretário designado - Sr. Luiz Fernando Almeida De Domenico. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Após lida a Ordem do Dia pelo Presidente, este colocou em discussão as matérias ali previstas, sendo que as seguintes deliberações foram tomadas pelos acionistas, por unanimidade de votos: (A) Aceita a renúncia, com a conseqüente destituição, dos membros do Conselho de Administração da companhia, quais sejam: (i) Sr. Julian Enrique Gari Munsuri (titular) e Sr. Antonio Cortés Sanches (suplente); (ii) Sr. José Maria Nieto Gimenez (titular) e Sr. Bernardo José Díaz Porgueres (suplente), (iii) Sr. José Celso Valadares Gontijo e Sra. Ana Maria Baeta Valadares Gontijo (suplente), (iv) Sr. Fernando Márcio Queiroz (titular) e Sr. Luiz Fernando Almeida De Domenico (suplente). (B) Aceita a renúncia, com a conseqüente destituição, dos membros da Diretoria da companhia, quais sejam: (i) Sr. José Maria Nieto Giménez, do cargo de Diretor Executivo; (ii) Sr. Irineu Boaventura de Castro Júnior, do cargo de Diretor Geral; (iii) Sr. Henrique Bernardes Froes, do cargo de Diretor de Administração e Finanças; (iv) Sr. Alberto Nolli Teixeira, do cargo de Diretor de Operações, e (v) Sr. Luiz Felipe Cardoso de Carvalho, do cargo de Diretor Comercial. O Presidente agradeceu, em nome dos acionistas, os membros da Administração ora renunciantes pelos serviços prestados à companhia. (C) Alterada da denominação social da companhia de "VIA DRAGADOS S/A" para "VIA ENGENHARIA S.A." (D) Alterado o Estatuto Social da companhia, o qual passa a viger com a seguinte redação: Art. 1º - A VIA ENGENHARIA S.A. é uma Companhia Fechada, regendo-se pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Art. 2º - A Sociedade tem sede social e foro em Brasília – DF, no SIA/Sul, Trecho 3, Lotes ns. 1705/15, Setor de Indústria, CEP 71200-030. Parágrafo único – A Diretoria poderá, independentemente de autorização da Assembléia Geral, deliberar a instalação de filiais em qualquer localidade do país, ou no exterior, bem como extingui-las quando sua existência não mais se justificar aos interesses sociais. Art 3º - A Companhia tem por objetivos sociais a execução de quaisquer serviços de engenharia civil, mecânica, elétrica e agronômica, como estudos, projetos e orçamentos, cálculos, terraplenagem, urbanização, pavimentação, edificação de obras públicas ou privadas, obras industriais e sua manutenção; montagens de estruturas, máquinas e equipamentos, e sua manutenção; execução de praças e jardins, com plantio e conserva correspondentes; execução e instalação de equipamentos, sistemas, máquinas e redes elétricas, inclusive sua manutenção; concessões de quaisquer serviços públicos, inclusive transportes, rodovias, ferrovias, energia elétrica, água e saneamento básico, limpeza urbana, manutenção, reabilitação, conservação e limpeza de imóveis, rodovias, praças e jardins; incluindo o comércio de equipamentos e instalações pertinentes, e a compra e venda, inclusive importação e exportação, de materiais de construção, equipamentos e serviços, destinados aos serviços de engenharia civil, mecânica, elétrica e agronômica; e gestão e exploração de serviços públicos, e, ainda, a promoção, gestão e execução de quaisquer negócios imobiliários tanto em sua vertente urbanística como da construção em si, para sua exploração venda ou aluguel. Art. 4º - o prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II – CAPITAL SOCIAL E AÇÕES. Art. 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 147.425.595,12 (cento e quarenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e doze centavos), dividido em 49.075.968 (quarenta e nove milhões, setenta e cinco mil, novecentas e sessenta e oito) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral. Parágrafo 2º - A Companhia poderá emitir títulos múltiplos ou cautelas que representem as ações, observado o disposto nos arts. 24 a 26, da Lei nº 6.404/76. CAPÍTULO III – ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA Art. 6º - A Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto. SEÇÃO I – DIRETORIA Art. 7º - A Diretoria será composta de 03 (três) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente e um Diretor sem Designação Específica, residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelos Acionistas. Parágrafo 1º - Os Diretores praticarão todos os atos de administração ordinária necessários ao regular funcionamento da Companhia, dentro dos limites fixados pela lei, por este Estatuto e pela Reunião de Acionistas. Parágrafo 2º - O prazo de gestão de cada Diretor será de 03 (três) anos, admitida a reeleição. Parágrafo 3º - Findo o prazo da gestão, os Diretores permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a escolha e posse da nova Diretoria. Parágrafo 4º - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução para sua gestão, sendo investidos nas funções através de assinatura do Termo de Posse no Cargo, no "Livro de Atas das Reuniões da Diretoria". Parágrafo 5º - Em caso de impedimento temporário ou definitivo de qualquer diretor, cabe aos acionistas designar-lhe um substituto, que assumirá as atribuições do Diretor impedido até que cesse o impedimento, se temporário, ou até o término do seu mandato, se definitivo. Art. 8º - Compete a qualquer dos Diretores indistintamente: (a) representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante quaisquer pessoas e entidades, públicas ou privadas; (b) gerir a sociedade em todos os negócios, participando de licitações, podendo para tal, assinar propostas de preços e/ou técnicas, bem como quaisquer documentos; (c) cobrar todos e quaisquer créditos da sociedade, receber, passar recibos, dar quitação, transigir, conceder descontos e abatimentos; (d) comprar e vender quaisquer bens objeto de comercialização, firmando contratos e obrigações de qualquer espécie; (e) movimentar contas bancárias, emitir, endossar cheques e títulos cambiais; (f) alienar bens móveis e imóveis da sociedade, inclusive os que integrem o ativo permanente, gravá-los mediante hipoteca, penhor, caução ou outra garantia, transferi-los mediante alienação fiduciária ou dá-los em locação; (g) nomear procuradores com poderes gerais para o foro e com poderes para negócio, neste caso com prazo determinado, não superior a um ano e especificação dos atos ou operações que poderão praticar. Art. 9º - A Diretoria reunir-se-á uma vez por ano, pelo menos, por convocação de um dos seus membros e suas deliberações serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao presidente da mesa, em caso de empate, além do voto pessoal, o de qualidade. Art. 10 – Cada Diretor responderá pessoalmente por seus atos contrários aos interesses sociais e solidariamente quando tais atos decorram de deliberação coletiva. Art. 11 – Compete à Diretoria: I – fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; II – convocar Assembléia Geral Extraordinária quando julgar conveniente e Assembléia Geral Ordinária, anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social; III – autorizar a distribuição dos dividendos aprovados pela Assembléia Geral; IV – deliberar o levantamento de balanços periódicos e declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral; V – autorizar a instalação ou o fechamento de filiais em qualquer localidade do país, ou no exterior; VI – deliberar sobre política de investimentos da Companhia; VII – sugerir à Assembléia Geral a indicação e destituição de auditores externos; VIII – propor à Assembléia Geral orçamento de capital para retenção de parcela do lucro líquido do exercício; IX – exercer as atribuições que a lei e o presente Estatuto lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao regular funcionamento da Companhia. SEÇÃO II – REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES Art. 12 – A remuneração dos Administradores será fixada pela Assembléia Geral. CAPÍTULO IV – CONSELHO FISCAL Art. 13 – A companhia poderá ter um Conselho Fiscal não permanente, composto de 3 (três) membros efetivos, e suplentes em igual número, que somente será instalado por deliberação da Assembléia Geral, nos casos previstos em lei. CAPÍTULO V – ASSEMBLÉIAS GERAIS Art. 14 – A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e a Assembléia Geral Extraordinária sempre que a lei e os interesses sociais exigirem a manifestação dos acionistas, observadas, quanto a convocação, instalação e deliberações, as prescrições legais aplicáveis, com as modificações deste Estatuto. Art. 15 – Na Assembléia Geral, as deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos dos presentes. Art. 16 – A Assembléia Geral será convocada pela Diretoria, sendo os anúncios publicados pela imprensa, na forma da lei, deles constando a ordem do dia, o local, a data e horário da reunião e, no caso reforma do Estatuto, a indicação das matérias a serem alteradas. Art. 17 – Poderão tomar parte na Assembléia Geral os titulares de ações da Companhia ou seus representantes legais, mediante prova de sua identidade e condição. Art. 18 – Antes de se instalar a Assembléia, os acionistas se identificarão e assinarão o "Livro de Presenças", indicando o seu nome, a quantidade e espécie de ações ordinárias de que são titulares. Art. 19 – A Assembléia Geral será instalada e dirigida por um dos Diretores da Companhia ou, no seu impedimento, por outro membro, a quem competirá escolher um Secretário para auxiliá-lo na direção dos trabalhos. CAPÍTULO VI – EXERCÍCIO SOCIAL Art. 20 – O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas em lei. Art. 21 – Do lucro líquido apurado da demonstração do resultado do exercício, definido pelo art 191 da Lei nº 6.404/76, será elaborada proposta da destinação a lhe ser dada, aplicando-se compulsoriamente 5% (cinco por cento) na constituição da reserva legal até que esta atinja 20% (vinte por cento) do capital social, observando-se o disposto no capítulo XVI da Lei nº 6.404/76. CAPÍTULO VII - TRANSFORMAÇÃO, DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO Art. 22 – A Companhia será dissolvida nos casos previstos em lei e a sua liquidação se processará de acordo com o estabelecido nos termos da Lei nº 6.404/76, artigos 208 e seguintes. (E) Eleitos os seguintes membros para os cargos de Diretores da companhia, para o mandato de 3 (três) anos, contados da presente data: (i) para o cargo de Diretor-Presidente: Sr. Fernando Márcio Queiroz, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil e eletrotécnico, residente e domiciliado no SHIS, QI 15, chácara 22, Lago Sul, Brasília – DF, CEP 71600-740, portador da Carteira de Identidade n. 382.893, emitida pela SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob o n. 003.811.526-34; (ii) para o cargo de Diretor Vice Presidente: Sr. Luiz Fernando Almeida De Domenico, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na SQS 310, bloco I, apto. 603, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70363-090, portador da Carteira de Identidade n. 769289, emitida pela SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o n. 155.768.259-34; e (iii) para o cargo de Diretor Sem Designação Específica, Sr. Fernando Márcio Mozzato Queiroz, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado no SHIS, QI 05, chácara 89, Lago Sul, Brasília – DF, CEP 71605-001, portador da Carteira de Identidade n. 1461424, emitida pela SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob o n. 603.152.371-04. (F) Foi ratificada a fixação da verba destinada à administração em até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão com a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, vai por todos assinada: (aa) OCEAN VENTURE PARTICIPAÇÕES S.A. por Fernando Márcio Queiroz; e FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ. Esta Ata é cópia fiel transcrita do livro próprio. Fernando Márcio Queiroz – Presidente; Luiz Fernando Almeida De Domenico – Secretário. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/07/2004 SOB O Nº 20040490092. PROTOCOLO: 04/049009-2. EMPRESA: 53.3.0000405-6 - VIA DRAGADOS S.A.. ANTONIO CELSON G MENDES - SECRETÁRIO GERAL.

DAR-15629/04


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799.1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camarão
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 20 de Março de 2018
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
077 - Selo TJDFT20180010439259PVNY
AA 2076817

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONVENIO

CONVENIO N.º 6629. ASS.: 02/08/2004. PROCESSO: 092.003686/2004. PARTES: CAESB X ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO EDUCACIONAL 02. OBJETO: reformar e reativar a piscina semi-olímpica do Centro Educacional 02 do Guará, há 30 anos desativada, utilizando-a como meio de integração, socialização, formação educacional, social, proporcionando saúde, esporte e lazer aos alunos da escola e a comunidade em geral, dentro do Programa de Responsabilidade Social da CAESB. FONTE DE RECURSOS: Os recursos financeiros são próprios da CAESB, Código 11.101.100.000-7 – Receita não Operacional. CLASSIFICAÇÃO: As despesas correrão á conta do Destaque Orçamentário 2395/2004, Atividade/Subtítulo 17.122.0100.8517/0058 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Rubrica 33.90.39, Código 12.603.608.300-8. VALOR: Os recursos financeiros disponibilizados pela CAESB ao projeto será de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) aos quais deverão ter sua aplicação comprovada, de acordo com o orçamento do projeto aprovado. PRAZO/VIGENCIA: o presente convênio terá prazo de execução até 30/12/2004 e vigência de 1 (um) ano, após sua assinatura. ASSINANTES: Pela CAESB: João Batista Padilha Fernandes – Diretor de Gestão Substituto. Pela ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO EDUCACIONAL 02: Glaucinéia Maria Pereira.

RETIFICAÇÃO

No Extrato de retificação do 2º Termo Aditivo ao Contrato 6488, publicado no DODF, em 30/07/2004, pág. 035. Onde se lê "ASS: 28/07/2004", leia-se: "ASS: 13/07/2004".

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISOS DE JULGAMENTOS DE LICITAÇÕES
CVM- 62/2004-CAESB

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, torna público o resultado do julgamento do Convite nº 062/2004, processo nº 92.000.472/2004 para aquisição de ferramentas para manutenção elétrica e eletrônica (alicates, chaves de fenda, tornos, caixas tipo baú etc...), da forma que se segue, firmas vencedoras: COFERMETA S/A, vencedora dos itens: 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 91, 92, 95, 101, 103, 104, 111, 112, 120, 121 e 139, com o valor total de R$ 8.256,99 (oito mil duzentos e cinqüenta e seis reais e noventa e nove centavos); EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS, vencedora dos itens: 51, 86, 105, 110, 115, 117, 118, 119, 125, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147 e 150, com o valor total de 1.470,42 (mil quatrocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos); GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, vencedora dos itens: 01, 13, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 63, 64, 68, 87, 98, 99, 107, 109, 148 e 149, com o valor total de R$ 3.047,30 (três mil quarenta e sete reais e trinta centavos) e MAX FER COMERCIAL LTDA, vencedora dos itens: 07, 12, 15, 61, 62, 67, 69, 83, 84, 85, 88, 90, 93, 94, 96, 97, 100, 106, 113, 114, 116, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131 e 154 com o valor total de R$ R$ 3.645,73 (três mil seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Brasília, 30 de julho de 2004
A COMISSÃO

CVM-75/200

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DIS
o resultado do julgamento do Convite nº 075/20
ção de agitador para floculação de jar-test, mic
magnético e flúor clorimetro pochet, da forma
COMERCIAL LTDA, vencedora do item 04, ce
dezoito reais); DIGICROM ANALITICA LTDA
total de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais)
TICOS LTDA, vencedora do item 01, com o val
,00 (dois mil duzentos e setenta e nove reais) e NEW QUÍMICA LTDA, vencedora do item 05, com valor total de R$ 1.638,00 (um mil seiscentos e trinta e oito reais).

Brasília, 30 de julho de 2004
A COMISSÃO

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/08/2007 SOB Nº: 20070516294
Protocolo: 07/051629-4, DE 16/08/2007
Empresa: 53 3 0000405 6
VIA ENGENHARIA S/A
ANTONIO CELSON G.MENDES
SECRETARIO-GERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2002.
PROCESSO Nº 230.000.001/2002 – PARTES : DISTRITO FEDERAL/SECRETARIADE ESTADO DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO e BRASIL TELECOM S/A. DO OBJETO: O presente Termo Aditivo Objetivo a prorrogação do Contrato do prazo de vigência pelo mesmo período a contar de seu vencimento; DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura; DATA DA ASSINATURA: 10 de maio de 2004; DA RATIFICAÇÃO: Permanece inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o pressente Termo Aditivo; Signatários: Pelo Distrito Federal: PAULO ROBERTO RORIZ na qualidade de Secretário de Estado; Pela Contratada: CARLOS LUCIANELLI FILHO, na qualidade de Diretor da Filial Distrito Federal e AUGUSTO MASSAHARO IRYODA, na qualidade de Planejamento Comercial.

SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

RETIFICAÇÃO

No Extrato do contrato nº 07/2004, nos termos do padrão 03/2002, publicado no DODF nº 137 de 20/07/2004, página 26, ONDE SE LÊ: "VALOR: o valor total do contrato é de R$ 1.714,90 (um mil, setecentos e quatorze reais e noventa centavos), LEIA-SE: "o valor total do contrato é de R$ 20.578,00 (vinte mil, quinhentos e setenta e oito reais), dividido em parcelas mensais de R$ 1.714,90 (hum mil, setecentos e quatorze reais e noventa centavos)".

SECRETARIA DE ESTADO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS

SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 38 DE 30 DE JULHO DE 2004

O SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso de atribuições que lhe confere a Lei nº 3.281, de 8 de janeiro de 2004 e no que dispõem o art. 14, do Decreto nº 24.450, de 10 de março de 2004: INTIMA os proprietários dos imóveis abaixo relacionados, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data desta publicação, a manterem seus lotes limpos, cercados e as calçadas construídas; FRANCISCO MARTINS REIS, CPF nº 120.564.301-00; SHIS QI 21, Conjunto 08, Lote 13, Notificação nº 196/2004; FRANCISCO MARTINS REIS, CPF nº 120.564.301-00; SHIS QI 21, Conjunto 08, Lote 15, Notificação nº 197/2004; ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGELICA BRASILEIRA, CNPJ nº 42.336.495/0001-74, SHIS QI 19, Conjunto 03 Lote 13, Notificação nº 68/2004; HÉLIO NAGANO, CPF nº 115.235.576-72, SHIS, QL 26, Conjunto 04, Lote 09, Notificação nº 148/2004; INES BUFAICAL ROSA DOS SANTOS, SHIS QI 29, Conjunto 09, Casa 24, Notificação nº 4904; ENEIDA LEITE DE OLIVEI, CPF nº 185.246.481-04, SHIS QI 29, Conjunto 09, Casa 23, Notificação nº 4902, NELSON RIBEIRO NEVES, CPF nº 056.207.166-00, SHIS QL 24, Conjunto 02, Lote 19, Notificação nº 219/2004; MICHAEL PATRICIUS DE ALMEIDA GOGGIN, CPF nº 029.623.817-15, SHIS QL 24, Conjunto 09, Lote 08, Notificação nº 215/2004; OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO, CPF nº 125.656.607-15, SHIS QL 24, Conjunto 09, Lote 18, Notificação nº 214/2004; GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO, CPF nº 008.744.696-00, SHIS QI 23, Conjunto 13, Lote 13, Notificação nº 206/2004; JOSÉ OLYMPIO NOGUEIRA BORGES LOURDES, SHIS QI 23, Conjunto 13, Lote 06, Notificação nº 211/2004; YAW BAMFUL TURKSON, SMDB Conjunto 25 Lote 01, Notificação nº 209/2004; Em caso de não-cumprimento do prazo acima estabelecido, o proprietário, estará sujeito a penalidades previstas na Lei nº 613/1993, que envolve ressarcimento de custos ao Governo do Distrito Federal, multas e inscrição em Dívida Ativa, quando couber.

JOSÉ DA LUZ ARAÚJO

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2003 celebrado entre COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – CODEPLAN e a TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A .Processo nº 121.000.165/2003. Objeto: Alteração da Cláusula Terceira do Contrato nº 12/2003, pelo acréscimo de 25% ao valor original do contrato, correspondente a R$ 2.783,09 (dois mil, setecentos e oitenta e três reais e nove centavos). Fundamento: Artigo 65, § 1º, Lei nº 8666/93. Data de assinatura: 14 de junho de 2004. Assinam pela CODEPLAN: Durval Barbosa Rodrigues, Presidente; Danton Eifler Nogueira, Diretor de Gestão; e, Ricardo Lima Espíndola, Diretor de Tecnologia. Pela Tele Centro Oeste Celular: Guilherme Soares Pimentel, Diretor Regional e Marcelo Tanner Perez de Medeiros, Gerente de Grandes Contas.

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

RETIFICAÇÃO

No Edital n.º 01/2003/PRG-DF/ESAF, de 12 de novembro de 2003, publicado no DODF n.º 220, de 13/11/2003, páginas 41 a 47, que trata da abertura das inscrições ao Concurso Público para provimento de cargos de Procurador do Distrito Federal – Categoria I, no item 10.1, incisos II e III, ONDE SE LÊ: II-Título de Eleitor e respectivos comprovantes de cumprimento dos deveres eleitorais..., LEIA-SE: II- Título de Eleitor e respectivos comprovantes de cumprimento dos deveres eleitorais nos dois últimos pleitos, aceitos até o momento da posse; ONDE SE LÊ: III-comprovante de estar em dia com o serviço militar..., LEIA-SE: III-comprovante de estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino, aceito até o dia da posse.

VIA ENGENHARIA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK
Tabeliao: Mc Arthur D. Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 20 de Março de 2018
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
077 - Selo TJDFT20180010439213UBVY

AA 2076798

CARTÓRIOJK

LIVRO: 6438-P 013

FOLHA: 055

PROT: 01555284

PROCURAÇÃO bastante que faz **VIA ENGENHARIA S/A** na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de **PROCURAÇÃO** virem que aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete **(15/12/2017)**, nesta cidade de Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, perante mim Escrevente, compareceu como outorgante, **VIA ENGENHARIA S.A.,** com sede no S.I.A., Trecho 03, Lotes n.º 1705/1715, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF n.º 00.584.755/0001-80, neste ato representada por seu Diretor Vice-Presidente, **LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO**, brasileiro, casado, administrador, portador da CI n.º 769.289 SSP/PR e do CPF/MF n.º 155.768.259-34; nos termos da Ata da 46ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03.03.2016, devidamente registrada na JCDF sob o n.º 20160159105, em 10.05.2016, aqui arquivada; reconhecido e identificado como o próprio, do que dou fé. E, por ele me foi dito que, por este instrumento público nomeia e constitui seus bastantes procuradores: **ALBERTO NOLLI TEIXEIRA,** brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da CI n.º 528.536 SSP/MG, do CREA/MG n.º 33566-D e do CPF/MF n.º 320.678.286-49, **LUÍS RONALDO SANTOS WANDERLEY,** brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA/MG n.º 44.630/D-MG e portador do CPF/MF n.º 646.947.716-04, **CESAR AUGUSTO DOS SANTOS,** brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da CI n°. M-1085426 SSP/MG, inscrito no CREA/MG n°. 35935-D e portador do CPF/MF n°. 559.792.976-34 e **RAFAEL FERREIRA MEIRELES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da CI n°. 1637392 SSP/DF, inscrito no CREA/SP 5061434993-D e portador do CPF n°. 344.226.761-72, todos com endereço comercial igual ao da outorgante, aos quais são conferidos poderes para, em **CONJUNTO OU ISOLADAMENTE,** representarem a outorgante em processos licitatórios perante qualquer empresa privada, pública ou de economia mista ou órgão público, quer Federal, quer Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, na assinatura de propostas de preços, documentos técnicos, na forma prevista na Lei nº 5.194/66, e documentos de habilitação, tanto em participação isolada da outorgante como em participação associada a terceiros; podendo ainda, representando a outorgante perante os mesmos processos licitatórios, prestar esclarecimentos, prestar cauções, solicitar devolução de cauções, emitir e firmar cartas de credenciamento nomeando representantes da outorgante nestes processos, receber avisos e notificações, interpor recursos, bem como renunciar aos direitos em geral em nome da outorgante, em especial, desistir do direito a recursos na fase de habilitação e julgamento de propostas, receber citação, responder administrativa e judicialmente, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário ao fiel cumprimento deste mandato, **é valido até 13 de dezembro de 2018 (13/12/2018), ou até que cesse(m) o(s) vínculo(s) do(s) outorgado(s) com a outorgante, o que ocorrer primeiro. SENDO VEDADO O SUBSTABELECIMENTO. Os poderes ora outorgados deverão ser exercidos e executados pelos outorgados com fiel e integral cumprimento da legislação brasileira em vigor, especialmente a Lei n. 12.846/13 (Lei Anticorrupção) e dos padrões de ética e integridade empresarial, que são de pleno conhecimento dos outorgados, sendo o descumprimento sujeito às sanções civis e penas cabíveis.** O(s) nomes(s) e dados dos procuradores e os elementos relativos ao(s) objeto(s) do presente instrumento foi(ram) fornecido(s) e conferido(s) pela outorgante, que por eles se responsabiliza(m). Dispensadas as testemunhas nos termos da Lei nº 10.406 de 10/01/2002.Guia de custas **nº 80351200,** paga no valor de **R$ 37,30,** referente a Tabela "F" Item IV, Decreto Lei 115/67 e Resolução nº 03 de 15.12.2016 – TJDFT. E, de como assim

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CNS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1/2/3/4 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK
Tabeliã: Drª Arinir D. Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 20 de Março de 2018
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
077 - Selo TJDFT20180010439151DRUF
AA 2076762

o disse(ram), do que dou fé, me pediu(ram) e lhe(s) lavrei a presente, que feita, lida em voz alta ao(s) outorgante(s), achada conforme, outorgou(ram), aceitou(ram) e assina(m). Dou fé. Eu, **MARCELO JOSE VARTULI DA SILVA,** ESCREVENTE NOTARIAL, a lavrei, li, conferi os documentos e encerro colhendo a(s) assinatura(s). **FELIPE ALBERTO DE SÁ CARVALHO,** Tabelião Substituto, a subscrevo. (a.a.), **LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO**. Nada mais. Trasladada em seguida. Eu,_____, a subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Selo: TJDFT20170012106367SOTX
Consulte o selo em **www.tjdft.jus.br**

EM TESTEMUNHO (_____) DA VERDADE

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1/2 e 3 - CEP: 70.350-530 - Brasília - DF
CARTORIOJK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabeliã: Drª Arthur D'Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 20 de Março de 2018
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
077 - Selo TJDFT20180010439125HEWI
AA 20767748

8.1

Comprovante de cadastramento no SICAF / Declaração de Situação junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **00.584.755/0001-80**
Razão Social: **VIA ENGENHARIA S. A.**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

SIA/ SUL TRECHO 03 LOTES 1705/15, S/N - SETOR DE INDUSTRIA - BRASÍLIA / Distrito Federal

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 13/08/2018 09:59

VIA ENGENHARIA

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **00.584.755/0001-80**
Razão Social: **VIA ENGENHARIA S. A.**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/02/2019**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**27/01/2019**
FGTS	Validade:	**25/08/2018**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**26/01/2019**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/11/2018**
Receita Municipal	(Isento)	

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2019**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 13/08/2018 10:43 1 de 1
CPF: 155.768.259-34 Nome: LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO
Ass: _____

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **00.584.755/0001-80**
Razão Social: **VIA ENGENHARIA S. A.**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/02/2019**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão**
Data de Validade: **27/01/2019** Código de Controle: **F5E10E486D661B18**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão**
Data de Validade: **25/08/2018** Código de Controle: **2018072710121574274139**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão**
Data de Validade: **26/01/2019** Código de Controle: **1551557342018**

VIA ENGENHARIA

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **00.584.755/0001-80**
Razão Social: **VIA ENGENHARIA S. A.**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão**
Data de Validade: **06/11/2018** Código de Controle: **236.01.156.061/2018**

Comprovante de Regularidade Municipal

Isento de Regularidade Fiscal Municipal. Fornecedor com domicílio no Distrito Federal.

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **00.584.755/0001-80**
Razão Social: **VIA ENGENHARIA S. A.**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA-DF	1463/RF	31/03/2019

VIA ENGENHARIA

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: **00.584.755/0001-80**
Razão Social: **VIA ENGENHARIA S. A.**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço anual - 12/2017

Exercício Financeiro:

Período: **01/2017 a 12/2017** Validade: **05/2019**

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: **06/09/2018** Código de Controle: **CTD91GGARPA3WMDLQ**

VIA ENGENHARIA

SICAF

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

Dados do Fornecedor 022

Razão Social: VIA ENGENHARIA SA
CNPJ: 00.584.755/0001-80

Relatório
Calculadora Financeira

Liquidez Geral	Liquidez Corrente	Solvência Geral
2,91	3,03	4,83

Patrimônio Líquido

R$ 602.507.816,00

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R$ 186.871.460,00

Realizável a Longo Prazo: R$ 271.162.655,00

Ativo Total: R$ 759.947.088,00

Passivo Circulante: R$ 61.761.363,00

Passivo Não Circulante: R$ 95.677.909,00

Emitido em 13/08/2018 às 10:51

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.

VIA ENGENHARIA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

8.1.1.I

Declaração, sob as penas da lei, de inexistência de superveniência de fato impeditivo de habilitação

Brasília, 16 de agosto de 2018.

AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO (GELIC)

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RECONSTRUÇÃO DO VIADUTO SOBRE A GALERIA DOS ESTADOS NA DF-002 (ERS) LOCALIZADO ENTRE O SETOR COMERCIAL SUL E O SETOR BANCÁRIO SUL, EM BRASÍLIA/DF, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PERTINENTES À REALIZAÇÃO DA OBRA EM QUESTÃO.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa VIA ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ nº 00.584.755/0001-80, sediada no SIA, Trecho 03, Lotes 1705/1715, Brasília/DF, por intermédio de seu representante legal o Sr. RAFAEL FERREIRA MEIRELES, portador da Carteira de Identidade CREA/SP nº 5061434993-D e do CPF nº 344.226.761-72, DECLARA, em atendimento ao item 8.1.1.I, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

VIA ENGENHARIA S.A.

RAFAEL FERREIRA MEIRELES
Gerente de Orçamento
Engº Civil - CREA/SP nº 5061434993-D
Representante Legal

8.1.1.II

Declaração conforme inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93

(Anexo V do Edital)

Brasília, 16 de agosto de 2018.

AO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO (GELIC)

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RECONSTRUÇÃO DO VIADUTO SOBRE A GALERIA DOS ESTADOS NA DF-002 (ERS) LOCALIZADO ENTRE O SETOR COMERCIAL SUL E O SETOR BANCÁRIO SUL, EM BRASÍLIA/DF, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PERTINENTES À REALIZAÇÃO DA OBRA EM QUESTÃO.

DECLARAÇÃO

VIA ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ sob nº 00.584.755/0001-80, por intermédio de seu representante legal o Sr. RAFAEL FERREIRA MEIRELES, portador da Carteira de Identidade CREA/SP nº 5061434993-D e do CPF nº 344.226.761-72, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).

VIA ENGENHARIA S.A.

RAFAEL FERREIRA MEIRELES
Gerente de Orçamento
Engº Civil – CREA/SP nº 5061434993-D
Representante Legal

VIA ENGENHARIA

8.1.1.III

Certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal

028

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO NR : 236-01.156.061/2018
NOME : VIA ENGENHARIA S.A
ENDEREÇO : TRECHO 03 LOTES 1705/1715
CIDADE : SIA
CPF
CNPJ : 00.584.755.0001-80
CF/DF : 0733075800110 - ATIVA

FINALIDADE : JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

CERTIFICAMOS QUE

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU.
HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP.
HA DEBITOS VINCENDOS DE ITBI / 2018 .
CONSTA(M) DEBITO(S) SUSPENSO(S) POR RECURSO JUDICIAL.
EXISTEM DEBITOS NA PROJECAO - NOT. NRO: 7583 / 2009 .
EXISTE DEBITO EM PROCESSO DE COMPENSACAO COM PRECATORIO.

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta Certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme o Decreto Distrital nr. 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 06 de Novembro de 2018
Brasília-DF, 08 de Agosto de 2018

Certidão emitida por JUELITA as 14:51

Prescinde de assinatura, conforme Decreto Distrital nr. 26.528 de 13 de janeiro de 2006.
Deve ser validada na Internet pelo site www.fazenda.df.gov.br.

VIA ENGENHARIA PAGINA 1

8.1.1.IV

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIA ENGENHARIA S. A.
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 00.584.755/0001-80
Certidão nº: 155777014/2018
Expedição: 09/08/2018, às 11:13:27
Validade: 04/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIA ENGENHARIA S. A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.584.755/0001-80, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

VIA ENGENHARIA

8.1.1.VI

Declaração de que a empresa atende aos critérios de Sustentabilidade Ambiental (Anexo VIII do Edital)

032

Brasília, 16 de agosto de 2018.

AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO (GELIC)

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RECONSTRUÇÃO DO VIADUTO SOBRE A GALERIA DOS ESTADOS NA DF-002 (ERS) LOCALIZADO ENTRE O SETOR COMERCIAL SUL E O SETOR BANCÁRIO SUL, EM BRASÍLIA/DF, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PERTINENTES À REALIZAÇÃO DA OBRA EM QUESTÃO.

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa VIA ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ nº . 00.584.755/0001-80, por intermédio de seu representante legal o Sr. RAFAEL FERREIRA MEIRELES, portador da Carteira de Identidade CREA/SP nº 5061434993-D e do CPF nº 344.226.761-72, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, que:

- Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 e suas alterações.

VIA ENGENHARIA S.A.

RAFAEL FERREIRA MEIRELES
Gerente de Orçamento
Engº Civil – CREA/SP nº 5061434993-D
Representante Legal

8.1.1.VII

Comprovação de capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação / Balanço Patrimonial do último exercício social

Brasília, 16 de agosto de 2018.

AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO (GELIC)

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RECONSTRUÇÃO DO VIADUTO SOBRE A GALERIA DOS ESTADOS NA DF-002 (ERS) LOCALIZADO ENTRE O SETOR COMERCIAL SUL E O SETOR BANCÁRIO SUL, EM BRASÍLIA/DF, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PERTINENTES À REALIZAÇÃO DA OBRA EM QUESTÃO.

Prezados Senhores,

A Empresa VIA ENGENHARIA S.A., com sede em Brasília/DF, no SIA - Trecho 03 Lotes 1705/1715, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.584.755/0001-80, por seu Representante Legal e Gerente Contábil abaixo-assinados, declara, em atendimento ao item 8.1.1.VII do edital em referência, que o seu Patrimônio Líquido é de R$ 602.507.816,00, e seu Capital Social de R$ 169.157.715,00, comprovados respectivamente, pelo Balanço Patrimonial de 31/12/2017 e Estatuto Social da empresa, apresentados neste volume.

Atenciosamente,

ANTÔNIO DE CARVALHO BECATINI
MG-023631/O-1 T-DF
CPF nº 105.805.816-91
Gerente Contábil

RAFAEL FERREIRA MEIRELES
Engº Civil – CREA/SP nº 5061434993-D
CPF nº 344.226.761-72
Representante Legal

VIA ENGENHARIA

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JCDF - SEDE
SEDE - JCDF
18/119.454-6

16 ABR 2018

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53300004056	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: VIA ENGENHARIA S.A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
DF2201800036771

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	201			ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE

BRASILIA
Local

13 Abril 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do
Nome: [signature]
Assinatura: [signature]
Telefone de Contato: 34034000

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/____ Data _____ Responsável ☐ NÃO __/__/____ Data _____ Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigênci
☐ Processo deferido. Pu
☐ Processo indeferido. F

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1061522
EM 24/04/2018 DA EMPRESA: 5330000405-6.

#VIA ENGENHARIA S.A#

Protocolo: 18/119.454-6 EM 16/04/2018

SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

20 ABR. 2018
__/__/____
Data

2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐

Jó Rufino Alves
Vogal Titular JCDF
Vogal

Bento de Matos Félix
Vogal Titular JCDF
Vogal

Presidente da _____ Turma

_____
Vogal

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1061522 em 24/04/2018 da Empresa VIA ENGENHARIA S.A, Nire 53300004056 e protocolo 181194546 - 16/04/2018. Autenticação: 554710DBD2166ABDBB2A6F13B595C87A639511. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/119.454-6 e o código de segurança wDjl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

VIA ENGENHARIA

VIA ENGENHARIA S.A.
CNPJ Nº 00.584.755/0001-80

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Via Engenharia S.A. submete à apreciação dos senhores acionistas as demonstrações contábeis referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, devidamente acompanhadas pelas notas explicativas.
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017.

A Administração.

BALANÇOS PATRIMONIAIS
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - *(Em milhares de Reais)*

Ativo	Nota	2017	2016
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	24.707	23.100
Contas a receber de clientes	6	28.412	52.908
Imóveis a comercializar	7	96.082	115.553
Outros créditos	8	11.920	12.754
Impostos a recuperar e diferidos	9	25.316	17.339
Despesas antecipadas		434	10
		186.871	221.664
Não circulante			
Realizável a longo prazo			
Contas a receber de clientes	6	-	862
Transações com Partes Relacionadas	19b	235.016	258.886
Ativo fiscal diferido	9	33.774	29.509
Depósitos e cauções		2.373	2.248
		271.163	291.505
Investimentos por equivalência	10	292.518	233.697
Propriedade para investimento		-	171.150
Imobilizado	11	9.395	15.552
		301.913	410.399
		573.077	701.904
Total do ativo		759.947	923.568

Passivo	Nota	2017	2016
Circulante			
Fornecedores	12	27.074	16.187
Obrigações trabalhistas e sociais	13	17.015	12.958
Impostos e contribuições diferidos	16	3.423	3.006
Empréstimos e financiamentos	14	6.402	37.619
Outras contas a pagar	15	7.847	6.930
		61.761	76.700
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	14	58.044	142.817
Impostos e contribuições diferidos	16	1.574	50.558
Transações com Partes Relacionadas	19b	28.261	17.508
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e tributarias	17	7.799	2.873
		95.678	213.756
Patrimônio líquido	20		
Capital social		169.158	169.158
Adiantamento para aumento de capital		46.340	46.340
Reserva legal		33.832	29.933
Reserva de retenção de lucros		353.178	387.681
		602.508	633.112
Total do passivo e patrimônio líquido		759.947	923.568

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - *(Em milhares de Reais)*

	Nota	2017	2016
Receita operacional líquida	21	337.917	156.820
Custos com obras de empreitada e incorporação	22	(272.478)	(144.519)
Lucro bruto		65.439	12.301
Receitas (despesas) operacionais			
Despesas administrativas	23	(27.803)	(21.728)
Despesas comerciais		(62)	(85)
Despesas tributárias		(843)	(742)
Depreciações e amortizações		(1.984)	(4.298)
Resultado financeiro	24	(43.801)	(26.925)
Resultado de equivalência patrimonial	10a	68.821	65.440
Outras receitas (despesas) operacionais		73	2.181
		(5.599)	11.842
Resultado antes da tributação		59.840	24.143
Imposto de renda	18	(907)	(31)
Contribuição social	18	(147)	(24)
Ativo fiscal diferido	18	52.513	21.133
Resultado líquido do exercício		111.299	45.222

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - *(Em milhares de Reais)*

	2017	2016
Resultado líquido do exercício	111.299	45.222
Outros componentes do resultado abrangente	-	-
Total do resultado líquido abrangente do exercício	111.299	45.222

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - *(Em milhares de Reais)*

	2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	59.841	24.143
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	1.984	4.298
Resultado de equivalência patrimonial	(68.821)	(65.440)
Baixa de imobilizado	3.696	1.263
	(2.299)	(33.736)
Variações nos ativos e nos passivos		
(Aumento) redução em contas a receber	26.189	(2.574)
(Aumento) redução em imóveis a comercializar	19.471	(774)
Aumento (redução) em fornecedores	10.887	(2.786)
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	2	(42.104)
	56.550	(48.238)
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais	54.250	(81.974)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(524)	(29.254)
Aumento/diminuição de investimentos	171.150	77.494
Reversão de mais valia	(141.903)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	28.723	48.240
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Aquisição (amortização) de empréstimos	(115.991)	9.955
Transações com partes relacionadas	34.623	(7.247)
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento	(81.368)	2.707
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	1.606	(31.027)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	23.100	54.127
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	24.707	23.100
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	1.606	(31.027)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - *(Em milhares de Reais)*

	Capital social	Adiantamento para aumento de capital	Reserva legal	Reserva de retenção de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015	169.158	47.537	27.672	344.730	-	589.097
Adiantamento para aumento de capital	-	(1.197)	-	-	-	(1.197)
Resultado líquido do exercício	-	-	-	-	45.222	45.222
Destinações:						
Constituição de reserva legal	-	-	2.261	-	(2.261)	-
Constituição de reserva	-	-	-	42.951	(42.961)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2016	169.158	46.340	29.933	387.681	-	633.112
Reversão de mais valia	-	-	-	(141.903)	-	(141.903)
Resultado líquido do exercício	-	-	-	-	111.299	111.299
Destinações:						
Constituição de reserva legal	-	-	3.899	-	(3.899)	-
Constituição de reserva	-	-	-	107.400	(107.400)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2017	169.158	46.340	33.832	353.178	-	602.508

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - *(Em milhares de Reais)*

1 Contexto operacional
A Via Engenharia S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em Brasília - Distrito Federal, tendo como atividade preponderante a execução de serviços de engenharia e construções em geral nos setores de obras de infraestrutura, construção por empreitada, inclusive edificação de obras publicas e privadas e de incorporação imobiliária.
A Via Engenharia S.A. possui as seguintes participações societárias em empresas coligadas:

	% de participação 2017	% de participação 2016
CENTRAD Holding S.A.	50,00	50,00
SVC Construções S.A.	50,00	50,00
Via Empreend Imob S.A.-SPE 101	10,00	10,00
Via Empreend Imob S.A.-SPE 102	10,00	10,00
Via Empreend Imob S.A.-SPE 103	10,00	10,00
Via Empreend Imob S.A.-SPE 104	10,00	10,00
Via Empreend Imob S.A.-SPE 105	10,00	10,00
Via Empreend Imob S.A.-SPE 106	10,00	10,00

Adicionalmente, a Companhia possui participação de 1% a 5% em outras empresas do seguimento imobiliário do Grupo VIA.

2 Informações sobre aspectos relacionados ao pressuposto da continuidade operacional
No exercício de 2017, o segmento de construção pesada, sobretudo na área de infra-estrutura, continuou enfrentando rigorosa crise de oferta de mercado, em razão do menor volume de investimentos, notadamente do Governo Federal e de certos governos estaduais e municipais, importantes contratantes de obras e de serviços de engenharia.
Diante desse cenário atípico, a Companhia vem implementando, com sucesso, rigoroso programa de reestruturação financeira e operacional, objetivando alcançar, ainda em 2018, a normalidade e a continuidade de suas atividades.
O programa prevê, dentre outros itens, as seguintes relevantes ações:
a) melhoria na qualidade dos serviços executados nas obras em curso e sobretudo naquelas a iniciar em 2018, objetivando a simplificação de atividades, redução de custos e principalmente a entrega nos prazos contratuais;
b) implementação de nova política comercial, com revisão dos procedimentos para a formalização de participação de licitações, priorizando aquelas com evidências de existência de recursos e fortes de financiamentos assegurados; bem como firme acompanhamento da inadimplência de clientes;
c) redução e adequação dos custos com pessoal e encargos sociais das áreas administrativa e operacional, com adoção de medidas regulares para o acompanhamento dos serviços prestados por terceiros com a consequente exigência de documentação hábil para evitar futuras demandas trabalhistas contra a Companhia;
d) reperfilamento do serviço da dívida atual, com implementação de novas carências de pagamento de principal e de juros, bem como redução da teva de juros;
e) pagamento do saldo devedor de certos financiamentos com dação de ativos da Companhia, a valor de mercado que neste exercício somaram R$ 99.700;
Assim, com a adoção rigorosa e gradativa dessas ações internas e com as expectativas favoráveis de recuperação da economia brasileira, com a queda da inflação e com a redução permanente da taxa básica de juros, aliado ao crescimento do Produto Interno Bruto - PIB, a Administração da Companhia acredita firmemente na recuperação, normalidade e continuidade de sua atividade operacional.

01/05

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018041300058

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1061522 em 24/04/2018 da Empresa VIA ENGENHARIA S.A, Nire 53300004056 e protocolo 181194546 - 16/04/2018. Autenticação: 554710DBD2166ABDBB2A6F13B595C87A639511. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/119.454-6 e o código de segurança wDjI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

02/05

VIA ENGENHARIA S.A.
CNPJ Nº 00.584.755/0001-80

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - *(Em milhares de Reais)*

3 Apresentação das demonstrações contábeis

a. Demonstrações contábeis - As demonstrações contábeis foram elaboradas considerando o pressuposto da continuidade operacional da Companhia. Na preparação das demonstrações contábeis, são adotadas premissas para o reconhecimento das estimativas para registro de certos ativos, passivos e outras operações como: provisões para contingências e garantias, provisão para créditos de liquidação duvidosa, vida útil dos bens do imobilizado, custo orçado dos empreendimentos em construção, classificação de curto e longo prazo, entre outros.

b. Moeda funcional - A moeda funcional na qual as demonstrações contábeis são divulgadas é o Real. Todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo.

c. Políticas contábeis - As políticas contábeis da Companhia foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis.

d. Data da aprovação das demonstrações contábeis - A emissão das demonstrações contábeis da Companhia foi autorizada pela Administração em 06 de abril de 2018.

4 Base de preparação

a.Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC)

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais contemplam a legislação societária brasileira aplicáveis as sociedades anônimas, incluindo os Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A apresentação das demonstrações contábeis foi elaborada com base no custo histórico.

b. Estimativas contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas considerando-se as estimativas e as premissas, cujo objetivo é mensurar, entre outras, a realização de créditos tributários, as provisões para perdas de certos ativos e as provisões para demandas judiciais. Não obstante essas estimativas e premissas serem consideradas adequadas na atual circunstância e serem submetidas a revisões periódicas, os valores, que serão conhecidos e efetivados futuramente, podem ser diferentes.

c. Reconhecimento de receitas e custos

A apuração do resultado é efetuada pelo regime de competência, observadas os seguintes aspectos:

c.1 Apuração do resultado de incorporação e venda de imóveis

A receita e os custos relativos às unidades vendidas e não concluídas de incorporação imobiliária são apropriados ao resultado ao longo do período de construção dos empreendimentos.

A receita é reconhecida na extensão da transferência contínua dos riscos e benefícios ao comprador dos imóveis à medida que a construção do empreendimento avança, nos termos da Orientação OCPC 04 - Aplicação da Interpretação Técnica do ICPC 02 às Entidades de Incorporação, emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A receita líquida é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos, encargos e tributos sobre vendas.

c.2 Operações de permuta

Nas permutas de terrenos, tendo por objeto a entrega de apartamentos a construir, o valor do terreno adquirido pela Companhia é apurado com base no valor justo das unidades imobiliárias a serem entregues. O valor justo do terreno é registrado como um componente do estoque de terrenos de imóveis a comercializar, em contrapartida as obrigações por compra de terreno no passivo, no momento da assinatura do instrumento particular ou do contrato relacionado à referida transação, desde que tenha sido obtido o registro de incorporação imobiliária do futuro empreendimento. As receitas e os custos decorrentes de operações de permutas são apropriados ao resultado ao longo do período de construção dos empreendimentos, conforme descrito no item (c.1) acima.

c.3 Apuração do resultado de obras e serviços de empreitada

As receitas de obras por empreitada de contratos em longo prazo são apropriadas, com base no regime de competência, de acordo com o progresso físico das obras.

c.4 Apuração do resultado de consórcios

A Companhia opera também por meio de consórcio com outras empresas, e a apuração do resultado é feita de forma proporcional à sua participação. São elaboradas demonstrações contábeis específicas, preparadas com base nas mesmas práticas contábeis adotadas pela Via Engenharia S.A. A liquidação financeira dos saldos a receber ou a pagar nas participações em consórcio é realizada quando da finalização das obras.

c.5 Apuração do resultado de Sociedades em Conta de Participação (SCPs)

A Companhia participa como sócia em algumas Sociedades em Conta de Participação (SCPs) para execução de obras. As transações que envolvem tais sociedades estão reconhecidas nas demonstrações contábeis de forma consolidada, quando a empresa é a sócia ostensiva, e os lucros auferidos proporcionais são distribuídos aos respectivos sócios.

c.6 Receita de aluguel

A receita de aluguel de máquinas é reconhecida no resultado pelo método linear durante o prazo de locação.

d. Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos

Instrumentos financeiros não derivativos incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis, incluindo caixa e equivalentes de caixa, empréstimos e financiamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas. Estes instrumentos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido, para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo através de resultado, de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros não derivativos são mensurados conforme descrito a seguir:

Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado

Um instrumento é classificado pelo valor justo através do resultado se for mantido para negociação, ou seja, designado como tal quando do reconhecimento inicial. Os instrumentos financeiros são designados pelo valor justo através do resultado se a Companhia gerencia esses investimentos e toma a decisão de compra e venda com base em seu valor justo de acordo com a estratégia de investimento e gerenciamento de risco adotada e documentada pela Companhia. Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos nos resultados quando incorridos. Instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado são medidos pelo valor justo, e suas flutuações são reconhecidas no resultado.

Empréstimos e recebíveis

Após reconhecimento inicial, são mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa efetiva de juros. Os juros e a atualização monetária menos as perdas do valor recuperável, quando aplicável, são reconhecidos no resultado quando incorridas na linha de receitas ou despesas financeiras.

Passivos financeiros não mensurados ao valor justo

São passivos financeiros não derivativos aqueles que não são usualmente negociados antes do vencimento. Após reconhecimento inicial, são mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa efetiva de juros. Os juros e a atualização monetário, quando aplicáveis e incorridos, são reconhecidos no resultado na linha de receitas ou despesas financeiras.

e. Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de valor de mercado, cuja data de vencimento seja até 90 dias da data de aplicação.

f. Contas a receber

Os créditos a receber de clientes (circulante e não circulante) são provenientes: Das vendas de unidades de empreendimentos imobiliários, e o saldo devedor das contratos é atualizado em conformidade com as suas respectivas cláusulas contratuais. Para os créditos decorrentes de contratos de venda de unidades não concluídas, são aplicados os procedimentos descritos no item "apuração do resultado de incorporação" mencionado anteriormente.

Das medições são faturas a receber decorrentes de construções de obras públicas que são reconhecidas com base no progresso físico da obra.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de receber todos os valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber. A provisão existente em 31 de dezembro de 2017 foi constituída sobre o Contas a Receber de órgãos públicos.

g. Ajuste a valor presente

Os ativos e os passivos monetários são ajustados pelo seu valor presente no registro inicial da transação.

h. Imóveis a comercializar

Estão avaliados ao custo de aquisição ou de construção, que não excede o valor de realizável líquido. O custo dos imóveis a comercializar inclui gastos incorridos na aquisição do terreno, na construção (incluindo fundação, estrutura e acabamento, bem como custos de materiais de construção), e custos de mão de obra própria e terceirizada. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas e tributos.

Os terrenos podem ser adquiridos à vista, a prazo, permutados por unidades imobiliárias do edifício a ser construído, por unidades acabadas ou em construção de outros empreendimento ou permutados por valores a receber provenientes das futuras vendas de empreendimentos. O custo do terreno referente às unidades permutadas é formado pelo custo de construção e pelo custo da fração ideal do terreno (custo do terreno proporcional às unidades do empreendimento)

i. Investimentos

Os investimentos em outras empresas nas quais a Companhia não possui controle mas possui participação), foram avaliados por equivalência patrimonial. Outros investimentos que não se enquadrem na categoria acima são avaliados pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perda de investimento, quando aplicável.

j. Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear. As taxas anuais de depreciação são calculadas em função da vida útil estimada dos bens.

Os ativos imobilizados estão sujeitos a análises periódicas sobre a deterioração de ativos (*"impairment"*). Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 não havia indicadores de *impairment* sobre o imobilizado.

k. Demais ativos circulantes e não circulantes

São apresentados pelo valor líquido de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias incorridas.

l. Passivo circulante e não circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas, previstas contratualmente.

m. Provisões

Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

n. Provisões para demandas judiciais

As demandas judiciais são avaliadas e revisadas periodicamente, com base em pareceres de seus advogados, e são registradas contabilmente de acordo com as regras estabelecidas no CPC 25 provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.

o. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base na alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.

Os impostos diferidos passivos decorrem de diferenças originadas dos efeitos entre as práticas contábil e tributária para a apuração do resultado de incorporação de venda de imóveis e operações com órgãos públicos.

Os impostos diferidos ativos incidentes sobre os prejuízos fiscais acumulados não possuem prazo de prescrição, porém a sua compensação é limitada em anos futuros em até 30% do montante do lucro tributável de cada exercício, e esse ativo foi registrado em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 32 - Tributos sobre o Lucro.

p. Demonstrações dos fluxos de caixa

A Companhia elaborou as demonstrações dos fluxos de caixa (DFC) pelo método indireto nos termos do Pronunciamento Técnico nº. 03 (R2) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) (IAS 7).

q. Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não aplicáveis para aloção:

Norma	Pronanciamentos	Descrição	Vigência a partir de:
IFRS 9	CPC 48	Instrumentos Financeiros	1º de janeiro de 2018
IFRS 15	CPC 47	Receitas de Contratos com Clientes	1º de janeiro de 2018
IFRS 16	Não editado	Operações de arrendamento mercantil	1º de janeiro de 2019
IFRS 2	Não editado	Classificação e mensuração de transações de pagamento com base em ações	A ser determinado
IFRS 10 E IAS 28	Não editado	Mensuração a valor justo de coligadas e empreendimento controlado em conjunto	A ser determinado

02/05

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018041300059

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1061522 em 24/04/2018 da Empresa VIA ENGENHARIA S.A, Nire 53300004056 e protocolo 181194546 - 16/04/2018. Autenticação: 554710DBD2166ABDBB2A6F13B595C87A639511. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/119.454-6 e o código de segurança wDjI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETARIO GERAL

03/05

VIA ENGENHARIA S.A.
CNPJ Nº 00.584.755/0001-80

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - *(Em milhares de Reais)*

É esperado que esses pronunciamentos sejam emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários CVM e pelo CFC de modo que sejam adotados a partir de sua aplicação.

A Administração da Companhia está em processo de avaliação dos impactos referentes às novas normas e interpretações já emitidas e ainda não adotadas, porém não espera impactos significativos, exceto pela IFRS 15. Com relação à IFRS 15 – Receita de Contratos com Clientes ("Revenue from Contracts with Customers"), em 4 de novembro de 2016 foi emitido o CPC 47 – Receita de Contratos com Clientes que substitui as atuais normas para o reconhecimento de receitas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas e CPC 17 (IAS 11) Contratos de Construção. Este novo pronunciamento introduz uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é reconhecida e, como a receita é mensurada. A tera significativamente as regras e critérios para definição da receita decorrentes de contratos com clientes de operações de compra e venda de unidades imobiliárias, o qual poderá alterar o método atualmente utilizado de percentagem completado (POC - "Percentage of Completion").

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em 10 de janeiro de 2018, emitiu OFÍCIO CIRCULAR/CVM/SNC/SEP nº 01/2018, informando que a OCPC 04 (R1) ficou em audiência pública durante o ano de 2017, tendo seu processo de emissão suspenso por decisão do CPC em decorrência de consulta formulada ao Comitê de Interpretação do IASB – IFRS IC, a fim de analisar as possíveis alterações no OCPC 04. Consequentemente, não é possível concluir até o momento o critério a ser adotado a partir de 1º de janeiro de 2018, bem como os efeitos pela sua aplicação, pois a Companhia aguarda interpretações definitivas do CPC 47 e a emissão da orientação técnica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (OCPC).

Em 13 de março de 2018 o IFRS IC concluiu a sua análise sobre o reconhecimento de receita e, em seu entendimento as entidades de incorporação imobiliária brasileira devem reconhecer a receita em um único momento, e não mais ao longo da construção. O CPC e a CVM, ainda não se manifestaram sobre o entendimento do IFRIC IC, portanto, existem incertezas sobre o critério contábil a ser adotado a partir de 1º de janeiro de 2018, incluindo efeitos correspondentes se aplicável. Consequentemente, não foi possível também, avaliar os possíveis efeitos do IFRS 9 nas entidades de incorporação imobiliária.

e. Gestão de risco financeiro

Considerações gerais e políticas

As operações financeiras da Companhia são realizadas por intermédio da área financeira de acordo com a estratégia previamente aprovada pela diretoria e acionistas.

As estratégias de gerenciamento de riscos da Companhia e os efeitos nas demonstrações financeiras podem ser resumidos como segue:

a) Risco de Crédito

O risco de crédito decorre da possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo devedor ou contraparte de suas obrigações financeiras nos termos pactuados. Essa exposição está relevantemente associada às aplicações financeiras mantidas pela Companhia, conforme Nota Explicativa nº 04, bem como aos valores a receber (contas a receber), descritos na Nota Explicativa nº 06.

O entendimento da Administração é de que o risco de crédito está substancialmente mitigado: i) com relação às aplicações financeiras, os recursos estão preponderantemente aplicados em instituições financeiras de primeira linha, cujos prazos de vencimento são de curto prazo; e ii) com relação às contas a receber os serviços prestados estão concentrados em órgãos da administração pública, cujo o risco de crédito é reduzido mas não inexistente.

Adicionalmente, não há nenhum indicativo de redução ao valor recuperável desses ativos, exceto a provisão para créditos de liquidação duvidosa consignados às demonstrações contábeis.

b) Risco de mercado

O risco de mercado consiste na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da mudança nos preços de mercado de instrumentos financeiros e compreende os riscos de flutuação da moeda, de taxa de juros e de preços. Essa exposição está relevantemente associada às taxas pactuadas com instituições financeiras das aplicações financeiras mantidas pela Companhia, conforme apresentada na Nota Explicativa nº 05. O entendimento da Administração é de que o risco de taxa de juros está substancialmente mitigado considerando a aplicação em produtos de renda fixa com taxas atreladas à variação do CDI, com insignificante margem de alteração.

c) Risco de liquidez

O risco de liquidez está associado à eventual falta de recursos para honrar os compromissos assumidos, em função do descasamento entre ativos e passivos. A previsão de fluxo de caixa é realizada pela administração da Companhia por meio do departamento financeiro.

A administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.

5 Caixa e equivalentes de caixa

	2017	2016
Caixa	34	43
Bancos	695	2.874
Aplicações financeiras (a)	23.978	26.183
Total	24.707	29.100

(a) Refere-se a aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros referem-se, substancialmente, a aplicações em Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) remunerados a taxas que variam entre 100 e 101% do CDI. Esses investimentos estão classificados como instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. O valor justo é semelhante ao valor contábil registrado.

6 Contas a receber de clientes

	2017	2016
Circulante		
Contas a receber de clientes(a)	1.142	715
Faturas a receber de órgãos públicos (b)	29.118	35.478
Avaliação de serviço de órgãos públicos (c)	4.344	26.180
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(6.191)	(9.465)
Total	28.413	52.908
Não Circulante		
Contas a receber de clientes(a)	-	862
Total	-	862

(a) Os valores apresentados acima, já estão líquidos do ajuste a valor presente.

(b) Referem-se a valores a receber por serviços executados e medidos em órgãos públicos das esferas federal, estadual e municipal, atualizados monetariamente de acordo com os índices contratuais, deduzidos das parcelas relativas aos serviços relacionados aos subempreiteiros.

até 30 dias	30 a 60	61 a 90	91 a 120	+120
25.354	1.357	404	241	1.762

(c) Refere-se a serviços executados a órgãos públicos até 31 de dezembro de 2017 e ainda não faturados.

7 Imóveis a comercializar

Representados por terrenos para futuras incorporações e pelos custos das unidades imobiliárias (imóveis prontos e em construção), como demonstrado a seguir:

	2017	2016
Terrenos a incorporar	33.183	54.611
Imóveis concluídos	61.377	59.821
Materiais	1.522	1.121
Total	96.082	115.553

8 Outros créditos

	2017	2016
Adiantamentos a funcionários e fornecedores	7.459	8.308
Adiantamento para futuro aumento de capital	2.705	2.706
Dividendos a receber	1.756	1.560
Total	11.920	12.574

9 Impostos a recuperar e diferidos

	2017	2016
IRPJ antecipado	5.794	3.277
CSLL antecipado	4.346	1.654
PIS/COFINS a compensar	-	46
INSS a recuperar	11.718	-
IRRF s/ aplicações	-	232
IR a compensar - Consórcios	3.457	2.571
Ativo Fiscal (IRPJ)	24.834	27.246
Ativo Fiscal (CSLL)	8.941	11.824
Total	59.090	46.848
Circulante	25.316	17.339
Não circulante (a)	33.774	29.509

Movimentação da base de crédito tributário

	2017	2016
Saldo inicial	(86.791)	(28.645)
Constituição	(12.544)	(58.146)
Saldo final	(99.335)	(86.791)

(a) Composição do crédito tributário

	2017	2016
Base de cálculo		
Prejuízos fiscais e bases negativas	(99.335)	(86.791)
Total	(99.335)	(86.791)
CSLL à alíquota de 9%	(8.940)	(7.811)
IRPJ à alíquota de 25% (acrescido de 10% de adicional)	(24.834)	(21.698)
Não circulante	(33.774)	(29.509)

10 Investimentos

A Companhia participa no capital social de outras empresas e de Sociedades de Propósito Específico (SPE), conforme demonstrado a seguir:

	2017	2016
Investimentos por equivalência (a)	292.528	223.697
Propriedade para investimento (*)	-	171.150
Total	292.528	394.847

(*) No exercício de 2017 foi vendida a propriedade para investimento, composta pela participação de 15% no empreendimento denominado Green Tower.

a) Investimento por equivalência

					2017			2016	
Empresas	Ativo circulante	Ativo não circulante	Passivo circulante	Passivo não circulante	Patrimônio líquido	Resultado do exercício	Vr. Investimento	Equivalência patrimonial	Vr. Investimento	Equivalência patrimonial
CENTRAD Holding S.A.	11.913	2.438.584	121.331	1.709.113	578.053	149.733	289.027	70.367	219.521	65.790
SVC Construções S.A.	173	9	464	-	284	(283)	(141)	141	(328)	326
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 101	26.109	(10.265)	1.090	-	14.755	8.608	1.475	861	615	225
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 102	4.716	8.420	7.085	-	6.052	(2.054)	605	(205)	631	(35)
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 103	891	-	47	26	818	(107)	82	(11)	92	(60)
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 104	920	6	202	1.507	(783)	(785)	(78)	(78)	(60)	(59)
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 105	9.705	-	2	9.349	354	-	35	-	35	13
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 106	85.342	-	2.219	68.167	15.616	(3.785)	1.562	(379)	1.640	89
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 107	41.504	918	771	33.234	8.457	(9.597)	101	(96)	180	(112)
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 108	12.288	-	1	11.540	747	-	7	-	7	-
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 109	10.348	-	11	9.972	366	-	4	-	4	-
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 110	150	2.937	-	2.955	131	85	1	1	-	-
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 111	6.930	11.960	9.165	-	9.715	(1.476)	97	(15)	112	11
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 112	6.507	25.043	5.033	4.537	21.980	14.480	279	150	70	4
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 113	93	-	-	713	(620)	(553)	(6)	(6)	(1)	-
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 114	311	-	1	319	(49)	-	-	-	-	-
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 116	33.722	22.868	24.118	36.573	(4.100)	(2.868)	25	(29)	(12)	(93)
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 117	124.787	59.186	133.345	71.479	(11.651)	(500)	(117)	(5)	(111)	9
Via SPE 118 Empreend. Imobs e Participações S.A.	120.248	3.924	22.500	75.577	25.086	(1.916)	251	(19)	270	79
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 119	954	-	2	1.239	(288)	(35)	(3)	-	(2)	-
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 120	49.389	-	2.365	49.702	(2.678)	(2.293)	(27)	(23)	(4)	1
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 121	6	-	-	4	2	-	-	-	-	-
Incorporadora Empr. Imob S.A. - SPE 122	58.835	9.926	73.224	-	(4.463)	(10.693)	(173)	(535)	429	(438)
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 124	(1.742)	23.422	-	20.064	(1.384)	(6.389)	(419)	(319)	(100)	-
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 125	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 127	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 128	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 129	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 130	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 131	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 132	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Via SA - SPE 502 Empreend. Imobiliários	74.295	10.303	5.236	44.870	(5.05)	(1.574)	(3)	(16)	11	19
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 503	8.573	-	1	8.655	(65)	(3)	(1)	-	(1)	3
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 502	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-
Via Empreend. Imob. S.A. - SPE 503	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Schlotel						119.905	292.518	66.824	223.697	(6.017)
Ajuste de equivalência						-	-	(1.003)	-	(2.527)
Total						119.905	292.518	65.821	223.697	(8.544)

03/05

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018041300060

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1061522 em 24/04/2018 da Empresa VIA ENGENHARIA S.A, Nire 53300004056 e protocolo 181194546 - 16/04/2018. Autenticação: 554710DBD2166ABDBB2A6F13B595C87A639511. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/119.454-6 e o código de segurança wDjI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

04/05

VIA ENGENHARIA S.A.
CNPJ Nº 00.584.755/0001-80

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - *(Em milhares de Reais)*

11 Imobilizado
a. Composição

Descrição	Taxa anual de depreciação	2017	2016
Bens imóveis	4%	6.384	6.384
Máquinas e equipamentos	10%	59.928	62.492
Veículos	20%	42.223	45.196
Móveis e utensílios	10%	195	195
Aeronave	10%	-	4.500
(-) Depreciações acumuladas		(99.335)	(103.215)
Saldo líquido		9.395	15.552

A Companhia revisa periodicamente a existência de indícios de recuperabilidade dos imobilizados. Nos casos em que são identificados imobilizados que não serão recuperáveis, a Companhia analisa e constitui provisões para redução ao valor recuperável. Para o exercício de 2017, a Companhia não identificou indícios ou necessidades de constituição de provisão para redução ao valor recuperável dos imobilizados.

Movimentação	2017			
	2016	(-) Baixas	Adições	2017
Bens imóveis	6.384	-	-	6.384
Máquinas e equipamentos	62.492	(3.088)	524	59.928
Veículos	45.196	(2.973)	-	42.223
Móveis e utensílios	195	-	-	195
Aeronave	4.500	(4.500)	-	-
Depreciações acumuladas	(103.215)	5.865	(1.985)	(99.335)
Saldo líquido	15.552	(4.696)	(1.461)	9.395

12 Fornecedores

	2017	2016
Fornecedores Via Engenharia S.A.	6.682	4.201
Fornecedores – Consórcios	20.392	11.986
Total	27.074	16.187

13 Obrigações trabalhistas e sociais

	2017	2016
Salários e provisões trabalhistas a pagar	3.164	3.627
Encargos e contribuições sociais a recolher	2.537	2.315
Provisões trabalhistas de consórcios	5.852	4.409
Tributos a recolher	5.462	2.607
Total	17.015	12.958

14 Empréstimos e financiamentos
a) Composição da dívida

Empréstimos e financiamentos por modalidade	Taxa de Juros média a.a.	Indexador	Passivo Circulante 2017	Passivo Circulante 2016	Passivo Não Circulante 2017	Passivo Não Circulante 2016
Finame	3,5% a 11%	-	5.454	-	8.546	14.039
Sistema financeiro habitacional	5%	TJLP	-	8.751	-	-
Capital de giro (1)	13,46%	-	948	22.438	49.498	128.778
Total de empréstimos e financiamentos			6.402	37.619	58.044	142.817

Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por avais e fianças dos acionistas, não possuindo cláusulas restritivas de covenants.
Os empréstimos e financiamentos em aberto em 31 de dezembro de 2017, registrados no passivo circulante, têm vencimento até o término do exercício de 2019.
(1) - Evento subsequente: Passivo não circulante
A Via Engenharia S.A. e algumas empresas do Grupo VIA firmaram, em 28 de dezembro de 2017, Instrumento de Confissão e Pagamento e Outras Avenças com o Itaú Unibanco, para liquidação financeira do Contrato de Financiamento Imobiliário e Outras Avenças celebrado, em 12 de novembro de 2013, entre a Companhia e Domus Companhia Hipotecária e RB Capital Companhia de Securitização, com a participação do Itaú Unibanco, na qualidade de Fiador da operação. A liquidação financeira integral do saldo devedor do Contrato de Financiamento Imobiliário (cujo valor somava-se R$ 104.721), pelo Itaú Unibanco, ocorreu em fevereiro de 2018 e a Companhia promoverá, oportunamente, o respectivo ressarcimento ao Itaú Unibanco com a dação de determinados imóveis pertencentes às empresas do Grupo VIA. Até a conclusão dos trabalhos de encerramento destas demonstrações, não há nenhum problema com relação à documentação dos referidos imóveis.

15 Outras contas a pagar

	2017	2016
Débitos com consórcios	3.564	2.910
Retenções contratuais	4.283	3.020
Total	7.847	6.930

16 Impostos e contribuições diferidos
Correspondem aos tributos aprovisionados sobre as receitas reconhecidas de acordo com o progresso físico das obras e têm os seus recolhimentos segundo o regime de caixa, no caso de obras públicas.
Também são aprovisionados os tributos sobre o reconhecimento do resultado de incorporação, apurado de acordo com o custo incorrido, cuja tributação também ocorre conforme o regime de caixa.

	2017	2016
Imposto de Renda	3.203	37.759
Contribuição Social	-	13.416
PIS	340	378
COFINS	1.039	1.173
ISS	415	838
Total	4.997	53.564
Circulante	3.423	3.006
Não circulante	1.574	50.558
Total	4.997	53.564

17 Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e tributários
A Companhia é parte integrante em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões trabalhistas, cíveis e fiscais. Além disso, existem causas trabalhistas nas quais a Companhia está classificada como ré, por ser considerada corresponsável no processo.
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, analisa as demandas judiciais pendentes nas esferas trabalhistas, cíveis e tributárias, e identificou os processos com risco de perda classificados entre provável, possível, e remota. O montante da provisão é considerado suficiente para cobrir eventuais perdas estimadas com as ações em curso. As principais informações estão relacionadas a seguir:

Natureza da Contingência	Provável	Possível	Remota	Total por Natureza
Trabalhista	3.628	14.344	939	18.911
Cível	4.171	11.707	209	16.087
Total de Contingências	7.799	26.051	1.148	34.998

Contingências classificadas como risco "provável"
Trabalhistas - Correspondem a diversas ações de natureza trabalhista, originadas principalmente de desligamentos de colaboradores. Os pedidos mais frequentes referem-se a vínculo empregatício de funcionários de responsabilidade de subempreiteiros. Não há nenhum processo individual de valor relevante que necessite de divulgação específica. A Companhia possui depósitos judiciais no montante de R$ 2.255 (2016: R$ 2.248), relativamente a processos trabalhistas.
Cíveis - Correspondem, principalmente, a processos de rescisão contratual de Companhias prestadoras de serviços e danos morais.
Contingências classificadas como risco "possível"
Trabalhistas - Correspondem a ações originadas de desligamentos decorrentes do curso normal de seus negócios, mas que o objeto da ação não apresenta decisões pacificadas em tribunais, e cuja avaliação dos nossos consultores jurídicos não tenha evidências de perda.
Cíveis - As contingências cíveis correspondem principalmente a processos de danos morais, cujas ações ainda não apresentam decisões de primeira instância.

18 Imposto de renda e contribuição social
A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa de imposto de renda e contribuição social debitada em resultado está demonstrada como segue:

	2017	2016
Resultado contábil antes do imposto de renda e da contribuição social	59.851	24.143
Alíquota fiscal combinada (IRPJ e CSLL)	34%	34%
Expectativa do imposto de renda e da contribuição social pela alíquota fiscal combinada	20.349	8.209
Adições:		
Permanentes	28.646	21
Não permanentes	4.175	21.424
Efeitos tributários da Lei nº 11.638	679	200
Exclusões:		
Permanentes	(708)	(2.059)
Não permanentes	(1.682)	(6.717)
Resultado de imposto de renda e contribuição social no exercício	51.459	21.078

19 Transações com partes relacionadas
São definidas como partes relacionadas:
a) Operações com pessoal chave da Administração: Quaisquer integrantes do pessoal-chave da Administração. A seguir, quadro demonstrativo com valores acumulados do pessoal chave da Administração.

	2017	2016
Remuneração da diretoria	681	560
Total	681	560

b) Transações com empresas do Grupo: Quaisquer empresas do Grupo Via. As transações com as partes relacionadas estão resumidas conforme a seguir, as quais não sofreram atualizações e não possuem prazos definidos.

Ativo

	2017	2016
Contas a receber (a)	231.932	252.879
Créditos com consorcios (b)	3.084	6.007
Total	235.016	258.886

Passivo

Contas a pagar (a)	28.261	17.508
Total	28.261	17.508

(a) Referem-se basicamente a saldos a receber da Via Empreendimentos Imobiliários S.A., decorrentes de transações imobiliárias. Essas transações são consideradas pela assessoria jurídica como conta-corrente entre as empresas do Grupo, no qual há a movimentação de recursos entre as duas Companhias, principalmente pelo fato de terem o mesmo acionista controlador.
(b) Referem-se a débitos (créditos) com consórcios decorrentes de aportes financeiros, para suprimento das obras.

20 Patrimônio líquido
a. Capital social
O capital, subscrito e integralizado está representado por 49.075.968 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencentes a acionistas domiciliados no País.
A composição dos acionistas em 31 de dezembro de 2017 é a seguinte:

Acionistas	Quantidade de ações	% - Percentual de participação
Ocean Venture Participações Ltda.	49.075.967	99,99
Fernando Marcial Queiroz	1	0,01
Total	49.075.968	100,00

b. Adiantamento para aumento de capital
Refere-se a valores disponibilizados pelos acionistas, que serão levados a apreciação da AGE para capitalização.
c. Reserva de retenção de lucros
O montante de lucros retidos no exercício, adicionado à reserva de lucros, será levado a apreciação da AGE para capitalização.

21 Receita operacional líquida

	2017	2016
Receita operacional bruta		
Receitas com obras de empreitada	186.569	158.180
Aluguel de Propriedade para Investimento	16.699	8.695
Receitas com obras de incorporação	148.016	752
Total	351.284	167.627
(-) Impostos e descontos	(13.367)	(10.807)
Receita operacional líquida	337.917	156.820

22 Custos com obras de empreitadas e incorporação

	2017	2016
Custos de obras de empreitadas	238.492	143.498
Custo de incorporação de imóveis	33.986	1.021
Total	272.478	144.519

04/05

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50001201804130006l

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1061522 em 24/04/2018 da Empresa VIA ENGENHARIA S.A, Nire 53300004056 e protocolo 181194546 - 16/04/2018. Autenticação: 554710DBD2166ABDBB2A6F13B595C87A639511. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/119.454-6 e o código de segurança wDjI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

05/05

VIA ENGENHARIA S.A.
CNPJ Nº 00.584.755/0001-80

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - *(Em milhares de Reais)*

23 Despesas administrativas

	2017	2016
Salários e benefícios	7.037	5.740
Encargos	4.592	3.994
Serviços de terceiros	15.384	11.430
Materiais de expediente	790	564
Total	27.803	21.728

24 Resultado financeiro

	2017	2016
Despesas financeiras		
juros financ	(776)	(2.462)
juros SFH	(2.474)	(5.845)
juros aquisição terreno	(1.503)	(888)
variação monetária capital de giro	(44.028)	(23.009)
	(48.881)	(32.204)
Receitas Financeiras aplicação mercado financeiro	144	1.607
consórcios	565	104
descontos obtidos	685	382
variação monetária sobre tributos	3.686	3.186
	5.080	5.279
Resultado líquido	(43.801)	(26.925)

25 Operação Panatenaico

Como é de conhecimento público, desde 2017, encontra-se em andamento investigação e outros procedimentos legais conduzidos pelo Ministério Público Federal e outras autoridades públicas, no âmbito da chamada Operação Panatenaico, envolvendo a Companhia e outras empresas do segmento de construção.

No contexto dessas investigações, a 10ª. Vara Federal reconsiderou decisão anteriormente proferida, de modo que recebeu certos imóveis da Companhia e de outras empresas do Grupo Via, oferecidos em garantia da operação, e determinou o levantamento das restrições que recaíam sobre ativos e investimentos, permitindo a imediata retomada e continuidade de suas atividades.

A Companhia continua colaborando com as investigações em curso e contribuindo para o pleno esclarecimento dos fatos e permanece confiante na regularidade de suas ações e atividades.

DIRETORIA

FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ
Diretor Presidente

LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO
Diretor Vice-Presidente

MÁRCIO HENRIQUE MOZZATO QUEIROZ
Diretor

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Antonio de Carvalho Berattini
CRC-MG 23.631-T/DF

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Administradores e Acionistas da
Via Engenharia S.A.
Brasília-DF

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Via Engenharia S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Via Engenharia S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Continuidade operacional da Companhia

Chamamos a atenção para o fato de que, no exercício de 2017, o segmento de construção pesada, sobretudo na área de infra-estrutura, continuou enfrentando rigorosa crise de oferta de mercado, em razão do menor volume de investimentos, notadamente do Governo Federal e de certos governos estaduais e municipais, importantes contratantes de obras e de serviços de engenharia. Os planos da Administração para manutenção das atividades estão descritos na Nota Explicativa nº 2 e as demonstrações contábeis mencionadas no primeiro parágrafo foram elaboradas no pressuposto de continuidade normal dos negócios e, assim, não incluem nenhum ajuste relativo à realização e à classificação dos ativos ou quanto aos valores e à classificação dos passivos. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.

Ênfases

Realização do ativo financeiro da concessão da investida CENTRAD Holding S.A (CENTRAD)

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 10 a) às demonstrações contábeis, a Companhia possui registrado, em 31 de dezembro de 2017, na rubrica "investimentos" o montante de R$292.528 mil referentes às participações societárias em outras empresas, dos quais R$289.023 mil estão representados pelo investimento na empresa CENTRAD. Em 12 de dezembro de 2014, o Ministério Público do Distrito Federal iniciou uma ação civil pública solicitando a interrupção de repasses financeiros do Governo do Distrito Federal à CENTRAD; houve determinação de realização de perícia e no momento o processo está suspenso. Além disso, a CENTRAD apresenta excesso de passivos circulantes sobre ativos circulantes, indicando que a sua continuidade operacional e a realização do ativo financeiro da concessão depende dos desdobramentos dos referidos processos. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.

Operação Panatenaico

Conforme descrito na nota explicativa nº 25, desde 2017, encontra-se em andamento investigação e outros procedimentos legais conduzidos pelo Ministério Público Federal e outras autoridades públicas, no âmbito da chamada Operação Panatenaico, envolvendo a Companhia e outras empresas do segmento de construção. No contexto dessas investigações, a Companhia ofereceu em garantia certos imóveis do Grupo Via. O desfecho desse assunto e eventual efeito às demonstrações contábeis ainda não é conhecido. Nossa opinião não contém modificação em razão desse assunto.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Brasília, 05 de abril de 2018.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1 – S - DF

Alfredo Ferreira Marques Filho
Contador CRC 1 SP 154954/O-3 – S - DF

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018041300062

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1061522 em 24/04/2018 da Empresa VIA ENGENHARIA S.A, Nire 53300004056 e protocolo 181194546 - 16/04/2018. Autenticação: 554710DBD2166ABDBB2A6F13B595C87A639511. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/119.454-6 e o código de segurança wDjl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETARIO GERAL

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JCDF - SEDE 04 MAI 2018
SEDE - JCDF
18/146.409-8

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53300004056	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: VIA ENGENHARIA S.A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
DF2201800043650

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	310			OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

BRASILIA
Local

4 Maio 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do
Nome: ANTONIO DE CARVALHO BECATINI
Assinatura:
Telefone de Contato: 34034000

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/____ Data _____ Responsável ☐ NÃO __/__/____ Data _____ Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data 18 MAIO 2018

Pereira de Araujo
Vogal e Vogal de JCDF

Maria do Socorro Souza Vai
Vogal Suplente da JCDF

_____
Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇ

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1066631
EM 11/05/2018 DA EMPRESA: 5330000405-6.

#VIA ENGENHARIA S.A#

Protocolo: 18/146.409-8 EM 04/05/2018

SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1066631 em 11/05/2018 da Empresa VIA ENGENHARIA S.A, Nire 53300004056 e protocolo 181464098 - 04/05/2018. Autenticação: CB3D2DC369ADA2D9E3FC1DF06D256F41E9C8A16F. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/146.409-8 e o código de segurança wx84 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

VIA ENGENHARIA

LO CÉSAR NOGUEIRA LACERDA. A presente Ata é cópia fiel da que foi lavrada no Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais de nº 0001, folha 17, Brasília-DF, 10 de Abril de 2018. MAURO CÉSAR ALVES LACERDA - Presidente/Acionista; EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA - Secretário/Acionista; GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S/A - Acionista - Representada por: Mauro César Alves Lacerda; RCC EMPREENDIMENTOS S/A - Acionista - Representada por: Paulo César Nogueira Lacerda. Junta Comercial do Distrito Federal Certifico registro sob o nº 1061058 em 20/04/2018 da Empresa CONSTRUTORA ARTEC S/A. Nire 53300012318 e protocolo 181159961 - 16/04/2018. Autenticação: 23D0FC183CF2A407D2D2C7B8E2FC87B1263F1F6. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/115.996-1 e o código de segurança 7oV1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.
DAR-513/2018.

BRASÍLIA EMPRESA DE SEGURANÇA S/A

CNPJ Nº 02.730.521/0001-20 - NIRE 53300013047

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2018.
ATA Nº 14

I - CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi dispensado em função do comparecimento de todos os acionistas, conforme o disposto na Lei 6.404 de 15/12/1976. II - ORDEM DO DIA: 1) - Aprovação das contas do exercício de 2017; e 2) Outros assuntos de interesse da sociedade. III - INSTALAÇÃO: Instalada às 11:00horas do dia 10 de abril de 2018, na sede social da empresa, localizada no SIA /SUL Trecho 06, Bloco A, Lotes 05/15, Térreo, Brasília/DF, sob a presidência de MAURO CÉSAR ALVES LACERDA, acionista e representante da acionista GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S/A, secretariado por EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA, também acionista. IV - DELIBERAÇÕES: 1) Aprovação do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, da Demonstração do Fluxo de Caixa, da Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido e das Notas Explicativas relativas aos atos e contas da administração correspondente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Após a leitura, como ninguém se manifestou, o Presidente colocou em votação os documentos lidos, tendo sua aprovação integral ocorrida por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Sr. Presidente, da qual foi lavrada a presente Ata que, lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada por todos os acionistas presentes: MAURO CÉSAR ALVES LACERDA, EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA E GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S/A, representada por MAURO CÉSAR ALVES LACERDA. A presente Ata é cópia fiel da que foi lavrada no Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais de nº 0001, folha 13, Brasília-DF, 10 de Abril de 2018. MAURO CÉSAR ALVES LACERDA - Presidente/Acionista; EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA - Secretário/Acionista; GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S/A - Acionista; Mauro César Alves Lacerda. Junta Comercial do Distrito Federal Certifico registro sob o nº 1061056 em 20/04/2018 da Empresa BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A, Nire 53300013047 e protocolo181194368 - 16/04/2018. Autenticação: 43F546S1A747A3CBA6987E5 B1EA9784FC91E78. Saulu Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/119.436-8 e o código de segurança Khzt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.
DAR-514/2018.

VIA ENGENHARIA S.A.

CNPJ 00.584.755/0001-80 - NIRE nº 53.3.0000.405-6

ATA DA 49ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: 16 de abril de 2018, às 9:30 hs, na sede da companhia, localizada no SIA SUL trecho 03 lotes 1705/15 , Setor de Indústrias, Brasília/DF. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos acionistas, Ocean Venture Participações Ltda., CNPJ 04.089.113/0001-66 e Fernando Márcio Queiroz, CPF 003.811.526-34, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: a) Aviso de Acionistas - Dispensada a publicação do Aviso aos Senhores Acionistas, conforme disposto no art. 133 parágrafo 4º, da Lei 6.404/76; b) Edital de Convocação - Formalidade dispensada na forma do parágrafo 4º do art. 124, da Lei 6.404/76; c) Publicações do art. 133 da Lei 6.404/76 - realizadas em 15 de abril de 2018 no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Distrito Federal. 4. MESA: Presidente: Sr. Luiz Fernando Almeida De Domenico; Secretário: Sr. Antonio de Carvalho Becattini. 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS: a) Após a respectiva leitura e votação, foram aprovados sem restrições, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como o Relatório Anual. b) A Assembleia deliberou pela não distribuição de dividendos e pela retenção de todo o lucro líquido auferido no exercício, conforme § 3º II do artigo 202 da Lei 6.404/76. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio nº 02 às páginas 28, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai assinada por todos os acionistas presentes. Brasília-DF, 16 de abril de 2018. Luiz Fernando Almeida De Domenico - Presidente; Antonio de C. Becattini - Secretário. Junta Comercial do Distrito Federal Certifico registro sob o nº 1061521 em 24/04/2018 da Empresa VIA ENGENHARIA S.A. Nire 53300004056 e protocolo 181194554 - 16/04/2018. Autenticação: 25FFCC2078AF0C7E8DDE5718FA36AC4 BAC988C. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/119.455-4 e o código de segurança VRQG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.
DAR-515/2018.

SANART CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

CNPJ 96.198.874/0001-74 - NIRE 53300012300 de 17/12/2010

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2018.
ATA Nº 08

I - CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi dispensado em função do comparecimento de todos os acionistas, conforme o disposto na Lei 6.414 de 15/12/1976; II - ORDEM DO DIA: 1) - Aprovação das contas do exercício de 2017; e 2) Outros assuntos de interesse da sociedade. III - INSTALAÇÃO: Instalada às 10h30min horas do dia 10 de abril de 2018, na sede social da empresa, localizada no SIA/SUL Trecho 06, Bloco "A", nº 05/15, 2º Andar Parte, Brasília/DF, sob a presidência de MAURO CÉSAR ALVES LACERDA, secretariado por EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA, compareceram acionistas representando 100% (cem por cento) do Capital Social, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas. IV - DELIBERAÇÕES: 1) Aprovação do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, da Demonstração do Fluxo de Caixa, da Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido e das Notas Explicativas relativas aos atos e contas da administração correspondente ao exercício social encerrado 31 de dezembro de 2017. Após a leitura, como ninguém se manifestou, o Presidente colocou em votação os documentos lidos, tendo sua aprovação integral ocorrida por unanimidade. VI - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Sr. Presidente, da qual foi lavrada a presente Ata que, lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada por todos os acionistas presentes: MAURO CÉSAR ALVES LACERDA, EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA E GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S/A, representada por MAURO CÉSAR ALVES LACERDA. A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada no Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais de nº 0001, folha 8v, Brasília-DF, 10 de abril de 2018. MAURO CÉSAR ALVES LACERDA - Presidente/Acionista; EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA - Secretário/Acionista; GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S/A - Acionista - Representada por: Mauro César Alves Lacerda. Junta Comercial do Distrito Federal Certifico registro sob o nº 1061055 em 20/04/2018 da Empresa SANART CONSTRUCAO E COMERCIO S.A. Nire 53300012300 e protocolo181159937 - 16/04/2018. Autenticação: 397DBDB5C37F81B41BAAC09AB6CF36E0C0D136AC. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/115.993-7 e o código de segurança iGs7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.
DAR-516/2018.

EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

CNPJ/MF nº 2.845.702/0001-60 - NIRE.53.300.017.71.9
COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2018

1.Data, Hora e Local: No dia 26 de março de 2018, às 9:00 horas, na sede social da Equatorial Transmissora 7 SPE S.A. ("Companhia"), na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor SHS, S/N, Bairro Asa Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, Sala 707, Edifício Business Center Tower, CEP 70.322-915.2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em virtude da presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia.3. Presença: Presente a única acionista titular da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, representativas do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas" da Companhia.4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Leonardo da Silva Lucos Tavares de Lima e secretariados pela Sra. Carla Ferreira Medrado. Ordem do dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia(i) autorização para realização da 1ª (primeira) emissão de

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018050300110

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1066631 em 11/05/2018 da Empresa VIA ENGENHARIA S.A, Nire 53300004056 e protocolo 181464098 - 04/05/2018. Autenticação: CB3D2DC369ADA2D9E3FC1DF06D256F41E9C8A16F. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/146.409-8 e o código de segurança wx84 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: VIA ENGENHARIA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 00.584.755/0001-80

Número de Ordem do Livro: 355

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VIA ENGENHARIA S.A.
NIRE	53300004056
CNPJ	00.584.755/0001-80
Número de Ordem	355
Natureza do Livro	ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL DO LIVRO BALANCETES DIARIOS
Município	BRASILIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/03/1989
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2017
Quantidade total de linhas do arquivo digital	208925

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VIA ENGENHARIA S.A.
Natureza do Livro	ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL DO LIVRO BALANCETES DIARIOS
Número de ordem	355
Quantidade total de linhas do arquivo digital	208925
Data de inicio	01/01/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.0C.5E.F6.BA.FF.8F.55.57.6A.44.44.87.BB.F9.02.DE.A0.8D.CF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: VIA ENGENHARIA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 00.584.755/0001-80

Número de Ordem do Livro: 355

Data de término 31/12/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.0C.5E.F6.BA.FF.8F.55.57.6A.44.44.87.BB.F9.02.DE.A0.8D.CF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIA ENGENHARIA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 00.584.755/0001-80

Número de Ordem do Livro: 355

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R$ 923.566.156,61	R$ 759.947.088,03
DISPONIBILIDADES	R$ 8.134.530,38	R$ 24.706.538,58
CONTAS A RECEBER	R$ 52.907.630,18	R$ 28.412.688,16
OUTROS CREDITOS	R$ 45.057.924,35	R$ 37.235.689,48
E S T O Q U E S	R$ 115.552.909,25	R$ 96.082.120,67
ESPESAS ANTECIPADAS	R$ 9.681,08	R$ 434.429,73
CREDITO DE LONGO PRAZO	R$ 291.504.356,03	R$ 271.162.655,15
INVESTIMENTOS	R$ 394.847.004,93	R$ 292.518.035,77
IMOBILIZADO TECNICO	R$ 15.552.120,41	R$ 9.394.930,49
PASSIVO	R$ 923.566.156,61	R$ 759.947.088,03
CIRCULANTE	R$ 76.701.605,99	R$ 61.761.363,12
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R$ 213.752.889,92	R$ 95.677.908,89
PATRIMONIO LIQUIDO	R$ 633.111.661,31	R$ 602.507.816,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.0C.5E.F6.BA.FF.8F.55.57.6A.44.44.87.BB.F9.02.DE.A0.8D.CF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIA ENGENHARIA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 00.584.755/0001-80

Número de Ordem do Livro: 355

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA EMPREITADA	R$ 142.783.323,33	R$ 203.267.727,10
RECEITA INCORPORACAO	R$ 25.694.945,99	R$ 148.016.260,41
(-) IMPOSTOS DESCONTOS	R$ (10.807.702,21)	R$ (13.366.910,19)
(-) CUSTOS EMPREITADA	R$ (147.909.910,54)	R$ (244.216.638,22)
(-) CUSTOS INCORPORACAO	R$ (1.021.881,55)	R$ (33.986.145,88)
LUCRO BRUTO	R$ 8.738.775,02	R$ 59.714.293,22
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ (21.585.820,72)	R$ (24.062.795,15)
(-) DESPESAS COMERCIAIS	R$ (85.235,25)	R$ (62.252,97)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (632.326,05)	R$ (842.697,76)
(-) FINANCEIRAS LIQUIDAS	R$ (27.821.009,93)	R$ (43.801.159,47)
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	R$ 66.016.621,74	R$ 68.821.030,84
OUTRAS REC/DESP OPER.	R$ 0,00	R$ 74.658,32
LUCRO ANTES TRIB	R$ 24.631.004,81	R$ 59.841.077,03
REVERSAO DE IMPOSTO	R$ 21.133.309,63	R$ 52.512.885,73
(-) IMPOSTOS	R$ (54.937,14)	R$ (1.054.773,69)
RESULTADO EXERCICIO	R$ 45.709.377,30	R$ 111.299.189,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.0C.5E.F6.BA.FF.8F.55.57.6A.44.44.87.BB.F9.02.DE.A0.8D.CF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
53300004056	00.584.755/0001-80	
NOME EMPRESARIAL		
ENGENHARIA S.A.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2017 a 31/12/2017
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL DO LIVRO BALANCETES DIARIOS	355
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
58.0C.5E.F6.BA.FF.8F.55.57.6A.44.44.87.BB.F9.02.DE.A0.8D.CF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
DIRETOR	15576825934	LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO:15576825934	888119431563387313 3	12/09/2017 a 21/12/2019	Sim
CONTADOR	10580581691	ANTONIO DE CARVALHO BECATINI:10580581691	222734521559345954 1	11/09/2017 a 21/12/2019	Não

NÚMERO DO RECIBO:

58.0C.5E.F6.BA.FF.8F.55.57.6A.44.44.
87.BB.F9.02.DE.A0.8D.CF-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/05/2018 às 17:37:13

6E.D5.FB.CC.9A.E8.E8.40
52.D2.48.CF.46.5C.C3.35

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

VIA ENGENHARIA

8.1.1.VIII

RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.1.1.VIII.a

Certidão de pessoa jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA

CRQ Nº: **4914/2018-INT**
Validade: 31/03/2019
Pág: **1/4**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 4914/2018-INT
Validade até: 31/03/2019

Razão Social: **VIA ENGENHARIA S/A**
CNPJ: 00.584.755/0001-80
Registro: 1463/RF Data do Registro: 24/09/1980
Capital: R$ 169.157.715,00
Sede: SIA/SUL TR 03 LTS 1705/15
Cidade: BRASILIA UF: DF

Objetivos Sociais:

A execucao de quaisquer servicos de engenharia civil, mecanica, eletrica, eletronica e agronomica, como estudos, projetos e orcamentos, calculos, terraplenagem, urbanizacao, pavimentacao, edificacao de obras publicas ou privadas, obras industriais e sua manutencao; montagens de estruturas, maquinas e equipamentos, e sua manutencao; execucao de pracas e jardins, com plantio e conserva correspondentes; execucacao e instalacao de equipamentos, sistemas, maquinas e redes eletricas e eletronicas, inclusive sua manutencao; concessoes de quaisquer servicos publicos, inclusive transportes, rodovias, ferrovias, energia eletrica, agua e saneamento basico, limpeza urbana, coleta de lixo em geral, inclusive operacao de aterro sanitario, locacao de equipamentos em geral, manutencao, reabilitacao, conservacao e limpeza de imoveis, rodovias, pracas e jardins; importacao de materiais de construcao, equipamentos e servicos, destinados aos servicos de engenharia civil, mecanica, eletrica, eletronica e agronomica; e gestao e exploracao de servicos publicos, e ainda, a promocao, gestao e execucao de quaisquer negocios imobiliarios tanto em sua vertente urbanistica como da construcao em si, para sua exploracao, venda ou aluguel.

OBSERVACAO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E COMPATIVEIS COM AS ATRIBUICOES DOS RESPONSAVEIS TECNICOS.

Responsáveis Técnicos

Nome: ALBERTO NOLLI TEIXEIRA Item: 1
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 33566/D-MG CPF: 320.678.286-49
Data de início da resp. técnica: 16/05/2007
Atribuições: RES 218/73 ART 07
DEC 23569/33 ART 28
DEC 23569/33 ART 29

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br

VIA ENGENHARIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: BRUNO ISAC SILVA — Item: 2
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 15745/D-DF — CPF: 006.124.911-45
Data de início da resp. técnica: 17/01/2012
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

Nome: FERNANDO MARCIO QUEIROZ — Item: 3
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA
Carteira: 12376/D-RJ — CPF: 003.811.526-34
Data de início da resp. técnica: 16/10/1982
Atribuições: DEC 23569/33 ART 28
DEC 23569/33 ART 29
DEC 23569/33 ART 33

Nome: FREDERICO AUGUSTO CARDOSO MARTINS — Item: 4
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 9721/D-DF — CPF: 584.242.961-68
Data de início da resp. técnica: 24/06/2008
Atribuições: RES 218/73 ART 07

Nome: GUSTAVO SOARES ARAUJO — Item: 5
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 16284/D-DF — CPF: 011.750.591-96
Data de início da resp. técnica: 30/07/2014
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS E CANAIS)

Nome: JOSE EDUARDO ASSAD DE SOUZA — Item: 6
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Carteira: 40708/D-MG — CPF: 092.879.491-15
Data de início da resp. técnica: 23/01/2018
Atribuições: RES 218/73 ART 07
RES 359/91 ART 04

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br

VIA ENGENHARIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: MARCIO HENRIQUE MOZZATO QUEIROZ — Item: 7
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 12021/D-DF — CPF: 645.893.901-91
Data de início da resp. técnica: 23/11/2004
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. AEROPORTOS)
RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

Nome: RAFAEL FERREIRA MEIRELES — Item: 8
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 5061434993/D-SP — CPF: 344.226.761-72
Data de início da resp. técnica: 25/08/2008
Atribuições: RES 218/73 ART 07

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- **8916 - CONSORCIO BRT-SUL.**
- **9195 - CONSORCIO BRASILIA 2014.**
- **9406 - CONSORCIO VIA-HAZTEC.**
- **11419 - CONSORCIO LEGADO BRASILIA.**
- **12534 - CONSORCIO VIA-CONTERC.**
- **5451 - VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.**
- **8010 - CONSORCIO NOVA SEDE DO TRF.**
- **8784 - CONSORCIO BRASTRAM.**
- **9100 - DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - SPE.**
- **10730 - SVC CONSTRUCOES S/A - SPE.**

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2300 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br

VIA ENGENHARIA

052

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

- **7927 - VALOR AMBIENTAL LTDA.**
- **12499 - VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 116.**
- **12774 - VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 102.**
- **11232 - ALTA VISTA ENGENHARIA LTDA.**

Observações:
a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.
Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de marco de 2008.
Emitida às **17:27:24** hs do dia **19/03/2018** (hora e data de Brasília).
Código de controle da certidão: **0726762844**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço http://www.creadf.org.br, item Empresas → Autenticidade de Certidão.

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2300 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br

VIA ENGENHARIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 5033/2018-INT
Validade até: 31/03/2019

Nome: **ALBERTO NOLLI TEIXEIRA**

RNP: **1404323350** CPF: **320.678.286-49**

Registro: **33566/D-MG** Data do Registro: **10/10/1983**

Visto: **14556/V** Data do Visto: **23/10/2003**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY**

Data Diplomação: **16/12/1982**

Atribuições: **RES 218/73 ART 07**
DEC 23569/33 ART 28
DEC 23569/33 ART 29

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **16:56:33** hs do dia **20/03/2018** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0377160993**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço http://www.creadf.org.br, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2000 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br

VIA ENGENHARIA

CRQ Nº: **5121/2018-INT**
Validade: 31/03/2019
Pág: **1/1**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 5121/2018-INT
Validade até: 31/03/2019

Nome: **BRUNO ISAC SILVA**

RNP: **0706427440** CPF: **006.124.911-45**

Registro: **15745/D-DF** Data do Registro: **19/08/2008**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PLANALTO**

Data Diplomação:

Atribuições: **RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **14:47:23** hs do dia **21/03/2018** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **062BA53243**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço http://www.creadf.org.br, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

SGAS Qd. 901 Conj. B - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2900 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br

VIA ENGENHARIA

CRQ Nº: **5125/2018-INT**
Validade: 31/03/2019
Pág: **1/1**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 5125/2018-INT
Validade até: 31/03/2019

Nome: **FERNANDO MARCIO QUEIROZ**

RNP: **2004751010** CPF: **003.811.526-34**

Registro: **12376/D-RJ** Data do Registro: **11/01/1965**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA**

Instituição Ensino: **ESCOLA DE ENGENHARIA DE JUIZ DE FORA**

Data Diplomação: **01/01/1954**

Atribuições: **DEC 23569/33 ART 28**
DEC 23569/33 ART 29
DEC 23569/33 ART 33

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **14:57:56** hs do dia **21/03/2018** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0785453876**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço http://www.creadf.org.br, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2000 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br

VIA ENGENHARIA

CRQ Nº: **5127/2018-INT**
Validade: 31/03/2019
Pág: **1/1**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 5127/2018-INT
Validade até: 31/03/2019

Nome: **FREDERICO AUGUSTO CARDOSO MARTINS**

RNP: **0704547511** CPF: **584.242.961-68**

Registro: **9721/D-DF** Data do Registro: **18/12/1997**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB**

Data Diplomação: **23/07/1997**

Atribuições: **RES 218/73 ART 07**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **14:59:26** hs do dia **21/03/2018** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **07C8353966**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço http://www.creadf.org.br, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

SGAS Qd. 901 Conj. B - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: (55 61) 3961-2000 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br

VIA ENGENHARIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 5128/2018-INT
Validade até: 31/03/2019

Nome: **GUSTAVO SOARES ARAUJO**

RNP: **0706934784** CPF: **011.750.591-96**

Registro: **16284/D-DF** Data do Registro: **22/01/2009**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE DE BRASILIA**

Data Diplomação:

Atribuições: **RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS E CANAIS)**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **14:59:56** hs do dia **21/03/2018** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **07D7653996**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço http://www.creadf.org.br, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br

VIA ENGENHARIA

CRQ Nº: **5129/2018-INT**
Validade: 31/03/2019
Pág: **1/1**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 5129/2018-INT
Validade até: 31/03/2019

Nome: **JOSE EDUARDO ASSAD DE SOUZA**

RNP: **1401004660** CPF: **092.879.491-15**

Registro: **40708/D-MG** Data do Registro: **22/04/1986**

Visto: **8148/V** Data do Visto: **04/02/1991**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA**

Data Diplomação: **27/01/1986**

Atribuições: **RES 218/73 ART 07**
RES 359/91 ART 04

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **15:00:36** hs do dia **21/03/2018** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0097554036**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço http://www.creadf.org.br, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2300 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br

VIA ENGENHARIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 5130/2018-INT
Validade até: 31/03/2019

Nome: **MARCIO HENRIQUE MOZZATO QUEIROZ**

RNP: **0703671464** CPF: **645.893.901-91**

Registro: **12021/D-DF** Data do Registro: **11/11/2003**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA**

Data Diplomação: **18/09/2003**

Atribuições: **RES 218/73 ART 07 (EXC. AEROPORTOS)**
RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **15:01:10** hs do dia **21/03/2018** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **00F3554070**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço http://www.creadf.org.br, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br

VIA ENGENHARIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 5131/2018-INT
Validade até: 31/03/2019

Nome: **RAFAEL FERREIRA MEIRELES**

RNP: **2602951188** CPF: **344.226.761-72**

Registro: **5061434993/D-SP** Data do Registro: **04/12/2007**

Visto: **17841/V** Data do Visto: **11/07/2008**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-UNICAMP**

Data Diplomação: **23/02/2001**

Atribuições: **RES 218/73 ART 07**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **15:02:24** hs do dia **21/03/2018** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0134E54144**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço http://www.creadf.org.br, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2300 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br

VIA ENGENHARIA

8.1.1.VIII.b

Acervo técnico:

8.1.1.VIII.b.1

Do responsável técnico

ESCLARECIMENTO

As Certidões de Acervo Técnico (CAT) dos profissionais: FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ, engenheiro civil e eletrotécnico, e ALBERTO NOLLI TEIXEIRA, engenheiro civil, indicados para a Equipe Técnica que se responsabilizará pela execução das obras, encontram-se inseridas na comprovação da qualificação técnico-operacional da empresa VIA ENGENHARIA S.A., item 8.1.1.VIII.b.2 deste volume.

8.1.1.VIII.b.2

Da empresa

CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61) 3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

064

646

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 003645/2008 ---------- REGISTRADA EM 26/03/2008

OBJETO DO CONTRATO:

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL.

OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO:

A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 05/10/2010 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 22.462/2010. CERTIDÃO VÁLIDA PARA OS PROFISSIONAIS: 1-ENGº CIVIL FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ, CREA-RJ 12376/D; 2- ENGº CIVIL MÁRCIO HENRIQUE MOZZATO QUEIROZ, CREA-DF 12021/D; 3- ENGº CIVIL JOSÉ EDUARDO ASSAD DE SOUZA, CREA-MG 40708/D; 4- ENGº CIVIL JOSÉ INÁCIO LINHARES VASCONCELOS, CREA-DF 5947/D; 5- ENGº ELETRICISTA LUIZ EDUARDO OLIVEIRA OLIANI, CREA-SP 5060291681/D; E 6- ENGº CIVIL TARCÍSIO JOSÉ OLIVEIRA FILHO, CREA-MG 71323/D, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. "ESTA CERTIDÃO NÃO É VÁLIDA PARA OS PROFISSIONAIS: 1- ENGº CIVIL LUIZ CARLOS VARTULI DA SILVA, CREA-DF 8091/D; 2- ENGº ELETRICISTA JAIME ALFREDO LIMA SILVA, CREA-SP 188602/D; 3- ENGº MECÂNICO JOSIEL REIS CORDEIRO, CREA-MA 4143/D; 4- ENGº CIVIL FLÁVIO VELLUDO COSTA MORAES, CREA-SP 5060726180/D; 5- ENGº AGRÔNOMO MÁRCIO SENA PINTO, CREA-SP 130411/D; E 6- ENGº CIVIL MOÍSES LAVOCAT DE QUEIROZ, CREA-DF 12322/D."

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/ SERVIÇO:

a) Nome: FERNANDO MARCIO QUEIROZ
Carteira Nº: RJ-000000012376/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETROTECNICO.
Atribuições: DEC 23569/33 ART 28, DEC 23569/33 ART 29, DEC 23569/33 ART 33.
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: JOSE INACIO LINHARES VASCONCELOS
Carteira Nº: DF-000000005947/D

EDUARDO CONDINI - MAT. 132
Chefe da Divisão de Execução - DIE

RAIRA VALE DA CONCEIÇÃO
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1/2 e 3 - CEP 70.350-530 - Brasília-DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK
Tabeliã: Mc Arthur D. Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94).
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422373RUPV
AA 2093035

CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61) 3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

065

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010

Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

c) Nome: JOSE EDUARDO ASSAD DE SOUZA
Carteira Nº: MG-000000040708/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.
Atribuições: RES 218/73 ART 07, RES 359/91 ART 04.
Class. Ativ. Técnica: SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

d) Nome: LUIZ CLÁUDIO VARTULI DA SILVA
Carteira Nº: DF-000000008091/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

e) Nome: JAIME ALFREDO LIMA SILVA
Carteira Nº: SP-000000188602/D
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA.
Atribuições: RES 218/73 ART 08, RES 218/73 ART 09, RES 359/91 ART 04.
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

f) Nome: JOZIEL REIS CORDEIRO
Carteira Nº: MA-000000004143/D
Título: ENGENHEIRO MECANICO.
Atribuições: RES 218/73 ART 12.
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

g) Nome: FLAVIO VELLUDO DA COSTA MORAES
Carteira Nº: SP-005060726180/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

h) Nome: MARCIO SENA PINTO
Carteira Nº: SP-000000130411/D

EDUARDO CONDINI - MAT. 132
Chefe da Divisão de Execução - DIE

RAIRA VALE DA CONCEIÇÃO
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 03)

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94).
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT2018001042237 1WSUH

AA 2093034

CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61) 3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

066

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010

Título: ENGENHEIRO AGRONOMO.
Atribuições: RES 218/73 ART 05.
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

i) Nome: MARCIO HENRIQUE MOZZATO QUEIROZ
Carteira Nº: DF-000000012021/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. AEROPORTOS), RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS).
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

j) Nome: TARCISIO JOSE OLIVEIRA FILHO
Carteira Nº: MG-000000071323/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

k) Nome: MOISES LAVOCAT DE QUEIROZ
Carteira Nº: DF-000000012322/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS), RES 218/73 ART 07 (EXC. AEROPORTOS), RES 218/73 ART 07 (EXC. BARRAGENS).
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

l) Nome: LUIZ EDUARDO OLIVEIRA OLIANI
Carteira Nº: SP-005060291681/D
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA.
Atribuições: RES 218/73 ART 08, RES 218/73 ART 09.
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF.

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF.

EMPRESA CONTRATADA: VIA ENGENHARIA S/A

EDUARDO ZONDINI - MAT. 132
Chefe da Divisão de Execução - DIE

RAIRA VALE DA CONCEIÇÃO
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 04)

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422369PFZGN
AA 20930032

CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61) 3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

067

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: EIXO MONUMENTAL - BRASILIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 30/06/2010, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 100 folha(s).

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."
2) ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.
3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.
4) Na ausência ou impedimento da Presidência do Crea-DF as certidões poderão ser assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 013/2009.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.----------

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF----------.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.----------

Brasília-DF, 08 de Outubro de 2010.

RAÍRA VALE DA CONCEIÇÃO
Técnico Administrativo
Matrícula nº 599

DE ACORDO:
EDUARDO CONDINI
Chefe da Divisão de Execução - DIE
Matrícula nº 132

(Continua em Fls.: 05)

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTORIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2015
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422367DGQX
AA 20930311

CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61) 3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

068

Fls.: 05

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010

VISTO:
Eng. Civ. MARCELO TOLLENDAL ALVARENGA
Chefe do Departamento Técnico - DTE
CREA-MG nº 77.792/D

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1/2 e 3 - CEP: 70.350-530 - Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Cantargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018.
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422365XXYN
AA 2093029

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

BRASILIA 1960 2010

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **Via Engenharia S.A.** inscrita no CNPJ/MF 00.584.755/0001-80, estabelecido no SAI trecho 03, Lotes 1705/1715, Brasilia DF, tendo como responsáveis técnicos os engenheiros civis Fernando Marcio Queiroz CREA nº 12.376/D-RJ, Marcio Henrique Mozzato Queiroz CREA nº 12.021/D-DF, José Inacio Linhares Vasconcelos CREA nº 5.947/D-DF, Tarcisio José Oliveira Filho CREA nº 71.323/D-MG, o Engenheiro Segurança do Trabalho José Eduardo Assad de Souza CREA nº 40708/D-MG e o Engenheiro Eletricista Luis Eduardo Oliveira Oliani CREA nº SP 5060291681/D executou, no **período de 27 de fevereiro de 2008 a 17 de junho de 2010**, para a **Secretaria de Estado de Obras do Governo do Distrito Federal**, os serviços relacionados no anexo, parte integrante das obras de Construção do Edifício da Nova Sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, situado na Praça Municipal, Lote 05, no Plano Piloto, em perímetro urbano em Brasilia no Distrito Federal, por força do **Contrato nº 006/2008-SO**, nos termos padrão nº 09/2002 e processo nº 112.001.962/2007, firmado entre esta companhia e a empresa na data de 27 de fevereiro de 2008. Os serviços com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos, foram executados satisfatoriamente conforme especificações técnicas vigentes, dentro do prazo estabelecido e com padrão de qualidade exigido pela Secretaria de estado de Obras. **ART de numero 002645/08.**

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

O edifício da Câmara Legislativa do Distrito Federal está em um terreno de 18.700,00 m^2, situado no Eixo Monumental, esquina com o Eixo das Indústrias Gráficas, em Brasília, DF.

O conjunto edificado da Câmara Legislativa do Distrito Federal compreende três blocos edificados: o Edifício de Apoio Administrativo, o Plenário e os Auditórios. Compreende ainda uma galeria de circulação entre o plenário e o prédio administrativo e duas praças em níveis distintos, denominadas Praça Superior e Praça Inferior. Sob as praças, garagens de autos oferecem 909 vagas. A área total edificada é de 45.337,28 m2.

O Bloco Administrativo compreende um edifício de seis pavimentos acima do pavimento térreo resolvido em um volume laminar de 140 m de comprimento e que conta com dois núcleos de circulação vertical, um interno ao volume e de uso dos funcionários e outro, uma torre externa ao volume, de uso de público. Suas fachadas principais são orientadas para as faces norte e sul, sendo a primeira protegida por um painel quebra-sol (brise soleil) paralelo à fachada envidraçada.

O Bloco do Plenário tem seu acesso público a partir da Galeria de circulação, no nível da Praça Superior, onde se encontram a sala de taquigrafia e súmula, a sala de imprensa, abertas em balcão para a sala do plenário, e a sala de controle de luz e som. Uma generosa rampa dá acesso à galeria de público do plenário no pavimento superior, assim como ao guarda-volume e aos sanitários de público.

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 12010/2012
EXPEDIDA EM 08/10/2012
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D. Alvarez Camargo

CARTORIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422364KZIV

AA 2093028

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

O Bloco dos auditórios compreende um grande auditório para 481 lugares servido por um foyer - que se abre para a Praça Inferior - e por camarins e apoios. Compreende ainda uma lanchonete, sanitários e um posto policial.

DESCRIÇãO DO SISTEMA DE ANTENA COLETIVA

a) Infra-estrutura completa para as instalações do Sistema de Antena Coletiva e Relógio Sincronizado que constitui de uma solução completa e integrada.

Descrição do sistema DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ – CDV

O sistema de comunicação de dados e voz fornecido e instalado constitui-se de uma solução completa e integrada, projetada com o objetivo de garantir a transmissão de dados, voz e imagem de forma que permita atender às necessidades atuais da edificação bem como a uma futura expansão que vier a ser realizada;

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

a) O sistema tem como finalidade o estabelecimento da infra-estrutura, que integrará os sinais de telecomunicação - voz, dados e imagem - permitindo a implantação de pontos de telemática para o edifico, que satisfaça às necessidades iniciais e futuras em telecomunicações com vida útil prolongada e que garanta a flexibilidade, expansibilidade e através de um cabeamento estruturado que permitirá a instalação de linhas diretas e ramais do PABX;

b) O sistema suporta aplicações de telefonia, Vídeo/Áudio analógicos, Fax, Modem 56 comutado, ISDN, RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, TP-PMD 100Mbps, ATM, Áudio digital e Vídeo digital;

c) A solução compreende o fornecimento e instalação de cabeamento estruturado ligado à rede externa através de linhas telefônicas em cabos de pares metálicos, que chegam à edificação em um DG de entrada instalado na sala de Telefonia, onde estarão localizados também o DG da CPCT, a Central Privada de Comutação Telefônica e o console da Telefonista. O DG-CPCT será interligado aos Racks instalados no CPD-Informática através de cabos de pares metálicos;

d) O projeto executado é de uma instalação de cabeamento totalmente estruturado, através de cabos UTP de categoria 6 ou superior;

e) As linhas telefônicas provenientes da concessionária de telefonia no chegam ao DG através de cabo CTP-APL e, a partir deste, para o DG-CPCT através de cabos CI's e da central para os Racks através de cabos UTP.

f) A distribuição efetuada, basicamente através de calhas em chapa de aço galvanizada a fogo sobre o forro, dutos/eletrocalhas de piso em alumínio ou lançados diretamente sob o piso elevado, como indicado em projeto. Sendo a infra-estrutura de Telemática implementada da seguinte forma:

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1390/2010 EXPEDIDA EM 08/10/2010 FL. Nº 07/1105
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 e 2 e 3 - CEP 70.350-530 - Brasília - DF
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422362MGIJ

AA 2093027

- Pontos de telecomunicações: formados por duas (2) tomadas modulares de 8 (oito) pinos, padrão RJ-45 CAT-6, sendo , a princípio, uma destinada para voz(telefone) e a outra para dados, instaladas em caixa de saída múltipla para piso elevado, compartilhadas pelas instalações elétricas;

- Cabeação secundária, composta de cabos de quatro (4) pares trançados para velocidades até 155 Mbps e 622 Mbps ATM, Gigabit Ethernet (1000-base-T) tipo UTP (Unshielded Twisted Pair) categoria 6 - segundo a norma EIA/TIA - 568 e EIA/TIA - TSB-36, Fab. AMP ou tecnicamente similar. A cada tomada corresponderá um cabo UTP categoria 6 de 4 pares;

- Distribuidores ("patch panel") de telecomunicações, CAT-6, com módulos de conexão de engate rápido, para montagem nos racks de 19" a serem instalados identificados por cores e etiquetas;

- Interligação do distribuidor de telecomunicações aos Racks e à rede telefônica.

- Fornecimento, instalação e ativação dos equipamentos e recursos ativos da rede.

Descrição do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio

O sistema fixo automático de detecção de incêndio é do tipo analógico/endereçável, constituído de 01 (um) painel central, localizado na Central de Operação Predial no 1º subsolo e por painéis repetidores instalados nos diversos pavimentos;

O sistema deverá ser totalmente distribuído de forma que todos os painéis controladores e repetidores operem de forma autônoma e se comuniquem sobre uma rede operacional local. Os painéis possuim interfaces, displays e mensagens totalmente em português;

A rede de detectores e acionadores manuais se complementar por sirenes eletrônicas áudio/visuais endereçáveis e de módulos de endereçamento, interligados por eletrodutos, caixas de ligação e fiação aos Painéis de Detecção e Alarme;

O sistema possui uma fonte de alimentação de emergência constituída por baterias, destinadas a manter o funcionamento dos equipamentos na falta de energia elétrica normal e que está localizada em um painel instalado ao lado dos painéis controladores;

Todas as unidades do sistema deverão operar mesmo se a conexão com a rede operacional local de incêndio estiver totalmente desativada;

Todas as unidades do sistema são chamadas de zonas, durante a configuração. Isto permitirá um controle hierárquico da detecção à ativação de alarmes;

Em caso de incêndio, serão atuados um ou mais elementos, que enviarão um sinal elétrico ao painéis de detecção e alarme, que imediatamente identificarão e sinalizarão o local exato do sinistro e sinalizarão o evento, enviando um sinal elétrico aos alarmes sonoros dispostos estrategicamente, alertando os ocupantes do local da "EMERGÊNCIA", para evacuação e a brigada de incêndio para as providências necessárias;

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA." CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO N.º 08/10 2012 VISTO


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 5799-1515 | www.cartoriojk.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422361VHAN
AA 2093026

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

O sistema também realizará a supervisão dos conjuntos moto-bomba responsáveis pela pressurização dos sistemas de combate por hidrantes e chuveiros automáticos através de chaves de fluxo instaladas na tubulação de recalque.

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E PAINÉIS REPETIDORES

Os painéis centrais de alarme e incêndio atendem às seguintes características físico-operacionais:

a) Gabinete em chapa pintada na cor branco gelo, base antiferrugem e duas demãos de tinta epoxi. Porta frontal, com chave, e visor protegido com acrílico,e porta interna, para evitar o acesso aos bornes de ligação e componentes internos da central, por pessoal não autorizado;

b) Fonte de alimentação própria da Central compatível com as necessidades do sistema, carregador e flutuador de baterias, com recarga total em até 10 horas. Autonomia de 24 horas, com o sistema em supervisão, e mais o tempo necessário, com todo o sistema em alarme até a completa evacuação do prédio;

c) O acesso as informações da Central, é feito através de um controle remoto infravermelho ou PC compatível, com teclado alfanumérico. No mínimo, existirá 2 níveis hierárquicos, codificados, de acesso (gerente / supervisor);

d) O Operador tem acesso simplesmente a reconhecimento e silenciamento do alarme, reset do sistema, e alarme de evacuação;

e) Os eventos são sinalizados, em cristal liquido, com no mínimo 4 linhas de 40 caracteres, indicando: laço, endereço, tipo de equipamento, tipo de alarme, nome do local instalado, e por led, a zona ou área correspondente em português;

f) Todo alarme visual, é acompanhado de um sinal sonoro, diferenciado para defeito ou alarme;

g) As indicações visuais são na cor amarelo, para pré-alarme ou defeito, vermelho, para alarme, e na cor verde, para funcionamento normal;

h) É sinalizado como defeito: derivação a terra, falta de alimentação da rede externa, bateria sem carga ou carga baixa, falta da bateria, falha no processador, ruptura de linha ou curto circuito no laço, dois equipamento com mesmo endereço, ou equipamento trocado no endereço cadastrado inicialmente, como mínimo;

i) Aceita no mínimo, 125 sensores e/ou dispositivos similares e/ou comandos e até 32 sirenes endereçáveis por laço, independente do seu principio de funcionamento, laço classe A em anel com alimentação pelos dois extremos. Aceita expansão até 96 laços, em 32 subpainéis, de 3 laços cada, saídas por relé de alarme e 2 saídas de sirene por cada subpainel;

j) Sinais de coletor aberto para avaria, pré-alarme e fogo;

k) Interpreta no mínimo 2 protocolos de diferentes fabricantes de equipamentos de reconhecida trajetória internacional;

CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 08/10/2010 VISTO CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTORIOJK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422360RHEK
AA 2093025

l) em capacidade para o agrupamento de equipamentos em no máximo 384 zonas programadas e 512 grupos de sirene de laço programáveis.;

m) As mensagens são em português;

n) Processador de reserva para assegurar detecção em caso de falta da CPU principal;

o) A central permite reconhecer o equipamento colocado no sistema, a partir da sua instalação, avisando qualquer troca em reparos ou manutenção, e no alarme, o tipo de equipamento afetado.

p) A rotina da Central informa constantemente mediante uma varredura ao sistema, a situação em tempo real de cada equipamento, e, tendo algum com a sensibilidade fora do padrão se reporta imediatamente, a fim de serem tomadas as providencias necessárias;

q) O software da Central permite ainda, testar cada detector reconhecendo seu valor analógico (sensibilidade), led da base ou corpo, e o led remoto ligado a ele, enquanto pelas lógicas permite controlar laços cruzados, acionar sistemas de extinção automática, emitir comandos, compor zonas ou agrupamentos de equipamentos, interligar sistemas de som, telefonia, ou emitir mensagens pré-gravadas, etc., com facilidade, sem afetar a configuração da central, nem acréscimos do equipamento inicial.

r) Uma memória não volátil, permite armazenar no mínimo, os últimos 2000 eventos da central, independente do tempo ou ocorrência, e uma impressora com 40 caracteres, interna da central, emitirá relatórios no momento desejado.

s) A Central possui uma saída serial RS 232 ou 485, para interligar Painéis Repetidores ou a um Sistema de Supervisão Predial com protocolo de comunicação aberto.

t) Saída BMS com protocolo eternet ou bacnet.

u) Comunicação entre subpainéis e/ou repetidor por RS 485 e fibra ótica.

Descrição do Sistema de instalação de esgoto e aguas pluviais

A instalação de esgoto e águas pluviais propõe-se a coletar e afastar toda a água servida e de chuva respectivamente, interligando-as com as redes existentes e/ou encaminhando-as para local indicado pelas concessionárias locais.

ESGOTO SANITÁRIO

a) O projeto de Instalação de Esgoto Sanitário a seguir descrito foi elaborado de acordo com a norma da ABNT NBR 8160/83;

b) A rede de esgoto sanitário guarda uma distância adequada das redes de água potável, sendo ser enterradas em profundidade inferior àquelas em, no mínimo, 50 centímetros;

c) As tubulações têm suas inclinações definidas em projeto;

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 3380/2010 EXPEDIDA EM 28/10/2010 FL. N.º 10 405
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 2 e 3 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422359SSFV

AA 2093024

d) As tubulações de esgoto primário e secundário foram executadas em PVC rígido, tipo ponta e bolsa, com conexões do mesmo material;

e) Toda a rede de esgoto será ventilada através de tubulações independentes que são direcionadas para as coberturas;

f) As caixas sifonadas das redes de esgoto sanitário são em PVC rígido, com saídas em 75mm ou 50mm e entradas em 40 mm, conforme indicado nos projetos. São herméticas quando receberem contribuição de mictórios;

g) Os ralos secos utilizados são também em PVC rígido, de diâmetro igual a 100mm e saída de 40mm, sendo o esgoto por eles coletados encaminhados a uma caixa sifonada;

h) As caixas de inspeção foram lançadas em locais de fácil acesso. Suas localizações respeitaram o princípio de distância máxima recomendada, mudança nas direções da rede, posição em função dos diversos pontos de coleta e proximidade das colunas. Em todos os casos elas propiciam facilidade para limpeza, bem como investigação de eventuais entupimentos e sua desobstrução;

i) As caixas de gordura foram executadas em alvenaria ou concreto do tipo simples ou dupla.

Esgotos Primários

a) Os esgotos primários são constituídos pelas tubulações que coletam despejos de vasos sanitários e mictórios;

b) O ramal oriundo do mictório, antes de seu lançamento no coletor primário, passa por caixa sifonada dotada de tampa cega (hermética);

c) Os tubos e conexões são em PVC rígido;

d) A rede ventilada de modo a permitir a troca de ar com a atmosfera, protegendo o fecho hídrico dos desconectores e encaminhamento dos gases emanados para o exterior.

Esgotos Secundários

a) Os esgotos secundários são constituídos por tubulações que coletam as águas provenientes dos lavatórios, boxes dos chuveiros e ralos de piso;

b) Sua tubulação é em PVC rígido e conexões do mesmo material;

c) Antes de sua interligação à rede primária, os esgotos secundários passam por caixas sifonadas de diâmetro igual a 150mm, com saídas de 50 mm ou 75mm e entradas de 40mm.

Esgotos de Copas e Cozinhas

a) Como os despejos de pias terão a predominância de resíduos gordurosos, o sistema de esgoto neste caso conduzirá as águas primeiro a uma caixa de gordura e desta para a caixa de inspeção da rede coletora.

b) O sistema ventilado para eliminação dos gases.

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 08/10/2010 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO F. Nº 11/105

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Loja 17 e 31 - CEP: 70.350-530 - Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422358CVAH
AA 20930233

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

Dimensionamento

a) Os tubos de queda, coletores, subcoletores, ramais e suas ventilações foram dimensionados segundo a NBR 8160/99, tomando como base de cálculo a soma das Unidades Hunter de Contribuição (UHC);

b) As caixas de inspeção (CI's) e as Caixas de Gordura (CGs) foram dimensionadas de acordo com a mesma norma, devendo ser dotadas de tampa de ferro tipo T-33, com a inscrição "Esgoto".

Poço de coleta

a) No 3º subsolo está à construção de uma caixa de coleta de esgoto sanitário proveniente do subsolo e térreo e que não é encaminhada diretamente à rede devido à falta de altura necessária ao caimento adequado para as tubulações;

b) Instalação de 02 (dois) conjuntos moto-bomba para recalque dos efluentes desta caixa até a rede da concessionária, sendo que um operará como reserva do outro;

c) O controle dos conjuntos se dará por meio de conjunto de bóias de mercúrio tipo "pêra";

ÁGUAS PLUVIAIS

a) Toda a rede tem a declividade indicada em projeto;

b) Para facilitar a limpeza e desobstrução de eventuais entupimentos foram lançadas caixas de inspeção que terão tampas de ferro do tipo T33, que receberão a inscrição "Águas Pluviais";

c) Os tubos de queda são em PVC rígido, ponta e bolsa;

Poço de coleta

a) No 3º subsolo está a construção de uma caixa de coleta de águas pluviais e de lavagem e que não são encaminhadas diretamente à rede devido à falta de altura necessária ao caimento adequado para as tubulações;

b) Instalação de 02 (dois) conjuntos moto-bomba para recalque dos efluentes desta caixa até a rede da concessionária, sendo que um operará como reserva do outro;

c) O controle dos conjuntos se dará por meio de conjunto de bóias de mercúrio tipo "pêra";

Descrição do Sistema de gás combustivel glp

O sistema de armazenagem e distribuição de gás combustível GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) fornecido e instalado constitui-se de uma solução completa e integrada, projetada com o objetivo de garantir a segurança e proteção da edificação;

Fornecimento e instalação de todo o sistema necessário ao perfeito funcionamento da instalação.

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 380/2010 EXPEDIDA EM 8/10/2010 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 12 e 34 - CEP: 70.350-550 - Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Me. Arthur D. Andrade Camargo
CARTÓRIO 1K
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422357NVXA
AA 2093022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

Os itens seguintes apresentam uma descrição do funcionamento do sistema.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

a) O sistema é constituído por um tanque de armazenagem enterrado, com capacidade de 2.000 kg;

b) Um regulador de primeiro estágio reduzirá a pressão para 5,0 kgf/cm2 e a partir do mesmo será encaminhado para a edificação por meio de uma tubulação de aço carbono sem costura embutida no piso;

c) Existem dois pontos principais de consumo: no primeiro subsolo um aquecedor de água e no térreo inferior a cozinha do restaurante;

d) Nestes ambientes está instalada uma caixa de passagem em que está instalado um regulador de segundo estágio e um registro de bloqueio;

e) A partir desta caixa está instalada uma tubulação até os pontos de consumo;

f) A central de gás está instalada enterrada, tendo sido executado as fundações e base de concreto adequada ao cilindro a ser instalado, bem como as demais obras civis necessárias ao perfeito funcionamento do sistema;

g) A área da central de gás deverá ser sinalizada conforme recomendações do corpo de bombeiros.

Descrição do Sistema de ar condicionado e ventilação mecânica

O sistema de ar condicionado central é do tipo misto, sendo o sistema de expansão indireta com capacidade de 730,0 TR e o sistema de expansão direta para o CPD com capacidade de 40,0 TR, totalizando uma capacidade total de 770 TR.

UNIDADES DE RESFRIAMENTO DE LÍQUIDO

As Unidades de Resfriamento de Líquido são em número de 2 (duas) e estão instaladas na Central de Água Gelada no 1º subsolo, estando prevista a instalação de uma terceira unidade para operar como reserva;

TORRES DE RESFRIAMENTO

As torres de resfriamento são em numero de 03 (três) e estão instaladas na Central de Água Gelada no nível do 2º subsolo; tem capacidade unitária de 456 TR.

CONJUNTO MOTO-BOMBAS

Os conjuntos moto-bombas estão instalados na Central de Água Gelada e atendem aos circuitos primários e secundário de água gelada e de água de condensação.

CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 19102
EXPEDIDA EM 07/10/2010
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CARTÓRIO JK

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 2 e 3 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 16 de Março de 2018

THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ

ESCREVENTE NOTARIAL

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

191 - Selo TJDFT20180010422356MHTR

AA 2093021

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

Circuito de Água de Gelada

a) O sistema é composto por dois circuitos de água gelada, denominados de circuito primário e secundário;

b) O circuito de água gelada primário é composto por 02 (duas) unidades resfriadoras de líquido (URL-1e URL-2) e três bombas de água gelada primárias (BAGP-1, BAGP-2-R e BAGP-3), havendo previsão para uma bomba futura, operando todos com vazão de água constante;

c) O circuito secundário é composto por 06 (seis) bombas de água gelada secundárias (BAGS-1/1R, BAGS-2/2R, BAGS-3/3R), que operarão com vazão variável em função da carga térmica do prédio;

d) Em situação de carga parcial a vazão de água gelada excedente do anel primário circulará pela tubulação de *by-pass*, que interliga os dois anéis;

e) O sistema de controle e automação irá determinar o número de unidades resfriadoras e bombas primárias que estarão em funcionamento.

Circuito de Água de Condensação

a) O sistema é composto por 03 (três) torres de resfriamento e por 03 (três) conjuntos moto-bomba para circulação de água de condensação; está prevista a instalação de uma bomba futura.

CONDICIONADORES DE AR DO TIPO FAN-COIL

a) Os condicionadores de ar tipo fan-coil estão instalados em casas de máquinas próprias, nos diversos pavimentos do prédio;

b) Para atendimentos de algumas áreas estão instalados condicionadores de ar do tipo fancolete-cassete;

c) A vazão de água gelada será modulada na serpentina dos condicionadores de ar por meio de válvulas motorizadas de duas vias, que terão sua abertura controlada pelo sistema de controle e automação.

VENTILAÇÃO DO SUBSOLO

a) Para ventilação dos subsolos foram instalados ventiladores centrífugos em casas de máquinas localizadas nos níveis do 2º e 4º subsolo;

b) Um fosso de ventilação permitirá a admissão de ar nos dois níveis;

c) O acionamento dos ventiladores se dará por uma malha de sensores de CO2 colocada nos ambientes, dando partido seqüencial, de acordo com os sensores zoniados.

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1080/2010 EXPEDIDA EM 8/10/2010 FL. Nº 14/105
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422355DMEN
AA 2093020

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS

a) Para realizar a pressurização das escadas 1 e 3 da edificação foram instalados ventiladores centrífugos localizados em casas de máquinas adequadas a esta finalidade;

b) Os dutos de pressurização de escada estão instalados em shafts adequados para tal;

c) Os sistemas de pressurização atendem aos requisitos do corpo de bombeiros.

AR EXTERIOR E EXAUSTÃO DOS GABINETES

a) De forma a fornecer ar exterior para os equipamentos de ar condicionado que atendem aos gabinetes, foram instalados ventiladores centrífugos localizados na cobertura da edificação;

b) Para realizar a exaustão dos sanitários dos gabinetes também foram instalados ventiladores centrífugos a serem instalados na cobertura da edificação;

PAINÉIS DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO DOS EQUIPAMENTOS

a) Todas as casas de máquinas têm pontos de força a partir dos quais se alimentarão os painéis de força e comando dos equipamentos de ar condicionado;

b) A partir dos painéis se faz a alimentação dos equipamentos e a interface com o sistema de controle;

SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE

a) Todos os equipamentos do sistema de ar condicionado são monitorados e controlados pelo Sistema de Supervisão e Controle (SSC);

b) No interior das casas de máquinas que abrigam os condicionadores de ar estão instalados Quadros de Supervisão (QS) que possuim internamente os controladores digitais programáveis (PLC);

c) A Central de Operação Predial está localizada no 1º subsolo aonde está instalado um gerenciador central, com 02 (duas) estações de trabalho interligada ao sistema de supervisão e que realizam a interface do operador central.

Descrição do Sistema de AGUA POTAVEL

O sistema objetiva garantir níveis aceitáveis de higiene, segurança, funcionalidade, manutenção, economia e conforto dos usuários;

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 8/10/2010 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422354TVWS
AA 20930319

O sistema foi dimensionado para atender a todos os pontos definidos em projeto com pressões e velocidades adequadas para o perfeito funcionamento das diversas peças de utilização;

O projeto do sistema de água potável é constituído pelo sistema de alimentação e armazenagem de água e pelo do sistema de distribuição de água até os pontos de consumo.

RESERVATÓRIOS

a) Foram executados 01 (um) reservatório inferior e 01 (um) superior, sendo cada um composto de duas células idênticas;

b) O reservatório inferior constituído por 02 (duas) células de armazenamento com capacidade unitária de 124.500 litros, totalizando 249.000 litros de reserva, composta das seguintes frações:

- Consumo 2 x 42.000 litros
- Reserva técnica de hidrantes 2 x 45.000 litros
- Reserva técnica de sprinkler 2 x 37.500 litros

d) O reservatório inferior construído com afastamentos laterais e de fundo no mínimo de 0,60 m, preservando o padrão de potabilidade e facilitando a detecção e recuperação de eventual perda de estanqueidade nas paredes do reservatório, conforme norma NBR 5626;

d) O reservatório inferior abastecido por ligação direta da rede da concessionária local;

e) O reservatório superior é constituído cada um por 02 (duas) células de armazenamento com capacidade unitária de 100.000 litros, totalizando uma capacidade final de 200.000 litros de reserva, composta das seguintes frações:

- Consumo 2 x 30.000 litros
- Reserva técnica de hidrantes 2 x 45.000 litros
- Reserva técnica de sprinkler 2 x 25.000 litros

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA FRIA

a) A alimentação do reservatório inferior é feita diretamente da rede da concessionária tendo sido instalado um hidrômetro em cavalete com jogo de válvulas, conforme recomendações da concessionária local;

b) A alimentação do reservatório superior é feito por meio de um sistema de bombas e tubulações de recalque que interligarão o reservatório inferior ao superior.

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 08/10/2010 F. Nº 16 1105
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1/2 - 3º/4º - CEP: 70.350-530 - Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK
Tabeliã: Mª Arthur D. Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAÍS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422353WRYJ
AA 2093018

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR GRAVIDADE

A alimentação dos pontos de consumo distribuídos pelo prédio se dará por meio de um conjunto de tubulações de PVC que operará por gravidade.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todos os materiais e equipamentos utilizados foram de qualidade superior, de empresas com presença sólida no mercado, com produtos de linha, de forma a garantir a longevidade das instalações, peças de reposição e facilidade de manutenção.

Neste sentido foi adotado um sistema composto de três tipos de energia distintos, como discriminado a seguir:

a) Energia Elétrica Normal - Fornecimento direto da Concessionária Local, através de subestação rebaixadora abrigada de 6.000 kVA, tensão primária em13.800V e com tensão secundária em 380/220V, para alimentação da rede de iluminação e tomadas do edifício que em caso de falha do fornecimento de energia oriundo da concessionária, não influirão de maneira significativa no funcionamento e na segurança da edificação;

b) Energia Elétrica de Emergência - Fornecimento através de Sistema Grupo Gerador a diesel, com tensão secundária em 380/220V, o qual assumirá as cargas essenciais e de emergência que em caso de falta da concessionária causará elevado transtorno ao funcionamento da edificação, tais como sistemas eletrônicos em geral, parte da iluminação, combate a incêndio e equipamentos de segurança.

ENTRADA DE ENERGIA

a) Os serviços relacionados com a entrada de energia foram entregues completos, com a ligação definitiva à Subestação do edifício, em perfeito funcionamento, devidamente testada e com a aprovação da FISCALIZAÇÃO e da Concessionária de energia elétrica;

b) Onde houver tráfego de veículos sobre a entrada subterrânea, foram tomadas precauções para que a tubulação não seja danificada; as caixas de passagem de rede têm tampas de ferro fundido, do tipo pesado.

c) As ligações dos disjuntores são feitas com a utilização de terminais de pressão ou compressão.

REDES ELÉTRICAS E SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO

VALIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 13801/2010 EXPEDIDA EM 8/10/2010 EL. N.º 11/105
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505, Bloco C, Lotes 12 e 13 | CEP: 70350-530 | Brasília - DF
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabeliã: Drª Arthur L. André de Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422352VCSK
AA 20930177

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

a) As instalações dos pontos de tomadas têm distribuição segundo sistema convencional. Em toda a área externa foi utilizado duto flexível corrugado de polietileno de alta densidade (PEAD).

b) Os pontos de força são alimentados por condutores protegidos por eletrodutos representados no projeto e descritos no presente caderno de Especificações Técnicas.

c) Os pontos de força são especificados em função das características das cargas a serem atendidas e dimensionados conforme projeto.

d) A distribuição dos sistemas elétricos internos e externos são apresentados nos desenhos do projeto.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA E GRUPO GERADOR

Fornecidos e instalados 02 (dois) Grupos Moto-Gerador de emergência, para atendimento das cargas vitais do edifício, com capacidade de 600 kVA em regime contínuo. Estão instalados em casas de máquinas apropriadas para este fim, como indicado em projeto.

SISTEMA DE ENERGIA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO

Para atender aos pontos de dados e da edificação foi executado a instalação de painéis elétricos distintos dos demais denominados de Quadros de Rede limpa a partir dos quais são lançados os circuitos de tomadas de piso. O sistema de energia para o cabeamento estruturado é dotado de no breaks de forma a evitar a descontinuidade do sistema.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

a) O sistema de iluminação procura atender as especificidades de cada área da edificação quanto a eficiência energética, índices luminotécnicos normalizados, efeitos decorativos e estéticos, garantindo conforto visual aos trabalhos a serem executados.

b) Na iluminação geral,em função do tipo de forro e da modulação utilizada, optou-se por vários tipos de luminárias.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1380/2010 EXPEDIDA EM 10/12/2010 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
CARTÓRIO JK Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422351HEAT

AA 2093016

a) Foi adotada proteção por gaiola de Faraday, e adotado nível II de proteção, com sistema de descidas embutidos na estrutura do edifício evitando afetar as fachadas com elementos salientes.

b) Foram adotadas malhas de aterramento perimetral, interligadas entre si, onde serão ligados todos os sistemas e massas metálicas através de caixas de equalização de potencial.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE INSTALAÇÕES de prevenção e combate a incendio

O sistema de prevenção e combate a incêndio fornecido e instalado constitui-se de uma Solução Integrada, projetada com o objetivo de garantir a segurança dos usuários, bem como a proteção da edificação;

Fornecimento do sistema por completo, cabendo o fornecimento e instalação de todo e qualquer equipamento, material ou acessório necessário ao perfeito funcionamento da instalação bem como a aprovação da instalação pelo corpo de bombeiros;

Os itens seguintes apresentam uma descrição do funcionamento do sistema.

ENQUADRAMENTO DO RISCO E PREVENTIVOS APLICADOS

a) Conforme a "Tarifa de Resseguros do Brasil – IRB", de acordo com a Circular No 006 de 16.03.92 do IRB/ SSEP, a enquadra no risco "C".

b) Considerando a classe de risco e o tipo de edificação em questão, os dispositivos previstos para prevenção e combate a incêndio compreenderão os seguintes sistemas:
- Sistema de proteção por hidrantes;
- Sistemas de proteção por chuveiros automáticos;
- Sistema de proteção por extintores manuais;
- Sistema de sinalização de segurança contra incêndio e pânico;
- Sistema de detecção e alarme de incêndio;
- Sistema de iluminação de emergência;
- Sistema de proteção contra descargas atmosféricas;

c) Fazem parte do sistema de proteção os hidrantes, chuveiros automáticos, extintores manuais e de sinalização de segurança detalhados nos itens seguintes;

d) Os itens seguintes apresentam a descrição e especificação técnica dos materiais e equipamentos.

SISTEMA DE HIDRANTES

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1330/2010 EXPEDIDA EM 01/10/2010 AL. N.º 19/409
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422350HYED
AA 20930115

Princípio de Operação

a) O sistema se constitui em uma rede de tubulações e caixas de hidrantes distribuídos internamente de maneira a atingir todos os pontos dos pavimentos, em conformidade com os regulamentos vigentes;

b) No subsolo, na área destinada às bombas e reservatório, são instaladas os conjuntos moto-bomba destinados ao atendimento do sistema;

c) Externamente foi instalado um registro de passeio para alimentação de água via corpo de bombeiros;

d) Sempre que um hidrante for aberto, um conjunto moto-bomba entrará em funcionamento e, a partir de um reservatório de abrigará a Reserva Técnica de Incêndio proverá a vazão necessária na tubulação em condições de pressão adequada;

e) A reserva técnica de incêndio está localizada no reservatório superior que abriga também a reserva de água potável para atendimento da edificação.

DIMENSIONAMENTOS

a) Os hidrantes são distribuídos de tal forma que quaisquer pontos das áreas protegidas possam ser alcançadas, considerando-se no máximo 30 metros de mangueira;

b) O sistema permiti a operação simultânea de 02 (duas) saídas de hidrantes, com pressão mínima que permita um comprimento de jato de 10,0 m, sendo que a vazão correspondente a esta pressão, em cada saída, deverá ser da ordem de 750 l/min;

c) A reserva técnica de incêndio para hidrantes, considerando as recomendações do Corpo de Bombeiros e ABNT é de 180.000 (Centoe oitenta mil) litros a ser abrigada nos reservatórios superior e inferior conforme desenhos anexos.

SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)

Princípio de Operação

a) O sistema se constitui de uma rede de tubulações e chuveiros distribuídos internamente de maneira a atingir todos os pontos dos pavimentos, em conformidade com os regulamentos vigentes;

b) No subsolo, na área destinada às bombas e reservatório, são instaladas os conjuntos moto-bomba destinados ao atendimento dos dois sub-sistemas;

c) Externamente foi instalado um registro de passeio para alimentação de água via corpo de bombeiros;

d) Sempre que uma ampola for rompida um conjunto moto-bomba entrará em funcionamento e, a partir de um reservatório de abrigará a Reserva Técnica de Incêndio proverá a vazão necessária na tubulação em condições de pressão adequada;

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 18/10/2010 P.P. Nº 20 110E
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião Mc Arthur D. Andrade Camargo
CARTORIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422349CCJH

AA 2093014

d) A reserva técnica de incêndio para sprinklers, considerando as recomendações do Corpo de Bombeiros e ABNT é de 125.000 (cento e vinte e cinco mil) litros abrigada nos reservatórios inferior e superior conforme desenhos anexos.

SISTEMA DE EXTINTORES PORTÁTEIS

a) Os extintores são distribuídos de forma que cada unidade extintora (considerando a definição de unidade extintora prevista nos regulamentos pertinentes) cubra uma área de risco não superior a 250 m² e ainda que o operador não percorra, do extintor até o ponto mais afastado, uma distância superior a 15 m;

b) A localização dos extintores obedecem ainda aos seguintes princípios:

- boa visibilidade e seu acesso não estará bloqueado no caso de incêndio;

- todos os extintores deverão ser instalados através de suportes apropriados, de tal forma que sua parte superior não ultrapasse uma altura de 1,60 m em relação ao piso acabado e a parte inferior fique acima de 0,20 m deste.

SISTEMA SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

a) O sistema de sinalização de segurança contra incêndio e pânico tem a função de sinalizar a rota de fuga dos usuários da edificação,bem como os preventivos a serem instalados como extintores e hidrantes;

b) Parte desta sinalização tem iluminação por blocos autônomos que permitem o iluminamento das mesmas mesmo em caso de falta de energia;

c) A localização da sinalização atende à NBR 13.434-1 e da NBR 13.434-2.

d) Os diversos tipos de sinalização de segurança contra incêndio e pânico foram previstos em função de características de uso e riscos,bem como em função de necessidades básicas para garantir segurança contra incêndio na edificação;

e) Foram instaladas placas dos seguintes tipos:

- Placa de sinalização indicativa de pavimento com material fotoluminescente;

- Placa de sinalização indicativa de saída de emergência com material fotoluminescente;

- Placa de sinalização indicativa de orientação de subida de escada com material fotoluminescente;

- Placa de sinalização indicativa de orientação de descida de escada com material fotoluminescente;

- Placa de sinalização indicativa de alarme audiovisual com material fotoluminescente;

- Placa de sinalização indicativa de acionador manual com material fotoluminescente;

- Placa de sinalização indicativa de extintor de incêndio com material fotoluminescente;

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 02/10/2010 FL. N.º 21/105
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422348FFOL
AA 20930

f) As sinalizações de portas de saída de emergência estão colocadas imediatamente acima das portas;

g) As sinalizações de rota de saída estão em ponto sem que a distancia de percurso, de qualquer ponto da rota de saída até a sinalização não seja superior a 7,5 m;

h) A sinalização dos pavimentos está junto à parede do referido pavimento em frente à escada e a uma altura de 1,8 m do piso acabado;

i) Em ambientes fechados sem iluminação natural foram instaladas sinalizações com iluminação autônoma de acordo com o seguinte:

- Luminárias de emergência autônoma, com bateria selada, com os dizeres "SAIDA" e foram instaladas nas paredes;

- Luminárias de emergência autônoma, com bateria selada, com os dizeres "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" e foram instaladas sobre as porta corta-fogo instaladas.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

a) O sistema de iluminação de emergência tem por objetivo permitir um índice de iluminamento mínimo necessário para permitir a evacuação com segurança dos usuários da edificação e atenderá aos requisitos estabelecidos pelo Regulamento de Incêndio e Pânico do Distrito Federal;

b) As luminárias do sistema de iluminação de emergência, incluindo a sinalização iluminada conforme NBR 10.898, são ser alimentadas por circuito proveniente de grupo motor gerador;

c) As luminárias do sistema, incluindo as de sinalização iluminada, têm tensão de operação de ate 12 V, bateria selada e autonomia mínima de 02 (duas) horas;

d) As luminárias na ausência de energia da rede elétrica proporcionam acendimento automático das lâmpadas e ao retornar a energia elétrica ocorre o desligamento das lâmpadas e a bateria é recarregada;

e) A fiação é em cobre com bitola mínima de 2,5 mm^2 e caminha em rede de eletrodutos metálicos galvanizados a fogo e conduletes de alumínio;

DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE segurança patrimonial (cftv e controle de acesso)

O sistema de Segurança Patrimonial é composto pelo Circuito Fechado de TV e sistema de Controle de Acesso e constitui-se de uma solução completa e integrada, projetada com o objetivo de oferecer segurança aos usuários da edificação e conservação do patrimônio do cliente.

Coube à CONTRATADA o fornecimento somente da infra-estrutura do sistema, cabendo à CONTRATADA o fornecimento e instalação de toda a infra para instalação do Sistema.

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA EM 1/10/2010 SOB O Nº 22 1102
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422346HJNX
AA 2093012

DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE supervisão e controle predial

O sistema de Supervisão e Controle Predial fornecido e instalado constitui-se de uma solução completa e integrada, projetada com o objetivo de automatizar os sistemas de instalações prediais, integrando-os e, por meio de lógicas de controle, implementando rotinas que implicarão em maior segurança, confiabilidade e economia para o Cliente;

Coube à CONTRATADA o fornecimento do sistema por completo, cabendo também à CONTRATADA a instalação de todo e qualquer equipamento, material ou acessório necessário ao perfeito funcionamento da instalação.

Os itens seguintes apresentam uma descrição do funcionamento do sistema.

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

a) O Sistema de Supervisão de Controle Predial (SSCP), tem como objetivo utilizar tecnologia análogo-digital, preferencialmente aberta, totalmente microprocessada, com estrutura modular e componentes dotados de "Inteligência autônoma", implementando as características de "Inteligência distribuída", "Inteligência integrada", "Livre programação" e "Total comunicação", para efetuar o gerenciamento integrado das utilidades de energia, conforto e segurança;

b) A utilização de um sistema de automação num edifício se justifica por várias razões, especialmente: economia, segurança e conforto;

c) O sistema integrado economiza energia (que é o maior gasto no edifício) e reduz também os custos de administração. Todas as funções e processos internos são otimizados, a segurança torna-se mais eficiente e menos onerosa, evitam-se desperdícios e reduzem-se os custos de manutenção;

d) O sistema tem as características técnicas descritas a seguir.

FUNÇÕES BÁSICAS

a) As funções básicas essenciais do SSCP são:

- Operação e controle automático dos sistemas gerenciados, integrando de maneira coordenada os diversos sistemas do edifício tais como quadros geral de energia, sistemas elétricos, hidráulicos, ar condicionado, iluminação, alimentação de emergência, força motriz, incêndio, segurança, circuito fechado de TV controle de acesso, comunicação de dados, telefonia, sonorização;
- Otimização econômica da operação dos vários sistemas;
- Rápido e fácil reconhecimento de defeitos e auxílio na manutenção;
- Registros de tendência para identificação dos gastos energéticos;
- Implementação de programas preventivos de manutenção e serviços;

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1390/2010 EXPEDIDA EM 7/10/2010 FL Nº 23/105
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 e 3/1 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK
1º Tabelião: Me. Arthur D. Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422345GXA
AA 20930111

- Gestão centralizada dos recursos energéticos, visando a redução da demanda contratada, o controle de gastos ea racionalização no seu uso;
- Gestão centralizada dos serviços de operação e manutenção, visando eficiência, confiabilidade e otimização dos recursos humanos;
- Centralização e integração de funções de controle, gerenciamento e supervisão das instalações;
- Formação de banco de dados, visando a otimização progressiva do funcionamento de toda a edificação;
- Gestão centralizada dos recursos disponíveis, visando a redução de custos com a operação manual e a racionalização do seu uso;
- Gestão centralizada dos serviços de operação e manutenção visando a eficiência, confiabilidade e otimização dos recursos humanos.

SISTEMAS A SEREM MONITORADOS E CONTROLADOS

a) O SSCP controla automaticamente e monitora os seguintes grupos de instalações:

GRUPO 1 – SEGURANÇA PATRIMONIAL

a) Este grupo compreende todos os dispositivos com a função de detectar, identificar e registrar a tentativa ou a ocorrência de intrusões não autorizadas nas áreas restritas e prioritárias do edifício. Será totalmente integrado ao Sistema de Circuito Fechado de TV, supervisionando-o e recebendo as informações de sua central de alarme.

b) Efetuará a supervisão do sistema de detecção e combate a incêndio, monitorando a central de Detecção e Alarme, armazenado dados, e atuando em sistemas auxiliares que devam ser acionados ou desligados em caso de incêndio.

GRUPO 2 – AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA

a) Este grupo é composto pelo um sistema de ar condicionado central constituído por unidades resfriadoras de líquido (chillers) de condensação a água, torres de resfriamento, condicionadores de ar do tipo fan-coil e conjuntos moto-bomba;

b) O SSCP deverá gerenciar estas instalações, determinando a partida e parada de equipamentos, o ajuste de níveis de refrigeração de acordo com os requisitos de conforto ambiental, exigências de processos e de instalações especiais e qualidade interna do ar.

GRUPO 3 – ENERGIA ELETRICA, ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 1/10/2010 FL. Nº 24/105
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 509 - Bloco C - Lotes 12 e 31 - CEP: 70350-530 - Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabeliã: Ms. Arthur D'A. Andrade Camargo
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422344GZPS
AA 20930110

a) Este grupo compreende o suprimento de energia elétrica em baixa tensão, geração de energia de emergência e processamento de energia para computadores. Fazem parte ainda deste grupo, o suprimento de água potável, o bombeamento de esgotos sanitários e águas pluviais.

b) O SSCP deverá gerenciar estes subsistemas, observando os requisitos de qualidade e confiabilidade do suprimento, distribuição na edificação, iluminação, controle de demanda e fator de potência.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE SOM AMBIENTE

a) O sistema de Som Ambiente constitui-se de uma solução completa e integrada, projetada com o objetivo de difundir o som ambiente nos diversos ambientes da edificação.

b) Coube à CONTRATADA o fornecimento do sistema por completo, cabendo à CONTRATADA o fornecimento e instalação de todo e qualquer equipamento, material ou acessório necessário ao perfeito funcionamento da instalação.

c) Os itens seguintes apresentam uma descrição do funcionamento do sistema.

CARACTERISTICAS OPERACIONAIS

a) O sistema de som ambiente foi projetado para garantir um ambiente agradável e seguro aos seus usuários com a difusão de música ambiente bem como permitir a distribuição de mensagens sonoras e avisos em toda a edificação, auxiliando na divulgação de eventos, alarmes, mensagens gerais e setorizadas, com economia e praticidade.

b) O sistema de som foi concebido de forma a respeitar a vontade / necessidade do usuário em ouvir ou não a música ambiente. Desta forma foram utilizados recursos de controles de volume nos pontos de som das áreas de trabalho juntamente com o recurso de "by-pass" que permite ao usuário ouvir os avisos proferidos independente da regulagem do nível de volume.

c) Para os auditórios o sistema de som e vídeo foi projetado para propiciar os mais modernos recursos de multimídia necessários à especificidade do ambiente.

d) Todo o sistema é controlado via software dedicado, de forma que todos os comandos estarão disponíveis na tela do computador do operador do sistema;

e) Para as áreas de uso geral, como garagens, depósitos, circulações os pontos de som são sem potenciômetro;

f) Para as áreas de trabalho com permanência de pessoas os pontos de som são com potenciômetro e sistema de by-pass; este recurso permite a difusão de chamadas em todos os pontos de som com controle de volume da edificação, independente do nível de volume que esteja regulado neste controle.

VALIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA EM: 29/10/2010 N.º 2010/20102
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422343ULNU
AA 2093009

g) Será em linha de 70V de forma a garantir uma distribuição sonora igual em todos os locais de instalação, independente de sua distância da central do sistema;

i) O sistema permitirá a difusão de chamadas, por pavimento da edificação ou em toda a edificação (chamada geral), de forma que a chamada em determinado pavimento não interfira na música ambiente dos demais (recurso de setorização); desta forma a chamada pode ser realizada em um ou mais pavimentos, conforme a combinação desejada.

13 Elevadores e plataformas

Elevadores

Elevadores 01 e 02

Elevadores localizados entre os eixos 5a e 6 (3°subsolo, 1° subsolo, Térreo Inferior, Térreo Superior, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° pavimentos): 02 (dois) elevadores tipo comercial-social, com 9 (nove) paradas, todas do mesmo lado, com capacidade para 750Kg ou dez passageiros, com velocidade de 1,60m/s. Maquina de tração sem engrenagem, localizada dentro do passadiço, ultima altura. Motor de freqüência variável, de 180PPH, controle do tipo VVVF.

Elevadores 03, 04, 05, 06 e 07

Elevadores localizados entre os eixos 22 e 26 (4°subsolo, 2° subsolo, Térreo Inferior, Térreo Superior, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° pavimentos): 05 (cinco) elevadores tipo comercial-social, com 9 (nove) paradas, todas do mesmo lado, com capacidade para 1.200Kg ou dezesseis passageiros, com velocidade de 1,60m/s. Maquina de tração com engrenagem, localizada acima da caixa. Motor de freqüência variável, de 120PPH, controle do tipo VVVF.

Elevador 08

Elevador localizado entre os eixos 2 e 3 (3°subsolo, 1° subsolo e Térreo Inferior): Elevadores tipo comercial-serviço, com 3 (três) paradas, todas do mesmo lado, com capacidade para 1000Kg ou treze passageiros, com velocidade de 1,00m/s. Maquina de tração sem engrenagem, localizada dentro do passadiço, ultima altura. Motor de freqüência variável, de 150PPH, controle do tipo VVVF.

Elevador 09

Elevador localizado entre os eixos 21 e 23, junto ao Plenário (Térreo Inferior, Térreo Superior e 1° pavimento): Elevador do tipo comercial- social, com 3 paradas (Térreo Inferior com entradas opostas, Térreo Superior e 1° pavimento com entradas frontais), para atender ao deficiente físico com dificuldade motora, deve atender à norma NBR 13994, com velocidade de 1,00 m/s.

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 13802/2010 EXPEDIDA EM 1/10/2010 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422342WFDT
AA 2093008

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

Plataforma elétrica

Plataforma elétrica para transporte vertical de portadores de necessidades especiais com capacidade para 250Kg, percurso de 0,70m, velocidade de 6m/mim, acesso por lados opostos. Comando manual de atuação constante com para da automática, chave na cabina, botões de acionamento de alarme e de emergência. Motor elétrico trifásico de 2CV, acionamento por fuso de aço com rosca trapezoidal e bucha auto lubrificante. Portões de embarque e desembarque com trava de segurança. Guarda corpo lateral em vidro temperado e braços tipo basculantes. Acabamento em aço inox escovado.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NIVEL DE ATUAÇÃO DOS RT´s: Fernando Marcio de Queiros, Marcio Henrique Mozzato Queiroz, José Inacio Linhares Vasconcelos, Tarcísio José Oliveira Filho, Luiz Eduardo Oliveira Oliani: execução das obras civis e instalações hidrosanitárias, elétricas, combate a incêndio, SPDA, GLP, ar condicionado, automação, rede estruturada, telefonia, circuito fechado de TV, antena, som, áudio e vídeo e detecção e alarme de incêndio;

Brasilia-DF, 30 de junho de 2010

Engº. Sandro Jardim de Oliveira
Executor do Contrato nº. 006/2008 - SO

Engº. Lúcio Oton de Lima
Executor do Contrato nº. 006/2008 - SO

JOÃO BATISTA PADILHA FERNANDES
Secretário de Estado de Obras do Distrito Federal

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1390/2010 EXPEDIDA EM 18/10/2010 TEL. Nº 271105
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
01.00.000.00	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS		
01.02.000.00	GEOTECNIA		

VIA ENGENHARIA

-22-



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
Cr. S. Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 2 - CEP 70.350-530 - Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Dr. Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT2018001042234 NUID

AA 2093007

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

01.02.100.00	**SONDAGENS**		
01.02.103.00	A percussão (incluso mobilização / desmobilização) - garagens	m	375,00
01.03.000.00	**ESTUDOS E PROJETOS**		
01.03.500.00	**PROJETO EXECUTIVO**		
01.03.502.00	De Estrutura Metálica da cobertura do auditório	un	1,000
novo	Adequações dos projetos de instalações conforme exigências/solicitações CLDF	un	1,000
novo	Projeto de Estrutura metálica Térreo inferior para nova sala de equipamentos ar condicionado	m²	11,340
novo	Projeto de detalhamento do balcão da guarita	vb	1,000
novo	Projeto de detalhamento da floreira	vb	1,000
novo	Projeto de detalhamento da mesa da capela	vb	1,000
novo	Projeto de Fundação e Contenção- nova Subestação	vb	1,000
novo	Projeto de Estrutura - (nova Substação)	vb	1,000
02.01.400.00	**PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO**		
novo	Placas de sinalização interna do prédio	un	2.894,000
novo	Placa de Identificação do Prédio	un	1,000
02.02.000.00	**DEMOLIÇÃO**		
02.02.100.00	**DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL**		
02.02.101.00	Alvenaria de bloco de concreto	m3	648,650
02.02.330.01	Carga de entulho proveniente de demolição	m3	357,740
02.02.330.02	Transporte de entulho proveniente de demolição até 20Km	m3	359,060
02.03.000.00	**LOCAÇÃO DE OBRAS**		
02.03.100.00	De Edificações	m2	13.213,160
02.04.000.00	**TERRAPLENAGEM**		
02.04.200.00	**CORTES**		
02.04.200.01	Escavação mecânica	m3	52.324,460
02.04.300.00	**ATERROS COMPACTADOS**		
02.04.300.02	Aterro compactado	m3	4.515,630
02.04.400.00	**TRANSPORTES, LANÇAMENTOS E ESPELHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO**		
02.04.400.01	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	m3	47.758,890
02.04.400.02	Transporte de terra em caminhão até 20Km	m3	47.758,890
03.00.000.00	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**		
03.01.000.00	**FUNDAÇÕES**		

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCI
EXPEDIDA EM 8/10/16 N.º 28 1105
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 e 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mr. Arthur D. Andrade Camargo
CARTORIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422340MMPA

AA 2093006

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

03.01.100.00	**ESCAVAÇÃO DE VALAS**		
03.01.100.01	Escavação manual p/blocos e vigas baldrames	m3	397,970
03.01.100.02	Reaterro manual de vala apiloado	m3	124,250
03.01.100.03	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	m3	443,230
03.01.100.04	Transporte de terra em caminhão até 20Km	m3	443,230
03.01.400.00	**FUNDAÇÕES PROFUNDAS**		
03.01.460.00	**TUBULÕES**		
03.01.460.01	Tubulão a céu aberto - empregando concreto dosado em central, fck = 15 Mpa, sem escavação	m3	1.212,140
03.01.460.02	Escavação mecanizada para tubulão D=60 e 70cm	m	1.947,550
03.01.460.03	Escavação mecanizada para tubulão D=90cm	m	192,000
03.01.460.04	Escavação mecanizada para tubulão D=100cm	m	40,000
03.01.460.05	Escavação manual da base	m3	399,450
03.01.460.06	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm	kg	875,900
03.01.460.07	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 12,5 a 25 mm	kg	8.845,960
03.01.460.08	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60, Ø 5 mm	kg	1.493,000
03.01.470.00	**CONTENÇÃO DO TERRENO/ATIRANTAMENTO**		
03.01.470.01	Estaca com escavação mecânica D=70cm	m	2.265,500
03.01.470.02	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 ø 6,3 a 10mm (Estacas e Viga VT)	kg	28.114,100
03.01.470.03	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 ø 12,5 a 25mm (Estacas e Viga VT)	kg	20.964,000
03.01.470.04	Concreto estrutural dosado em central, Fck 15MPa	m3	441,000
03.01.470.05	Concreto estrutural dosado em central, Fck 25MPa	m3	26,200
03.01.470.06	Perfuração para dreno e tirantes com cordoalha D=12, 7mm, incluídos protensão e injeção	m	840,000
03.01.470.07	Concreto projetado Fck = 25MPa	m3	239,720
03.01.470.08	Armadura de tela de aço soldada CA-60 - Q 196	kg	5.474,000
03.01.500.00	**BLOCOS E VIGAS BALDRAMES**		
03.01.501.00	Lastro de brita	m3	21,510
03.01.502.00	Forma de madeira com tábua, 5 reaproveitamentos	m2	1.644,300
03.01.503.00	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm	kg	17.523,870
03.01.504.00	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 12,5 a 25 mm	kg	5.164,680
03.01.505.00	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60, Ø 4,2 a 6 mm	kg	95,450
03.01.506.00	Concreto estrutural dosado em central , fck 40 MPa	m3	320,080
03.01.507.00	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	m3	320,080
03.01.600.00	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
03.01.600.01	Pintura com tinta asfáltica	m2	2.435,750
03.02.000.00	**ESTRUTURA DE CONCRETO**		
03.02.100.00	**CONCRETO ARMADO / CONCRETO PROTENDIDO**		

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 1/10/2010 FL. Nº 29 1105
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

"Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade"

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTORIOJK
Fone: (61) 3799-1515
www.cartoriojk.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422339YWUC
AA 2093005

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

03.02.110.00	**ESTRUTURA do Plenário, da laje da cobertura dos elevadores e dos degraus da escada metálica**		
03.02.110.01	Forma de chapa compensada plastificada, e=18 mm	m2	4.492,120
03.02.110.02	Forma de chapa compensada plastificada, e=18 mm, sem escoramento	m2	950,490
03.02.110.03	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm	kg	37.660,000
03.02.110.04	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 12,5 a 25 mm	kg	58.676,000
03.02.110.05	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60, Ø 4,2 a 6 mm	kg	549,000
03.02.110.06	Concreto estrutural dosado em central , fck 40 MPa	m3	827,060
03.02.110.07	Concreto estrutural dosado em central , fck 20 MPa para degraus da escada metálica	m3	1,970
03.02.110.08	Transporte, lançamento, adensamento e espalhamento do concreto em estrutura	m3	1.433,890
03.02.120.00	**DEMAIS ESTRUTURAS DE CONCRETO**		
03.02.120.01	Forma de chapa compensada plastificada, e=18 mm	m2	13.751,450
03.02.120.02	Forma de chapa compensada plastificada, e=18 mm, sem escoramento	m2	2.269,040
03.02.120.03	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm	kg	190.232,240
03.02.120.04	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 12,5 a 25 mm	kg	189.912,020
03.02.120.05	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60, Ø 4,2 a 6 mm	kg	45.529,150
03.02.120.06	Armadura de tela de aço Q61 - 3,4x3,4mm	kg	19.113,100
03.02.120.07	Concreto estrutural dosado em central , fck 40 MPa	m3	5.002,190
03.02.120.08	Transporte, lançamento, adensamento e espalhamento do concreto em estrutura	m3	5.002,190
03.02.130.00	**LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FORMA E ESCORAMENTO**		
03.02.130.01	Escoramento e reescoramento para vigas e lajes convencionais - Plenário e Passarela	m3	23.825,000
03.02.130.02	Escoramento e reescoramento para vigas e lajes convencionais - Bloco Auditório e Garagens	m3	13.041,720
03.02.130.03	Escoramento, cubetas e reescoramento para lajes nervuradas - Bloco Auditório e Garagens	m3	87.708,160
03.02.130.04	Mão de obra para montagem e desmontagem - solução convencional	m3	36.866,720
03.02.130.05	Mão de obra para montagem e desmontagem - solução nervurada com cubetas	m3	87.708,160
03.02.130.06	Mobilização e desmobilização (Carga + Descarga + Frete)	m3	124.568,160
03.02.140.00	**MURO DE CONCRETO**		
03.02.140.01	Muro em concreto armado aparente	m3	65,780
03.02.200.00	**PROTENSÃO**		
03.02.201.00	Serviço de protensão com cordoalha engraxada CP 190-RB 15,2mm - completo	kg	3.300,000
03.02.300.00	**CONCRETO PRÉ-MOLDADO**		

"VALIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1380/2010 EXPEDIDA EM 110/2010 N.º 30/1109
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 2 e 3 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422338WWK

AA 2093004

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

03.02.301.00	**Laje em concreto celular**		
03.02.301.01	Laje sical em concreto celular autoclavado (740 peças de 2575x400x75mm)	m2	762,200
03.02.302.00	**PEITORIL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (BLOCO ADMINISTRATIVO)**		
03.02.302.01	Forma de chapa maderit, e=20 mm	m2	767,370
03.02.302.02	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm	kg	1.108,000
03.02.302.03	Armadura de tela de aço Q 92 - 4,2x4,2 m, espaçamento 15x15 cm	kg	1.046,000
03.02.302.04	Concreto estrutural dosado em central , fck 40 MPa	m3	32,120
03.02.302.05	Transporte, lançamento, adensamento e espalhamento do concreto em estrutura	m3	32,120
03.02.302.06	Fixação do peitoril (mão de obra e material)	m	175,540
03.02.303.00	**PEITORIL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (PRAÇA SUPERIOR / ESCADA E10)**		
03.02.303.01	Painéis pré-moldados em concreto aparente, incluídos forma, concreto, aço e fixação	m	81,600
03.03.000.00	**ESTRUTURAS METÁLICAS**		
03.03.100.00	**ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA**		
03.03.101.00	Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo completa p/escada, passarela e auditório	kg	102.800,00
novo	Estrutura metálica auxiliar dos elevadores	kg	37.325,150
novo	Estrutura metálica para nova sala de equipamentos de ar condicionado	kg	2.108,000
novo	**ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA - AUXILIAR DO BRISE**	kg	40.518,600
03.03.600.00	**PINTURA DE ACABAMENTO**		
03.03.601.00	Esmalte sintético sobre a estrutura metálica aparente, 2 demãos	m2	3.213,860
04.00.000.00	**ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO**		
04.01.000.00	**ARQUITETURA**		
04.01.100.00	**PAREDES**		
04.01.101.00	Alvenaria de tijolo cerâmico furado e=10cm	m2	495,220
04.01.103.00	Alvenaria de tijolo de concreto 9x19x39cm assentados com argamassa - 12cm	m2	1.905,180
04.01.104.00	Alvenaria de tijolo de concreto 9x19x39 cm assentados com argamassa - 22cm	m2	7.707,430
04.01.105.00	Alvenaria de bloco de vidro 19 x 19 x 8 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:3	m2	40,580
04.01.106.00	Alvenaria de elementos vazados de concreto 19 x 19 x 10 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:3	m2	44,230

"VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 21112 EXPEDIDA EM 13/04/2010
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA

-26-

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 e 3 | CEP 70.350-530 | Brasília-DF
CARTÓRIO JK Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422337AXCB

AA 2093003

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

04.01.107.00	Mureta de contenção do enchimento em alvenaria de tijolo maciço	m3	9,820
04.01.108.01	Divisória dos sanitários em laminado estrutural de alta pressão(TS-fórmica maciça) esp.10mm,altura padrão com perfis de alumínio na cor cinza, ref. Neocom Arcoplac da Neocon System ou equivalente com portas e ferragens	m2	507,520
04.01.108.02	Divisória tipo tapa mictório com prateleira em laminado estrutural de alta pressão(TS-fórmica maciça) esp.10mm,altura padrão com perfis de alumínio na cor cinza, ref. Neocom Arcoplac ou equivalente com ferragens	un	12,000
04.01.109.00	Dry Wall ou equivalente para fechamento de vãos	m2	75,000
04.01.110.00	Verga de concreto armado	m3	12,670
04.01.111.00	Aperto a 45° em alvenaria de 1/2 (meia) vez, c/tijolo maciço pó de mica, 50x10x20cm, assentados com arg. cimento e areia - 1:3	m	321,540
04.01.112.00	Aperto a 45° em alvenaria de 1 (uma) vez, com tijolo maciço pó de mica, 5x10x20cm, assentados com arg. cimento e areia - 1:3	m	1.785,860
04.01.200.00	**ESQUADRIAS**		
04.01.201.00	**Esquadrias de ferro**		
04.01.201.01	Porta em chapa lisa de aço n°16 sobre estrutura de tubos de aço 90x30mm e batentes em chapa de aço n°14 com ferragens	m2	58,360
04.01.201.02	Porta de enrolar em chapa de aço ondulada n°22 providas de eixo e mancal de ferro, molas de aço e guias de ferro U , portinhola, couna móvel, dispositivo p/reabrir cadeado, etc.	m2	23,470
04.01.201.03	Portão de correr c/ quadro em tubo retangular de aço galvanizado a fogo de 60x40mm, esp. 1,9mm c/ fechamento em gradil eletrofundido, malha de fios horizontais e barras verticais, galvanização a fogo e pintura eletrostática em poliéster	m2	65,400
27	Porta externa vista PE - 1 - 2,50 x 1,48 - chapa metalica lisa # 16, Quadro - L 15 cm no centro e porta cadeado e cadeado - Mult - Lock	un	1,00
34	Canaleta c/ grelha - caixilho "L" 11/2"x11/2"x1/8" e cantoneira "L" 11/4"x11/4"x1/8" (12,55x0,46) = 5,77 = 5,77m²	m2	5,77
33	Canaleta c/ grelha - caixilho "L" 11/2"x11/2"x1/8" e cantoneira "L" 11/4"x11/4"x1/8" (2,10x0,40) = 0,84x6 = 5,04m²	m2	5,02
32	Canaleta c/ grelha - caixilho "L" 11/2"x11/2"x1/8" e cantoneira "L" 11/4"x11/4"x1/8" (3,10x0,40) = 1,24x6 = 7,44m²	m2	7,44
35	Canaleta c/ grelha - caixilho "L" 11/2"x11/2"x1/8" e cantoneira "L" 11/4"x11/4"x1/8" (3,20x1,15) = 7,36 = 7,36m²	m2	7,36
36	Canaleta c/ grelha - caixilho "L" 11/2"x11/2"x1/8" e cantoneira "L" 11/4"x11/4"x1/8" (4,90x1,05) = 5,15 = 5,15m²	m2	5,15
28	Canaleta c/ chapa lisa ou xadrez - caixilho "L" 11/2"x11/2"x1/8", chapa 11/4" lisa ou xadrez com dobrada (3,45x0,40) = 1,38x6 = 8,28m²	m2	8,28
29	Canaleta c/ chapa lisa ou xadrez - caixilho "L" 11/2"x11/2"x1/8", chapa 11/4" lisa ou xadrez com dobrada (4,05x0,40) = 1,62x6 = 9,72m²	m2	9,72
37	Grelha de Apoio Fixada na Vertical - caixilho "L" 11/2"x11/2"x1/8" e cantoneira "L" 11/4"x11/4"x1/8" (3,70x0,30) = 1,11x2 = 2,22m²	m2	2,22
45	Grelha Metálica com fundo de tela galvanizada quadriculada com malha 3/4" - Perfil "I" 11/4"x11/4", cantoneira "L" 11/2"x11/2"x1/8" e Argola de Isamento - ferro 3/8" (3,72x2,82) = 10,50m² - Poço Inglês (16,30X0,80)2x	m2	26,08

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 01/10/2010 Nº 32/1109
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422336VACO

AA 2093002

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

30	Canaleta c/ chapa lisa ou xadrez - caixilho "L" 11/2"x11/2"x1/8", chapa 11/4" lisa ou xadrez com dobrada (0,61x0,61) = 0,37x2 = 0,74m² - quadro chanfrado	m2	0,74
31	Canaleta c/ chapa lisa ou xadrez - caixilho "L" 11/2"x11/2"x1/8", chapa 11/4" lisa ou xadrez com dobrada (0,58x0,58) = 0,34x2 = 0,68m² - quadro chanfrado	m2	0,68
40	Grade em Tela de Proteção do Trafo - malha 25x25 galvanizada, suporte chumbado Perfil 65x65mm # 14, suporte movél Perfil 60x60mm # 13, cantoneira "L" 50x50mm # , Pino c/ corrente ø 6x50mm e Fecho chato 30mm - (6,55x1,95x4 e 2,50x1,95x8) =90,09m²	m2	90,09
44	Tampão Grelha Metálica com fundo de tela galvanizada quadriculada com malha 3/4" - Perfil "I" 11/4"x11/4", cantoneira "L" 11/2"x11/2"x1/8" e Argola de Isamento - ferro 3/8" (3,72x2,82) = 10,50m²	m2	10,50
38	Veneziana Maximo-ar VM-1 Esquadria # 16 e Veneziana # 16 - espaçamento entre aletas 3cm (0,84x0,55)2x	m2	0,92
39	Veneziana Maximo-ar VM-1 Esquadria # 16 e Veneziana # 16 - espaçamento entre aletas 3cm (2,20x0,55)2x	m2	2,42
40	Veneziana Maximo-ar VM-1 Esquadria # 16 e Veneziana # 16 - espaçamento entre aletas 3cm (2,10x0,55)1x	m2	1,16
41	Veneziana Maximo-ar VM-1 Esquadria # 16 e Veneziana # 16 - espaçamento entre aletas 3cm (2,30x0,55)2x	m2	2,53
42	Veneziana Maximo-ar VM-1 Esquadria # 16 e Veneziana # 16 - espaçamento entre aletas 3cm (2,95x0,55)2x	m2	3,25
PROPOSTA	Automação para o portão de correr com 2 motores DZ 4 e 4 controles sendo 2 para cada motor	pc	1,00
04.01.202.00	**PORTAS CORTA-FOGO**		
04.01.202.01	Porta corta-fogo e=50mm,ch.de aço galvanizada c/núcleo em mat.de alta resist. ao fogo, fixadas aos batentes de aço p/meio 3 dobradiças de aço c/mola regulável,fechadura e maçaneta s/chave,resistente ao fogo p/60min c/pintura esmalte-01folha	un	30,000
04.01.203.00	Batedor para rodas de autos em chapa de aço galvanizada dobrada com pintura grafite claro	m	
04.01.204.00	Grelha de piso em perfil U e barras chatas de 1x1/8	m2	0,000
04.01.205.00	Porta acústica de aço modelo XT-D s/visor, TROX ou equivalente dim.1960x1940mm	un	9,000
04.01.206.00	Janela de ferro sob encomenda, colocação e acabamento, fixa, com contramarcos	m2	0,000
novo	Grelha de piso com caixilhos em cantoneira laminada de 11/4"x1/8"	m2	284,50
04.01.208.00	**CAIXILHOS DE ALUMÍNIO**		
04.01.208.01	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA01 - dim.15,815x0,80m	un	1,000
04.01.208.02	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA02 - dim.5,515x1,49m	un	1,000
04.01.208.03	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA03 - dim.16,015x1,30m	un	1,000
04.01.208.04	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA04 - dim.8,915x1,30m	un	1,000

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO ... CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1290/2010 EXPEDIDA EM 10/12/2010 FL. Nº 33/105 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Dr. Arthur D'Andrade Camargo
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422329NOUQ
AA 2092000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

04.01.208.05	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA05 - dim.12,64x1,30m	un	1,000
04.01.208.06	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA06 - dim.2,91x3,40m	un	1,000
04.01.208.07	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA07 - dim.0,608x3,40m	un	1,000
04.01.208.08	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA08 - dim.1,35x1,715m	un	2,000
04.01.208.09	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA09 - parte em veneziana - dim.41, 62x0,635m e parte em caixilho dim.38,555x1,30m	un	1,000
04.01.208.10	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA10 - dim.9,77x0,80m	un	1,000
04.01.208.17	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA17 - dim.16,94x3,40m c/porta de 2 folhas	un	1,000
04.01.208.18	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA18 - dim.2,17x3,40m c/porta de 2 folhas	un	1,000
04.01.208.19	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA19 - dim.1,77x1,06m c/porta ao lado dim.0,92x2,10m	un	1,000
04.01.208.20	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA20 - dim.4,878x0,80m c/porta ao lado dim.1,405x2,10m	un	1,000
04.01.208.21	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA21 - dim.12,28x0,80m	un	1,000
04.01.208.22	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA22 - dim.7,48x0,80m	un	1,000
04.01.208.23	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA23 - dim.3,53x0,80m	un	1,000
04.01.208.24	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA24 - dim.12,28x0,80m	un	1,000
04.01.208.25	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA25 - dim.2,91x2,50m	un	1,000
04.01.208.26	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA26 - dim.5,05x0,80m	un	1,000
04.01.208.27	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA27 - dim.0,608x2,50m	un	1,000
04.01.208.28	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA28 - dim.1,35x2,50m	un	1,000
04.01.208.29	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA29 - dim.6,005x4,10m c/porta de 2 folhas	un	1,000
04.01.208.30	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA30 - dim.31,40x0,80m	un	1,000
04.01.208.31	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA31 - dim.1,64x0,80m	un	1,000
04.01.208.32	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA32 - dim.9,78x0,80m	un	1,000
04.01.208.33	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA33 - dim.1,64x0,80m	un	1,000
04.01.208.34	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA34 - dim.3,84x1,35m c/porta ao lado dim.0,92x2,45m	un	2,000

"VALIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 1/10/2010 Nº 34 1105
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

"Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade"

VIA ENGENHARIA

-29-



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lote 1 - 2 e 3 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIOJK
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422328VBEC

AA 2091999

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

04.01.208.35	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA35 - dim.3,84x1,35m c/porta ao lado dim.0,92x2,45m	un	2,000
04.01.208.36	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA36 - dim.1,30x4,05m c/porta de 1 folha	un	2,000
04.01.208.37	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA37 - dim.17,52x4,05m	un	1,000
04.01.208.38	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA38 - dim.1,30x4,05m c/porta de 1 folha	un	2,000
04.01.208.39	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA39 - dim.18,02x4,05m	un	1,000
04.01.208.40	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA40 - dim.1,30x4,05m	un	2,000
04.01.208.41	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA41 - dim.7,72x3,615m - Glazing	un	1,000
04.01.208.42	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA42 - dim.95,35x3,615m - Glazing	un	1,000
04.01.208.43	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA43 - dim.2,87x3,615m - Glazing	un	1,000
04.01.208.44	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA44 - dim.104,20x3,615m - Glazing	un	1,000
04.01.208.45	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA45 - dim.100,375x17,05m - Glazing	un	1,000
04.01.208.46	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA46 - dim.2,46x16,85m	un	1,000
04.01.208.47	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA47 - dim.4,86x16,85m	un	1,000
04.01.208.48	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA48 - dim.33,335x17,05m - Glazing	un	1,000
04.01.208.49	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA49 - dim.1,25x2,70m	un	4,000
04.01.208.50	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA50 - dim.140,51x17,05m - Glazing	un	1,000
04.01.208.52	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA52 - dim. variadas - área aproximada de 399,87m2 - Glazing/veneziana	un	1,000
04.01.208.53	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA53 - parte superior dim.77,83x8, 20m e parte inferior dim.40, 90x2,80m - Glazing	un	1,000
04.01.208.54	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA54 - dim.9,325x8,20m - Glazing/veneziana	un	1,000
04.01.208.55	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA55 - dim.6,00x8,20m - Glazing/veneziana	un	1,000
04.01.208.56	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA56 - dim.2,00x1,50m	un	1,000
04.01.208.57	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA57 - dim.5,00x1,50m	un	1,000
04.01.208.58	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA58 - dim.2,00x1,50m	un	1,000
04.01.208.59	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA59 - dim.9,21x3,40m	un	1,000

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 1/10/2010 Nº 35/105 VISTO CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

-30-



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1/2 e 3 | CEP 70.350-5301 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422327WOQZ

AA 2091998

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

04.01.208.60	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA60 - dim.11,25x3,40m c/ 02portas de 2 folhas	un	1,000
04.01.208.61	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA61 - dim.6,40x3,40m c/porta de 2 folhas	un	1,000
04.01.208.62	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA62 - dim.9,21x3,70m	un	1,000
04.01.208.63	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA63 - dim.5,00x0,60m	un	1,000
04.01.208.64	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA64 - dim.8,30x1,30m	un	1,000
04.01.208.66	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA66 - dim.2,60x2,70m c/porta de 2 folhas	un	1,000
04.01.208.68	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA68 - (08) módulos - dim.7,98x2,70m c/03 portas pivotantes por módulo	un	1,000
04.01.208.69	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA69 - dim.5,00x1,60m	un	1,000
04.01.208.70	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA70 - dim.3,70x2,70m c/porta de 2 folhas	un	1,000
04.01.208.71	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA71 - (06) módulos c/03 painéis - dim.1,95x2,75m por painel	un	1,000
04.01.208.72	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA72 - dim.1,78x2,50m	un	1,000
04.01.208.73	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA73 - dim.1,78x2,75m	un	1,000
04.01.208.74	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA74 - (06) módulos c/05 painéis - dim.1,472x0,75m por painel	un	1,000
04.01.208.75	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA75 - dim.0,40x0,40m	un	2,000
novo	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA12 - dim.9,80x3,40m c/porta de 2 folhas (BRB Atual)	un	1,000
novo	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA12 - dim.15,30x3,40m c/porta de 2 folhas (FASCAL Atual)	un	1,000
novo	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA15 - dim.10,00x3,40m c/02 portas de 2 folhas (Hall elevadores atual)	un	1,000
novo	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CA17 - dim.16,94x3,40m c/porta de 2 folhas e c/porta ao lado dim.0,92x2,10m	un	1,000
novo	Caixilho de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - CAXX - dim.7,30x3,615m - Glazing (Sala servidores do setor de saúde Atual)	un	1,000
04.01.209.00	**PAINÉIS DE ACM**		
04.01.209.01	Painéis de ACM para fechamento de esquadrias	m2	44,280
04.01.210.00	**VENEZIANAS DE ALUMÍNIO**		
04.01.210.01	Veneziana de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - VA01 - dim.5,115x0,55m	un	1,000
04.01.210.02	Veneziana de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - VA02 - dim.0,70x0,35m	un	18,000

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 1/10/2010 PELO N.º 36/105
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA

-31-


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1/2 - Loja - CEP: 70.350-530 - Brasília - DF
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D'Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20180010422324VXFW
AA 2091697

04.01.210.04	Veneziana de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - VA04 - dim.3,64x0,40m	un	1,000
04.01.210.05	Veneziana de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - VA05 - dim.1,65x0,50m	un	6,000
04.01.210.06	Veneziana de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - VA06 - dim.38,515x0,40m	un	1,000
04.01.210.07	Veneziana de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - VA07 - dim.3,158x0,65m	un	1,000
04.01.210.08	Veneziana de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - VA08 - dim.4,50x0,50m	un	2,000
04.01.210.09	Veneziana de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - VA09 - dim.1,20x1,75m	un	1,000
04.01.210.10	Veneziana de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - VA10 - dim.19,20x0,50m	un	1,000
04.01.210.11	Veneziana de alumínio c/pintura eletrostática na cor cinza ref.7037 - VA11 - porta em veneziana de 02 folhas c/bandeira em veneziana - dim.1,60x2,75m	un	1,000
04.01.230.00	**PORTAS DE MADEIRA**		
04.01.230.01	Porta de madeira com ventilação, revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM01 - 70x210cm - com bandeira de 60cm e ferragens	un	66,000
04.01.230.02	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM01 A - 70x210cm e ferragens	un	3,000
04.01.230.03	Porta de madeira com ventilação, revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM01 B - 70x210cm - com bandeira de 35cm e ferragens	un	2,000
04.01.230.04	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM02 A - 80x205,5cm e ferragens	un	2,000
04.01.230.05	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM02 B - 80x210cm e ferragens	un	12,000
04.01.230.06	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM02 C - 80x210cm e ferragens	un	15,000
04.01.230.07	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM02 D - 80x210cm - com bandeira de 35cm e ferragens	un	0,000
04.01.230.08	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM02 E - 80x210cm - com bandeira 60cm e ferragens	un	41,000
04.01.230.09	Porta de madeira com ventilação, revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM02 F - 80x210cm - com bandeira de 60cm e ferragens	un	14,000
04.01.230.10	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM02 G - 80x210cm - com bandeira 60cm e ferragens	un	17,000
04.01.230.11	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM02 H - 80x210cm - com bandeira 60cm e ferragens	un	5,000
04.01.230.12	Porta de madeira com ventilação, revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM02 I - 80x210cm - com bandeira de 60cm e ferragens	un	8,000

VALIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 13801/2010 EXPEDIDA EM 01/10/2010 FL. Nº 37/105
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 e 3 - CEP 70.350-530 - Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK
Tabelião Me. Arthur D. Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422323DGCD
AA 209 1996

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

04.01.230.13	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM02 J - 80x210cm - com bandeira de 80cm e ferragens	un	4,000
04.01.230.14	Porta de madeira com ventilação, revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM02 K - 80x210cm - com bandeira de 80cm e ferragens	un	1,000
04.01.230.15	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM02 L - 80x210cm - com bandeira de 112cm e ferragens	un	2,000
04.01.230.16	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM02 M - 80x210cm - com bandeira em veneziana de 130cm e ferragens	un	1,000
04.01.230.17	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico PM02 N - 80x210cm - com bandeira de 130cm e ferragens	un	4,000
04.01.230.19	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM03 B - 90x210 cm e ferragens	un	8,000
04.01.230.22	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM03 E - 90x210 cm, com bandeira de 60cm e ferragens	un	2,000
novo	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM03 F - 102x210 cm, com bandeira de 70cm e ferragens	un	1,000
04.01.230.25	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM05 - 118X210cm e ferragens	un	3,000
04.01.230.26	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM06 A - 140x210cm e ferragens	un	3,000
04.01.230.27	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM06 B - 140x210cm e ferragens	un	6,000
04.01.230.30	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM06 E - 140x210cm, com bandeira de 130cm e ferragens	un	1,000
04.01.230.31	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM06 F - 140x210cm, com bandeira de 60cm e ferragens	un	2,000
04.01.230.32	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM07 - 149, 5x210cm, com bandeira de 71cm e ferragens	un	2,000
04.01.230.34	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM08 B - 160x210cm, com bandeira de 60cm e ferragens	un	2,000
04.01.230.35	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM08 C - 160x210cm, com bandeira de 60cm e ferragens	un	2,000
04.01.230.36	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM09 - 197x211,5cm e ferragens	un	1,000
04.01.230.37	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM10 - 228, 5x210cm, com bandeira de 130cm e ferragens	un	1,000

"VÁLIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 11/10/2010 FL. Nº 38/1109 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

"Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade"

VIA ENGENHARIA

-33-

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 2 e 3 - CEP: 70.350-530 - Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK
Tabeliã Ma Arthur D. Andrade Damasceno
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422322AGSC
AA 2091995

04.01.230.38	Porta de madeira revestida de laminado melamínico pivotante s/batente PM11 - 133x210cm - com bandeira de 129cm e ferragens	un	1,000
novo	Porta de madeira revestida de laminado melamínico c/batente metálico pintado PM12 - 200x210cm, com bandeira de 60cm, ferragens e barra anti-pânico - circulação do controle de acesso ao estacionamento	un	1,000
04.01.231.00	**PORTAS ACÚSTICAS**		
04.01.586	Porta hermética acústica fabricada em painel wall com acabamento em chapa compensada na madeira, com vedação nos batedoes dos portais utilizando elastômero apropriado e trava retrátil na parte inferior 1.520 x 2.100 x 600mm Fab. Implante ou equivalente	un	2,000
04.01.232.00	**PORTAS DE QUADROS E SHAFTS**		
04.01.232.01	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP01 - 355x270cm - 4 folhas, h=210cm com bandeira de 60cm e ferragens	un	2,000
04.01.232.02	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP02 - 300x288cm - 4 folhas, h=210cm com bandeira de 78cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.03	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP03 - 269x295cm - 4 folhas, h=210cm com bandeira de 85cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.04	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP04 - 268x275cm - 4 folhas, h=210cm com bandeira de 65cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.05	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP05 - 266x295cm - 4 folhas, h=210cm com bandeira de 85cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.06	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP06 - 421x295cm - 6 folhas, h=210cm com bandeira de 85cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.07	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP07 - 170x275cm - 4 folhas, h=210cm com bandeira de 65cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.08	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP08 - 269x299cm - 4 folhas, h=210cm com bandeira de 89cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.09	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP09 - 300x455cm - 4 folhas, h=210cm com bandeira de 245cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.10	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP10 - 266x455cm - 4 folhas, h=210cm com bandeira de 245cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.11	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP11 - 421x455cm - 6 folhas, h=210cm com bandeira de 245cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.12	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP12 - 258x340cm - 6 folhas, h=210cm com bandeira de 130cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.14	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP14 - 355x340cm - 4 folhas, h=210cm com bandeira de 130cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.15	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP15 - 640x340cm - 8 folhas, h=210cm com bandeira de 130cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.17	Porta Painel - folha de madeira PP17 - 266x340cm - 4 folhas, h=210cm com bandeira de 130cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.18	Porta Painel - folha de madeira PP18 - 421x340cm - 6 folhas, h=210cm com bandeira de 130cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.19	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP19 - 250x270cm - 4 folhas, h=210cm com bandeira de 60cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.20	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP20 - 313x270cm - 6 folhas, h=210cm com bandeira de 60cm e ferragens	un	1,000

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 10/12/2010 PL. Nº 39/105
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422321LTTY
AA 209 1994

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

04.01.232.21	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP21 - 355x410cm - 4 folhas, h=250cm com bandeira de 160cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.22	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP22 - 640x410cm - 8 folhas, h=250cm com bandeira de 160cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.23	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP23 - 2750x410cm - 4 folhas, h=250cm com bandeira de 160cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.24	Porta Painel - folha de madeira PP24 - 266x410cm - 4 folhas, h=210cm com bandeira de 130cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.25	Porta Painel - folha de madeira PP25 - 421x410cm - 6 folhas, h=210cm com bandeira de 130cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.26	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP26 - 355x290cm - 4 folhas, h=210cm com bandeira de 80cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.27	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP27 - 640x290cm - 8 folhas, h=210cm com bandeira de 80cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.28	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP28 - 363x290cm - 6 folhas, h=210cm com bandeira de 80cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.29	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP29 - 280x290cm - 6 folhas, h=210cm com bandeira de 80cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.30	Porta Painel - folha de madeira PP30 - 266x290cm - 4 folhas, h=210cm com bandeira de 80cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.31	Porta Painel - folha de madeira PP31 - 421x290cm - 6 folhas, h=210cm com bandeira de 80cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.32	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP32 - 468x435cm - 10 folhas, h=210cm com bandeira de 225cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.33	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP33 - 355x270cm - 6 folhas, h=270cm e ferragens	un	4,000
04.01.232.34	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP34 - 355x270cm - 8 folhas, h=270cm e ferragens	un	4,000
04.01.232.35	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP35 - 246x270cm - 4 folhas, h=270cm e ferragens	un	4,000
04.01.232.36	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP36 - 266x270cm - 4 folhas, h=270cm e ferragens	un	4,000
04.01.232.37	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP37 - 421x270cm - 6 folhas, h=270cm e ferragens	un	4,000
04.01.232.39	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP39 - 306x270cm - 6 folhas, h=270cm e ferragens	un	4,000
04.01.232.40	Porta Painel - revestida de laminado melamínico PP40 - 199x270cm - 2 folhas, h=270cm e ferragens	un	1,000
04.01.232.41	Painel fixo - revestida de laminado melamínico PP41 - 36x270cm - 1 folha, h=270cm - fixado através de cantoneira de alumínio (alvenaria e caixilho)	un	16,000
NOVO	Porta Painel - revestida de laminado melamínico na cor vermelha e vidro ϕ 30 cm PPxx -72X110cm e ferragens.	un	54,000
NOVO	Porta Painel - folha de madeira PPxx - 260x210cm - 4 portas, duas laterais de 40 com bandeira de 30cm e ferragens	un	1,000
NOVO	Porta Painel - folha de madeira PPxx - 140x210cm - 2 portas, uma lateral de 30 cm e ferragens	un	1,000
NOVO	Porta Painel - folha de madeira PPxx - 155x210cm - 2 portas, duas laterais de 40 cm com bandeira de 20cm e ferragens	un	2,000

VALIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO N.º 1380/2010 EXPEDIDA EM 01/10/2010 FL. N.º 40/105
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422320SJOY
AA 20991993

NOVO	Porta Painel - folha de madeira PPxx - 50x60cm - 1 porta, duas laterais, uma peça superior e uma inferior formando uma caixa de 20 cm e ferragens	un	1,000
NOVO	Porta Painel - folha de madeira PPxx - 300x249cm - 5 portas, com uma lateral de 30 cm e ferragens	un	1,000
04.01.300.00	**VIDROS E PLÁSTICOS**		
04.01.301.00	Vidro comum transparente incolor e = 6 mm	m2	99,140
04.01.302.00	Vidro temperado transparente incolor e = 8 mm	m2	164,700
04.01.303.00	Vidro temperado transparente incolor e = 10 mm	m2	681,630
04.01.304.00	Vidro laminado de segurança com lâmina de vidro transparente e butiral incolor - e = 25 mm	m2	96,530
04.01.306.00	Vidro refletivo verde e = 8 mm c/desempenho térmico e controle solar para fachada cortina do Bloco Administrativo	m2	5.447,030
04.01.307.00	Vidro laminado verde - e = 12mm com desempenho térmico e controle solar para fachadas (antélio) - Galeria	m2	1.179,730
PROPOSTA	Acrílico ou policarbonato leitoso branco 3 ou 4mm	m²	35,000
04.01.312.01	Divisória de vidro temperado incolor e= 10 mm com portas e ferragens - PV01	un	1,000
04.01.312.02	Divisória em vidro temperado incolor e=10 mm com ferragem - DV01	un	1,000
04.01.313.00	Espelho de cristal esp.5mm inclusive colocação especial em laminado	m2	185,160
	Formecimento e instalaçao de visor acústico fabricado com a mesma madeira dos portais das portas com dois panos de vidros de 6(3+3) e 8 (4+4)mm PVB silence, com dimensãoes 5,530x 1100mm	un	1,000
PROPOSTA	**Vidro temperado e lamindado transparente incolor e=18mm p/escada 08,10 e 29, rampas 16 e 21 e gradil de ferro 05 instalado**	m²	333,810
PROPOSTA	**Vidro curvo laminado 08+08mm PVB incolor incluindo molde**	m²	15,000
04.01.500.00	**REVESTIMENTOS**		
04.01.510.00	**REVESTIMENTO DE PISO**		
04.01.511.01	Mosaico português branco em pedras inregulares com dimensão entre 30 e 70 mm, assentado com mistura seca de cimento e areia	m2	1.429,920
04.01.513.00	Piso de concreto fck = 20 MPa, armadura CA-60 em tela soldada nervurada Q92 em painéis - e=7 cm, sobre lastro de brita 3 e 4, e=5 cm, acabamento desempenado, formando quadros de 2,00x2,00 m, junta seca, quadrados executados alternadamente.	m2	1.637,060
04.01.514.01	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp.=3,5 cm (inclui camada de regularização) acabamento desempenado, formando quadros de 2,50x2,50 m junta seca.	m2	2.407,680
04.01.514.02	Piso cimentado c/argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp.=3,5 cm (inclui camada de regularização) acab.desempenado, formando quadros de 2,00x2,00 m junta seca, com pintura à base de epóxi esp. de 2 a 4 mm na cor cinza, acab.monolítico	m2	1.170,650
04.01.515.00	Plso de concreto polido - alisamento e polimento mecânico da superfície final dos pisos após a concretagem da laje de piso	m2	15.544,210
04.01.516.00	Cerâmica 30 x 30 cm, tipo carga pesada, cor grafite, Portobello ou equivalente, juntas 5mm com rejunte epóxi impermeável na cor cinza	m2	142,710

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010
EXPEDIDA EM 01/10/2010
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Oitava 505 - Bloco C - Lotes 1 e 3 - CEP: 70.350-530 - Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 - www.cartoriojk.com.br
Tabeliã: Ma. Arthur Dr. André de Camargo
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422319YUMN
AA 2091992

04.01.517.01	Piso elevado em placas removíveis 60x60cm, nervuradas em chapa de aço galvanizada acabamento em laminado melamínico c/bordas protegidas	m2	598,670
04.01.517.02	Piso elevado em placas autoportantes de granito natural polido tipo cinza andorinha placas 50x50cm, esp.2cm, apoiadas sobre pedestais de polipropileno reforçado, juntas secas, altura de 15cm	m2	8.040,580
04.01.518.01	Granito natural polido tipo Cinza Andorinha, placas de 50x50cm, espessura 2cm	m2	4.299,990
04.01.518.02	Granito natural levigado tipo Cinza Andorinha, placas de 50x50cm, espessura 2cm	m2	913,840
04.01.518.03	Granito natural polido tipo Branco Ceará e granito polido preto tipo São Gabriel, em diversas dimensões, espessura 2cm	m2	1.153,220
04.01.518.04	Granito natural polido e levigado branco tipo Branco Ceará ou equivalente, em placas de 123x50cm, espessura 2cm	m2	1.210,860
04.01.518.05	Granito natural levigado branco tipo Branco Ceará ou equivalente, espessura 2cm	m2	370,000
04.01.518.06	Granito polido tipo Branco Ceará ou equivalente, espessura 2cm	m2	42,000
04.01.519.00	Assoalho de madeira tipo Grápia, composto de lambris tipo macho e fêmea de 10cm de largura, espessura 2cm, aparafusado sobre o piso regularizado	m2	473,390
04.01.520.00	Carpete tipo Bouclé esp.=6mm, 1900g/m2 a basde de fibras sintéticas, 100% nylon, alto tráfego	m2	1.630,610
04.01.521.00	Piso vinílico cor prata ref.966 linha Thru Sixty, Paviflex ou equivalente	m2	0,000
04.01.522.01	Granito polido Cinza Andorinha, espessura 2cm - com friso antiderrapante para escada	m2	56,970
04.01.522.02	Granito levigado Cinza Andorinha, espessura 2cm para escada	m2	35,310
04.01.522.03	Granito polido Branco Ceará, espessura 2cm - com friso antiderrapante para escada	m2	155,010
04.01.523.01	Enchimento com argamassa de cimento e vermiculita expandida traço 1:6	m3	515,050
04.01.523.02	Enchimento com argamassa de cimento e vermiculita expandida traço 1:4	m3	115,860
04.01.524.00	Lastro de concreto fck=15 Mpa e=8 cm	m2	915,650
04.01.525.00	Regularização p/base de piso com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, e=3 cm	m2	11.525,620
04.01.526.00	Elementos pré-fabricados de concreto assentados sobre camada de 2 a 3cm de areia grossa, preenchidos com terra e grama, referência Piso-Grama da GLASSER ou equivalente	m2	196,810
04.01.527.00	Piso de concreto Fck=25 Mpa, e=10cm sobre lastro de brita graduada, armadura em tela soldada Q159 em painel, barras de transferência	m2	7.870,490
novo	Fornecimento e instalação de tecido Clouds cor 11006 - Lady	m²	103,850
04.01.530.00	**REVESTIMENTOS DE PAREDES**		
04.01.531.00	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m2	41.987,160
04.01.532.00	Emboço com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m2	11.842,650
04.01.533.01	Reboco Paulista com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:3:3 - acabamento desempenado, esp.=10 mm	m2	7.353,380
04.01.533.02	Reboco Paulista com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:3:3 , acabamento desempenado, esp.=15 mm	m2	22.626,110

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO ACOMPANHADO DA CHANCELADO PELO CREA-DF E
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 42102
EXPEDIDA EM 04/10/2010
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Ouricuri 505 - Bloco C - Lotes 1, 2, 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo
CARTORIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422318TKJL

AA 2091991

04.01.534.00	Cerâmica 20 x 20 cm, branca, acabamento acetinado, Eliane ou equivalente, juntas a prumo c/esp 2mm, rejuntadas com argamassa pré-fabricada impermeável branca	m2	303,380
04.01.535.01	Pastilha tipo natural s/esmalte 2x2 cm, com friso em baixo relevo, re.Linha Colors JN6001-super branco, Jatobá ou equivalente	m2	1.585,690
04.01.535.02	Pastilha tipo natural s/esmalte 2x2 cm, com friso em baixo relevo, re.Linha Colors JN6806-azul safira, Jatobá ou equivalente	m2	479,180
04.01.535.03	Pastilha tipo natural s/esmalte 2x2 cm, com friso em baixo relevo, re.Linha Colors JN6209-amarelo, Jatobá ou equivalente	m2	262,850
04.01.535.04	Pastilha tipo natural s/esmalte 2x2 cm, com friso em baixo relevo, re.Linha Colors JN6602-cinza prata, Jatobá ou equivalente	m2	262,700
04.01.535.05	Pastilha tipo natural s/esmalte 2x2 cm, com friso em baixo relevo, re.Linha Colors JN6604-preto, Jatobá ou equivalente	m2	108,180
04.01.535.06	Pastilha tipo natural s/esmalte 2x2 cm, com friso em baixo relevo, re.Linha Colors JN6815-menta, Jatobá ou equivalente	m2	36,670
04.01.536.00	Granito polido tipo Branco Ceará, esp.2cm - assentado com inserte metálico	m2	229,690
04.01.537.00	Laminado melamínico de alta pressão ref.Forwall em chapas de 1,25x2,80m, espessura 1,3 mm, em diversas cores	m2	2.860,300
04.01.538.01	Argamassa de revestimento a base de minerais tipo Fulget Tradicional ou equivalente, espessura 10 mm, nas cores cinza claro com friso	m2	1.575,350
04.01.538.02	Argamassa de revestimento a base de minerais tipo Fulget Tradicional ou equivalente, espessura 10 mm, nas cores cinza escuro com friso	m2	1.245,200
04.01.538.03	Revestimento em painéis de alumínio composto tipo ACM com duas chapas de alumínio pintadas no sistema COIL COATING espessura final 4mm	m2	1.299,210
04.01.539.00	Revestimento em painéis de Aluzinc tipo painel Colordeck 250 da Hunter Douglas ou equivalente - painéis de 250mm de largura, esp.0,50mm	m2	653,330
04.01.540.00	Enchimento de parede com tijolo maciço h=80cm - esp.5, 7cm	m3	1,770
	Painel em chapa de madeira aplicado nas paredes laterais esp.20mm folheada e com aplicação de ripado de madeira em várias dimensões - 2 paredes - 3,20 x 2,00 - 5,10 x 2,00 - 2,95 x 14,50 - 0,90 x 1,50 - (Auditório)	m3	132,260
NOVACAP	Aplicação de ripado de madeira maciça atrás da mesa diretora - 11,40 x 9,50 m com chapa de madeira perfurada e sem o revestimento com tecido - (Plenário)	m²	106,730
	Painel em chapa de madeira esp.20mm folheada e com aplicação de ripado de madeira em várias dimensões - 11,30 x 3,00 - 3,00 x 2,30 - 2,80 x 3,00 - 2,00 x 4,00 - 4,75 x 2,00 - (Plenário)	m²	71,040
PROPOSTA	Tabeira em jequitibá sobre os peitoris do plenário e suas laterais (36,70x0,03x0,35)	m³	0,380
	REVESTIMENTOS ACÚSTICO		
NOVACAP	Fornecimento e instalação da placa acústica fabricada com espuma de poliuretano expandida sendo uma de suas faces esculidas com cunhas anecoicas com densidade de 36kg/m3 de 1.250 x 625 mm mod. Nova fórmula 50 x 75 mm Fab. Sonex ou equivalente	m²	2.131,420

VALIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 13801/2010 EXPEDIDA EM 1/10/2010 FL. Nº 43 1105
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422317DLHP
AA 2091990

PROPO5TA	C.Máquinas Plenário -Fornecimento e instalação de alçapão acústico com placa acústica fabricada com espuma de poliuretano expandida sendo uma de suas faces esculidas com cunhas anecoicas com densidade de 36kg/m3 de 1.250 x 625 mm mod. Nova fórmula 50 x 75 mm Fab. 5onex ou equivalente	un	1,000
	SALA DO GERADORES		
04.01.581	Fornecimento e instalação de atenuador linear de ruído de admissão de ar 1.800 x1.1600 x2.100mm- Fab. Implante ou equivalente		2,000
04.01.582	Fornecimento e instalação de atenuador linear de ruído de exaustão de gases 1.800 x1.1600 x2.100mm- Fab. Implante ou equivalente		2,000
04.01.583	Fornecimento e instalaçao de placa aústica sonex 5kin 40mm natural ou equivaente		291,410
04.01.584	Porta hermética acústica fabricada com chapa metálica Fab. Implante ou equivalente 1,600 x 2,100 x 550mm		2,000
	SALA DO AR CONDICIONADO		
04.01.586	Porta hermética acústica fabricada em painel wall com acabamento em chapa compensada na madeira, com vedação nos batedoes dos portais utilizando elastômero apropriado e trava retrátil na parte inferior 1.520 x 2.100 x 600mm Fab. Implante ou equivalente		20,000
04.01.587	Porta hermética acústica fabricada em painel wall com acabamento em chapa compensada na madeira, com vedação nos batedoes dos portais utilizando elastômero apropriado e trava retrátil na parte inferior 1.680 x 2.100 x 600mm Fab. Implante ou equivalente		32,000
04.01.588	Porta hermética acústica fabricada em painel wall com acabamento em chapa compensada na madeira, com vedação nos batedoes dos portais utilizando elastômero apropriado e trava retrátil na parte inferior 900 x 2.100 x 600mm Fab. Implante ou equivalente		4,000
04.01.589	Porta hermética acústica fabricada em painel wall com acabamento em chapa compensada na madeira, com vedação nos batedoes dos portais utilizando elastômero apropriado e trava retrátil na parte inferior 0,83 x 2.100 x 600mm Fab. Implante ou equivalente		34,000
	SALA DO DEPUTADO		
04.01.590	Parede acústica com gesso acartonado duplo nas duas faces e enchimento com placa walfelt com 75mm de espessura, conforme projeto		456,000
04.01.591	Porta hermética acústica fabricada em painel wall com acabamento em chapa compensada na madeira, com vedação nos batedoes dos portais utilizando elastômero apropriado e trava retrátil na parte inferior 830 x 2.100 x 600mm Fab. Implante ou equivalente		32,000
	SALA DAS COMMISSÕES (x 04 salas)		
04.01.592	Fornecimento e instalação da Painel acústico 5onare , e= 25mm, acabamento na face aparente e laterais com tecido Lady na cor do tecido a ser aprovado.		82,650
04.01.593	Porta hermética acústica fabricada em painel wall com acabamento em chapa compensada na madeira, com vedação nos batedoes dos portais utilizando elastômero apropriado e trava retrátil na parte inferior 900 x 2.100 x 600mm Fab. Implante ou equivalente		8,000

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 8/10/2010 FL. Nº 99/105
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lojas 12 e 31 - CEP: 70.350-530 - Brasília - DF
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabeliã: Drª Arthur D. Andrade de Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422316CIHZ
AA 2091989

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

04.01.594	Formecimento e instalaçao de visor acústico com dois panos de vidros de 6(3+3) e 8 (4+4)mm PVB silence, com dimensãoes 1,900x 1300mm		8,000
04.01.595	Fornecimento e instalação da placa acústica sonex flexonic 20x35mm		197,680
	AUDITÓRIO		
04.01.596	Fornecimento e instalação da Painel acústico Sonare , e= 25mm, acabamento na face aparente e laterais com tecido Lady na cor do tecido a ser aprovado.		341,660
04.01.597	Carpete tipo San diego, linha Premium, fab Avanti ou equivalente		442,910
04.01.598	Porta hermética acústica fabricada em painel wall com acabamento em chapa compensada na madeira, com vedação nos batedoes dos portais utilizando elastômero apropriado e trava retrátil na parte inferior 900 x 2.100 x 600mm Fab. Implante ou equivalente		4,000
04.01.599	Porta hermética acústica fabricada em painel wall com acabamento em chapa compensada na madeira, com vedação nos batedoes dos portais utilizando elastômero apropriado e trava retrátil na parte inferior 1650 x 2.100 x 600mm Fab. Implante ou equivalente		2,000
04.01.560	Porta hermética acústica fabricada em painel wall com acabamento em chapa compensada na madeira, com vedação nos batedoes dos portais utilizando elastômero apropriado e trava retrátil na parte inferior 1003 x 2.100 x 600mm Fab. Implante ou equivalente		1,000
04.01.561	Formecimento e instalaçao de visor acústico fabricado com a mesma madeira dos portais das portas com dois panos de vidros de 6(3+3) e 8 (4+4)mm PVB silence, com dimensãoes 2.300x 1100mm		3,000
04.01.562	Formecimento e instalaçao de placa acústica termobonder espessura de 50mm densidade 35kg/m³ a ser instalado atrás dos difusores		436,710
	PLENÁRIO		
04.01.563	Fornecimento e instalação da Painel acústico Sonare , e= 25mm, acabamento na face aparente e laterais com tecido Lady na cor do tecido a ser aprovado.		507,950
04.01.564	Porta hermética acústica fabricada em painel wall com acabamento em chapa compensada na madeira, com vedação nos batedoes dos portais utilizando elastômero apropriado e trava retrátil na parte inferior 1650 x 2.100 x 600mm Fab. Implante ou equivalente		2,000
04.01.565	Porta hermética acústica fabricada em painel wall com acabamento em chapa compensada na madeira, com vedação nos batedoes dos portais utilizando elastômero apropriado e trava retrátil na parte inferior 1,330 x 2.100 x 600mm Fab. Implante ou equivalente		1,000
04.01.566	Porta hermética acústica fabricada em painel wall com acabamento em chapa compensada na madeira, com vedação nos batedoes dos portais utilizando elastômero apropriado e trava retrátil na parte inferior 1485 x 2.100 x 600mm Fab. Implante ou equivalente		1,000
04.01.567	Formecimento e instalaçao de placa acústica termobonder espessura de 50mm densidade 35kg/m³ a ser instalado atrás dos difusores		103,850
04.01.550.00	**REVESTIMENTOS DE FORRO**		
04.01.551.00	Forro em chapas de gesso acartonado, acabamento liso e monolítico	m2	6.801,230
04.01.552.00	Forro modular termo acústico de fibra mineral tipo ARMSTRONG GEORGIAN da Hunter Douglas - esp. 16mmm c/sistema de sustentação em perfis de aço galv. T de 24mm, pintura poliéster, mod. 1250x625mm tipo prelude ou equivalente	m2	10.951,020

HANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA ERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 XPEDIDA EM 09/10/2010 N.º 45/105 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1,2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-15151 www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Dimandre de Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018.
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422315EAOL

AA 2091988

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

04.01.553.00	Forro modular termo acústico de fibra mineral tipo ARMSTRONG ÚLTIMA da Hunter Douglas, esp.19mm c/sistema de sustentação em perfis em aço galv. T de 15mm de base, pintura poliéster,mód. 625x625 mm - emoldurado p/forro de gesso acartonado	m2	130,740
04.01.555.00	Forro tipo colméia metálico em aluzinc tipo LUXALON CELL T-15 mod. das células 62,5x62, 5mm , esp.da colméia 38mm, apoiados sobre sistema de sustentação na mod. 1250x1250mm, acab. monolítico ou equivalente	m2	2.450,590
novo	Painel de forro curvo em lambri de madeira tipo macho e fêmea 10x2 cm com aplicação de ripado de madeira 5x2,5 cm com espaçamento de 5 cm com estrutura mista madeira / metálica e com pendural -4,92 x 21,35m	m²	450,92
novo	Fornecimento e instalação do forro acústico perfurado em gesso tipo Knauf 12/25R ou equivalente mod. Cleaneo acústico (Auditório)	m²	368,04
novo	Fornecimento e instalação do forro acústico perfurado em gesso tipo Knauf 12/25R ou equivalente mod. Cleaneo acústico (Plenário)	m²	662,27
04.01.560.00	**PINTURAS**		
04.01.561.00	Emassamento com massa corrida - 2 demãos	m2	19.550,570
04.01.562.01	Pintura acrílica fosca - 3 demãos	m2	15.054,050
04.01.562.02	Pintura acrílica acetinada - 3 demãos	m2	17.592,350
04.01.562.03	Pintura acrílica em faixas de sinalização nas paredes e pilares, largura 20cm, sendo 10cm na cor amarela e 10cm na cor preta - 3 demãos	m	2.394,670
04.01.562.04	Pintura esmalte sintético na cor cinza sob as faixas de sinalização, h=1,00m com 03 demãos	m2	574,340
04.01.563.01	Verniz acrílico sobre concreto aparente - 2 demãos	m2	6.304,050
04.01.563.02	Verniz tipo Sinteko como acabamento semi brilho inclusive raspagem, calafetação, material, mão-de-obra e equipamento	m2	506,030
04.01.565.00	Esmalte sobre esquadria de ferro - 2 demãos	m2	468,810
04.01.566.00	Pintura para demarcação das vagas de garagem com 02 demãos de tinta acrílica	m	10.260,200
04.01.567.00	Pintura do símbolo em vaga de garagem de deficiente com 02 demãos de tinta acrílica	un	9,000
04.01.600.00	**IMPERMEABILIZAÇÕES**		
04.01.601.00	Impermeabilização c/manta pré-fabricada, a base de asfalto modificado com elastômero, estruturada c/uma armadura não tecida de filamentos de poliéster esp.4mm	m2	19.527,480
04.01.602.00	Impermeabilização c/argamassa polimérica, bicomponente, à base de dispersão acrílica, cimento e aditivos especiais, 4Kg/m2.	m2	2.045,080
04.01.603.00	Impermeabilização c/impermeabilizante flexível à base de resina termoplástica e cimentos especiais	m2	645,030
04.01.604.00	Impermeabilização c/argamassa polimérica, bicomponente, à base de dispersão acrílica, cimento e aditivos especiais, 2Kg/m2.	m2	396,860
04.01.605.00	Impermeabilização c/argamassa polimérica, bicomponente, à base de dispersão acrílica, cimento e aditivos especiais, 3Kg/m2.	m2	704,830
04.01.606.00	Impermeabilização à base de asfalto modificado com elastômero de SBS, estruturada c/tela industrial de poliéster	m2	458,770

CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 46/10
EXPEDIDA EM 13/10/2010
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO
VÁLIDO APENAS QUANDO

VIA ENGENHARIA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 2 e 3 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422314XAOX

AA 2091987

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

04.01.607.00	Impermeabilização c/manta pré-fabricada, a base de asfalto modificado com elastômero, estruturada c/uma armadura não tecida de filamentos de poliéster esp.4mm + asfalto modificado por oxidação aplicado a quente.	m2	392,370
04.01.608.00	Impermeabilização c/manta pré-fabricada, a base de asfalto modificado com elastômero, anti-raiz, estruturada c/uma armadura não tecida de filamentos de poliéster esp.4mm	m2	1.451,320
04.01.610.00	Isolamento térmico em placas moldadas de EPS - poliestireno expandido com alta densidade.	m2	2.895,750
04.01.611.00	Regularização de superfície p/ impermeabilização c/argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m2	17.191,780
04.01.612.00	Proteção mecânica c/argamassa de cimento e areia, traço 1:4, espessura mínima 3cm c/camada separadora	m2	13.943,610
04.01.613.00	Proteção mecânica p/impermeabilização c/arg. de cimento e areia traço 1:3, e=3,5 cm, quadros 2,5x2,5m c/juntas de trabalho c/1cm e juntas perímetrais com largura mínima de 2cm, preenchidas c/mástique	m2	707,110
04.01.614.00	Proteção mecânica c/arg. de cimento e areia traço 1:4, armada c/tela de aço galvanizada ou plástica, c/chapisco e tela presa a cada 30cm c/parafuso e bucha S6 fixadas a 5cm acima da impermeabilização	m2	3.969,020
04.01.615.00	Proteção mecânica c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, e=7 cm, com tela soldada #15x15 fio 3,4mm aplicação de concreto betuminoso a quente esp=2cm	m2	1.450,620
04.01.617.00	Camada amortecedora no traço 8:3:1 (areia, emulsão asfáltica e areia) na esp. 2cm	m2	1.450,620
04.01.618.00	Camada de argila expandida esp.10cm	m2	702,920
04.01.619.00	Placas removíveis de concreto armado 60x60cm esp.10cm c/juntas ventiladas de 2,5cm apoiadas sobre base de concreto (mão de obra e material de assentamento)	m2	1.818,750
04.01.620.01	Juntas calafetadas c/selante à base de poliuretano monocomponente tipo Denverflex Poliuretano 330 ou equivalente - 20mm	m	170,450
04.01.620.02	Juntas calafetadas c/selante à base de poliuretano monocomponente tipo Denverflex Poliuretano 330 ou equivalente - 50mm	m	180,730
04.01.620.03	Juntas calafetadas c/selante à base de poliuretano e asfalto bicomponente tipo Denverjunta Poliuretano TX ou equivalente - 20mm	m	477,700
04.01.620.04	Juntas calafetadas c/selante à base de poliuretano e asfalto bicomponente tipo Denverjunta Poliuretano TX ou equivalente - 50mm	m	64,240
04.01.620.03	Juntas calafetadas c/selante à base de poliuretano e asfalto bicomponente tipo Denverjunta Poliuretano NV ou equivalente - 20mm	m	379,310
04.01.620.03	Juntas calafetadas c/selante à base de poliuretano e asfalto bicomponente tipo Denverjunta Poliuretano NV ou equivalente - 50mm	m	32,690
04.01.621.01	Juntas Jeene JJ2540VV ou equivalente - 20mm	m	640,390
04.01.621.02	Juntas Jeene JJ5070VV ou equivalente - 50mm	m	58,700
04.01.622.01	Colocação de mata junta em aço inox fixados em apenas um dos lados para juntas 50mm	m	313,360
04.01.623.00	Aditivo impermeabilizante para concreto da escada 24, Denverimper 1 ou equivalente	m3	19,280

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA EM 01/10/2014 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo

CARTORIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422313FGYI

AA 2091986

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

04.01.700.00	**ACABAMENTOS E ARREMATES**		
04.01.701.01	Rodapé de granito polido Cinza Andorinha altura de 7 cm, esp.2cm com perfil U em alumínio 3/8X3/8, espessura 1/16 com pintura eletrostática	m	3.487,780
04.01.701.02	Rodapé de granito polido Branco Ceará altura de 7 cm, esp.2cm com perfil U em alumínio 3/8X3/8, espessura 1/16 com pintura eletrostática	m	999,460
04.01.701.03	Rodapé de granito levigado Cinza Andorinha altura de 7 cm, esp.2cm com perfil U em alumínio 3/8X3/8, espessura 1/16 com pintura eletrostática	m	139,390
04.01.702.00	Cordão de nylon p/piso de carpete	m	492,510
04.01.703.00	Rodapé em perfil de alumínio, altura 60mm, pintura eletrostática branca, ref. DV-211 Alcoa ou ref. 3508 Belmetal ou equivalente	m	
04.01.704.00	Rodapé de cerâmica - h=10 cm	m	348,180
04.01.705.00	Rodapé de madeira - h= 7 cm	m	229,620
	Rodapé de madeira, arremate inferior do painel aplicado nas paredes laterais com 2cm de espessura - largura variável	m	37,360
04.01.706.01	Soleira de granito polido Cinza Andorinha - 12cm	m	271,880
04.01.706.02	Soleira de granito polido Cinza Andorinha - 22cm	m	326,580
04.01.706.03	Soleira de granito polido Cinza Andorinha - 27cm	m	5,520
04.01.706.04	Soleira de granito polido Branco Ceará - 22cm	m	200,190
04.01.706.05	Soleira de granito polido Branco Ceará - 27cm	m	33,170
04.01.706.06	Soleira de granito levigado Branco Ceará - 30cm	m	27,800
04.01.706.07	Soleira de granito levigado Cinza Andorinha - 22cm	m	2,280
04.01.707.00	Rufo em chapa de alumínio esp.1,5mm	m	303,870
04.01.708.01	Cantoneira em perfilado de alumínio cor natural p/massa ref. R78 - PIN CAN ou equivalente	m	995,100
04.01.708.02	Cantoneira redonda em perfilado de alumínio cor natural p/azulejo ref. A35 - PIN CAN ou equivalente	m	468,840
04.01.709.00	Cantoneira de aço galvanizado 2x2x1/4 c/pintura grafite p/arremate de piso	m	8,140
04.01.710.00	Batedor de madeira para docas - em madeira de lei - dim.0, 20x0,05x3,00m	un	1,000
	Balizamento (soleira) em granito liso polido nas rampas de acesso ao plenário (115mx0,15m) em granito Branco Ceará	m	115,000
	Rodapé em granito liso polido nas rampas de acesso ao plenário (330mx0,04m) em granito Branco Ceará	m	330,000
PROPOSTA	Tabeira em jequitibá sobre o peitoril do auditorio (2(20x0,60x0,03) e 1(2,14x0,35x0,03)	m^3	0,75
PROPOSTA	Revestimento em jequitibá no interior das portas de entrada do auditorio (12,13x0,38x0,03)	m^3	0,14
PROPOSTA	Frente guarda corpo revestida em chapas de madeira folhada 4300 x 110 x 2cm	m^2	44,00
	Frente Palco revestida em chapas de madeira folhada 2200 x 60 x 2cm	m^2	13,200
04.01.800.00	**EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**		

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 01/10/2010 FL. Nº 48/105
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTORIOJK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabeliã Drª Arthur Dias Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422312GSAU
AA 2091985

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

04.01.800.01	Guarda-corpos da garagem e da central de água gelada GF-01, GF-02 e GF-03 e escadas 2, 27, 35 e 36 - serão de 92cm de altura em tubo de aço galvanizado d=2 , sendo duas barras horizontais e pilaretes a cada 1,50m c/pintura grafite claro	m	361,030
04.01.800.04	Guarda-corpos dos balcões do Plenário GF-06 serão em tubo de aço inoxidável 2 horizontais fixados à alvenaria	m	3,990
novo	Guarda corpo no térreo inferior rampa 15 de acesso ao auditório, altura 1,10m em tubo de aço galvanizado de=1 1/2" sendo 2 barras horizontais e pilaretes a cada 1,20/ 1,40 m, com pintura grafite claro.	ml	10,620
PROPOSTA	Guarda corpo no térreo inferior rampa 15 de acesso ao auditório, altura 1,10m em tubo de aço galvanizado d=1 1/2" sendo 2 barras horizontais fixadas na parede, com pintura grafite claro.	ml	19,560
PROPOSTA	Guarda corpo do hall público dos elevadores no 1º pavimento GF05 e das escadas 8 e 10, com pilaretes e barras horizontais em ferro chato , esmalte cinza claro , corrimão em tubo de aço inox 1 1/2" para fechamento em vidro .	ml	45,00
PROPOSTA	Guarda corpo para vidro da rampa 16 e 21, com pilaretes e barras horizontais em ferro chato , esmalte cinza claro , corrimão em tubo de aço inox 1 1/2" (corrimão duplo) .	ml	130,00
PROPOSTA	Corrimão da escada 8 (simples) e da rampa 16 junto às paredes	ml	25,80
PROPOSTA	Corrimão da rampa 16 (duplo duas vezes) com pilaretes e barras horizontais ,em ferro chato , esmalte cinza claro , corrimão em tubo de aço inox 1 1/2" .	ml	37,60
PROPOSTA	Guarda corpo inclinado da galeria do público do plenário GF7 com pilaretes e barras horizontais em ferro chato , esmalte cinza claro, corrimão em tubo de aço inox d= 1 1/2" p/fechamento em vidro, altura 1,10 m.	ml	32,310
PROPOSTA	Guarda corpo escada 29, montantes verticais em ferro chato 2x 1/2", corrimão em tubo de aço inox 1 1/2" e barras horizontais intermediárias em ferro redondo maciço 1/2 c/ pintura esmalte na cor grafite claro, para colocação de vidro.	ml	74,870
PROPOSTA	Corrimão das escadas de emergência 03, 04, 05, 06 e escada 1, rampa de acesso a pedestres à garagem, em tubo de aço galvanizado d=1/ 1/2" barras chatas 2x 1/2" fixados à alvenaria através de chumbadores c/pintura grafite claro.	ml	680,000
PROPOSTA	Guarda corpo e corrimão das escadas 07, 07A e rampas 6 e 8 serão em tubo de aço galvanizado d=1 1/2 fixados ao piso através de chumbadores de expansão, c/pintura grafite claro.	ml	16,460
PROPOSTA	Corrimão das escadas 12,14,15,22,24,25,26,33,34 34C em tubo de aço inox d=1 1/2" fixados à alvenaria através de bucha e parafuso	ml	125,080
PROPOSTA	Corrimão das rampas 16, 17 e 22 serão em tubo de aço inox, d=1 1/2", duplo, fixados à alvenaria através de bucha e parafuso,	ml	70,480
PROPOSTA	Corrimão das escadas 34A, 34B e 31 de aço inox fixados através de pilaretes nos pilaretes	ml	50,400
PROPOSTA	Corrimão das rampas 18A, 18B, 19A, 19B serão em tubo(duplo) de aço inox fixados à alvenaria através de bucha e parafuso	ml	25,600

CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 49/2010
EXPEDIDA EM 8/10/2010
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1,2 e 24 CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422311PEQU

AA 2091984

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

novo	Guarda corpo metálico fabricado com montantes, as barras superiores e inferiores horizontal em tubo industrial redondo de 2", as barras verticais em tubo industrial de 3/4" a cada 11cm, altura medindo 1,10m. Com pintura grafite claro. (conforme exigencia do CBMDF	ml	298,000
04.01.802.01	Abas horizontais em painel de alumínio composto tipo ACM, na cor cinza claro	m2	193,590
04.01.802.02	Brise composto de painéis horizontais tipo Aluzinc B57 da Hunter Douglas ou equivalente na cor cinza claro sobre estrutura de suporte metálica com pintura na mesma cor	m2	1.742,250
04.01.803.00	Alçapão EF-04 e EF-11 em chapa lisa de aço n°16, requadro em tubo de aço retangular 90x30cm e batentes com cantoneiras de 1 1/4x1/8, galvanizado a fogo e pintura grafite claro	m2	13,630
04.01.804.00	Escada tipo marinheiro de degraus de ferro redondo 3/4, soldados em dois montantes de ferro chato de 2x1/4 com guarda corpo	un	1,000
PROPOSTA	Rampa metálica fabricada com vigas laterais em perfil do tipo I laminado e travessas verticais e horizontais de travamento em cantoneira laminada com forro no piso em chapa antiderrapante espessura 1/8 composta de guarda-corpo e corrimão com altura especial para pessoas com cadeira de rodas medindo a rampa 1400 mm de largura e 12400 mm de comprimento, conf. projeto.	kg	17,360
PROPOSTA	Suportes simples cantoneira p/apoio dos bancos das floreiras em chapa de base espessura 1/4" e cntoneira laminada 2 1/2" x 1/4" cfe. Projeto medindo 250 x 550 mm	unid	24,000
PROPOSTA	Suportes duplos cantoneira p/apoio nod centros dos bancos das floreiras em chapa de base espessura 1/4" e cantoneiras paralelas 2 1/2" x 1/4" cfe. Projeto medindo 250 x 550 mm	unid	12,000
PROPOSTA	Gradil de proteção p/ casa de máquinas e barriletes com porta fabricado em perfil de chapa dobrada e fechamento em tela artística malha 1" foi nº 12.	m²	72,290
PROPOSTA	Portinhola do tipo alçapão de abrir uma folha em chapa dobrada com fechamento em veneziana para visita à torre de condensação medindo 1000x1000 e 600x1200mm	m²	1,720
PROPOSTA	Pilares fabricados em tubo industrial metálico redondo 2" com elos soldados no mesmo para passagem das correntes medindo 1500mm e 50 metros de corrente para fechamento da central de gás.	unid	10,000
PROPOSTA	Caixa protetora do cavalete fabricada com fechamento nas laterais em metalon a cada 70mm e tampo superior em chapa diamentada composto de dobradiças e porta cadeado medindo 700x800x500mm	unid	1,000
04.01.810.00	**DE SANITÁRIOS**		
04.01.810.01	Saboneteira de louça branca ref. A180 Deca ou equivalente	un	10,000
04.01.810.02	Porta papel higiênico em rolo capacidade 300 a 430m, ref. 30180238 Lalekla ou equivalente	un	95,000
04.01.810.03	Papeleira ref. 2020C EVD Deca Evidence ou equivalente	un	98,000
04.01.810.04	Porta papel toalha para 500 folhas, ref. 30180230 Lalekla ou equivalente	un	120,000
04.01.810.05	Dispensador de sabonete e detergente ref. 172000066 Docol ou equivalente	un	190,000
04.01.810.06	Barra de apoio em tubo de aço inoxidável 1 1/2 - 80cm	un	62,000
04.01.810.07	Barra em U de apoio para lavatório em tubo de aço inoxidável 1 1/2	un	8,000

ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 20102 EXPEDIDA EM 07/10/2010 VISTO CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 12 e 14 - CEP 70350-530 - Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartorio1k.com.br
Tabelião: Mc Arthur D'Andrade Camargo
CARTORIO1K
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422310INUL
AA 2091983

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

PROPOSTA	Barra para lavatório articulada	un	14,000
PROPOSTA	Suporte de segurança vertical fixo	un	8,000
PROPOSTA	Toneiras com acionamento facilitado p/lavatório Presmatic	un	29,000
04.01.811.01	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 7cm de altura e 3cm de espessura - c/ 3 furos - dim. 215x60cm	un	8,000
04.01.811.02	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 7cm de altura e 3cm de espessura - c/ 5 furos - dim. 375x60cm	un	5,000
04.01.811.03	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 7cm de altura e 3cm de espessura - c/ 6 furos - dim. 480x60cm	un	1,000
04.01.811.04	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 7cm de altura e 3cm de espessura - c/ 6 furos - dim. 530x60cm	un	1,000
04.01.811.05	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 7cm de altura e 3cm de espessura - c/ 3 furos - dim. 225x60cm	un	6,000
04.01.811.07	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 7cm de altura e 3cm de espessura - c/ 4 furos - dim. 300x60cm	un	8,000
04.01.811.10	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 7cm de altura e 3cm de espessura - c/ 7 furos - dim. 648x60cm	un	1,000
04.01.811.11	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 7cm de altura e 3cm de espessura - c/ 7 furos - dim. 540x60cm	un	1,000
04.01.811.14	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 17cm de altura e 2cm de espessura - c/ 1 furo - dim. 114x30cm	un	64,000
04.01.811.15	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 17cm de altura e 2cm de espessura - c/ 1 furo - dim. 204x30cm	un	2,000
04.01.811.16	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 17cm de altura e 2cm de espessura - c/ 1 furo - dim. 85x30cm	un	1,000
novo	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 17cm de altura e 2cm de espessura - c/ 1 furo - dim. 7,48x60cm	un	1,000
04.01.830.00	**DE COPA / LANCHONETE**		
04.01.831.01	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 5cm de altura e 2cm de espessura - c/ 1 furo - dim. 189x60cm	un	6,000
04.01.831.02	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 5cm de altura e 2cm de espessura - c/ 1 furo - dim. 216x60cm	un	4,000
04.01.831.03	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 5cm de altura e 2cm de espessura - c/ 1 furo - dim. 265x60cm	un	1,000

VALIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO ACOMPANHADO DA CHANCELADO PELO CREA-DF E EXPEDIDA EM 15/10/2010 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 21 1105
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

-46-



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 2 e 3 - CEP 70.350.530 - Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422309EBBO

AA 2091982

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

04.01.831.04	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 5cm de altura e 2cm de espessura - c/ 1 furo - dim. 221x60cm	un	1,000
04.01.831.05	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 5cm de altura e 2cm de espessura - c/ 1 furo - dim. 371x60cm	un	1,000
04.01.831.06	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 5cm de altura e 2cm de espessura - c/ 1 furo - dim. 350x60cm	un	2,000
04.01.832.01	Armário sob banca revestido de laminado melamínico para copa - exceto copa/café	m2	19,880
novo	Armário sob banca revestido de laminado melamínico para copa/foyer	m3	11,060
novo	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 5cm de altura e 2cm de espessura - c/ 1 furo - dim. 540x60cm	un	1,000
novo	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 17cm de altura e 2cm de espessura - c/ 1 furo - dim. 160x60cm- (Setor Médico)	un	1,000
novo	Bancada de granito cinza andorinha esp.3cm - com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura - c/frontão de 17cm de altura e 2cm de espessura - c/ 1 furo - dim. 90x60cm- (Setor Médico)	un	3,000
novo	Balcão curvo de 16,80x0,90+0,40x13,80m em Corian na cor Hot Fosco esp. 1,2mm, inclusive tampo de 0,60x13,80m, frontão de 0,20x13,80m	un	1,000
05.00.000.00	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**		
05.01.000.00	**ÁGUA FRIA**		
05.01.500.00	**APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**		
05.01.501.01	Lavatório de louça com coluna suspensa, linha Vogue Plus, ref.L51 + CSIV, Deca ou equivalente, c/torneira, sifão e válvula - completo	un	21,000
05.01.501.02	Lavatório de semi-encaixe linha Monte Carlo, ref. L82 Deca ou equivalente c/torneira, sifão e válvula - completo	un	65,000
05.01.501.03	Cuba de louça de embutir ref. L37 Deca ou equivalente c/torneira, sifão e válvula - completo	un	109,000
05.01.502.01	Bacia convencional linha Vogue Plus ref. P5 Deca ou equivalente, assento Vogue Plus ref.AP50 branco gelo c/acessórios	un	95,000
05.01.502.02	Bacia convencional linha Conforto ref. P51 Deca ou equivalente, assento c/abertura frontal ref.AP52 branco gelo c/acessórios	un	29,000
05.01.502.03	Bacia c/caixa acoplada linha Monte Carlo ref. CP828 Deca ou equivalente, assento Vogue Plus plástico ref. AP50 branco gelo c/acessórios	un	65,000
05.01.503.00	Mictório de louça com sifão integrado ref. M712 Deca ou equivalente	un	31,000
05.01.504.00	Tanque de louça ref. TQ02, 30 litros c/coluna CT 25, Deca ou equivalente c/sifão, válvula - completo	un	6,000
05.01.505.00	Cuba de aço inox 40x34x18cm da Mekal ou equivalente, ref. CS40 c/sifão e válvula	un	17,000
05.01.506.01	Torneira de parede c/bica móvel e arejador articulável, linha Targa para cuba de aço inox, ref. 1168 C40 CR, Deca ou equivalente	un	17,000

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 13801/2010 EXPEDIDA EM 1/10/2010 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA

-47


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422308CBJQ
AA 2091981

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

05.01.506.02	Torneira para uso geral c/arejador linha Standard p/tanque, ref. 1154 C39, Deca ou equivalente	un	6,000
05.01.507.01	Válvula de descarga Hydra Pro, modelo publico, ref. 2551 - Deca ou equivalente	un	117,000
05.01.507.02	Válvula de descarga p/mictório de acionamento manual, c/fechamento automático Dematic, ref. 2570C Deca ou equivalente	un	29,000
05.01.508.00	Chuveiro elétrico Lorenzetti ou equivalente, standard acabamento cromado	un	10,000
07.00.000.00	**INSTALAÇOES MECÂNICAS E DE UTILIDADES**		
07.01.000.00	**ELEVADORES**		
07.01.100.01	Elevadores sociais 01 e 02	un	2,000
07.01.100.02	Elevadores sociais 03, 04, 05, 06 e 07	un	5,000
07.01.100.03	Elevador de serviço 08	un	1,000
07.01.100.04	Elevador de deficiente físico 09	un	1,000
07.01.200.00	**PLATAFORMA**		
07.01.200.01	Plataforma elétrica para deficiente físico com vidro temperado	un	1,000

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE ATUAIS
05.00.000	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**		
05.01.000	**ÁGUA FRIA**		
05.01.200	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**		
05.01.200.01	Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 20 mm	m	270,00
05.01.200.02	Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 25 mm	m	1.590,00
05.01.200.03	Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 32 mm	m	610,00
05.01.200.04	Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 40 mm	m	756,00
05.01.200.05	Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 50 mm	m	372,00
05.01.200.06	Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 60 mm	m	502,00
05.01.200.07	Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 75 mm	m	198,00
novo	Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 85 mm	m	216,00
05.01.200.08	Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 110 mm	m	176,00
06.09.011.10	Envelope de concreto em Tubo Ø 100mm	m3	71,00
05.01.202	**ADAPTADOR/Flange Caixa D'AGUA**		
novo	Flange de ferro maleável galvanizado sextavada Ø 30mm (1.1/4)	un	1,00
novo	Flange de ferro maleável galvanizado sextavada Ø 60 mm (2.1/2)	un	1,00
05.01.202.02	Flange de ferro maleável galvanizado sextavada Ø 100 mm (4)	un	2,00
novo	Adaptador de ferro maleavel galvanizado Ø 11/4"	un	1,00
novo	Adaptador de ferro maleavel galvanizado Ø 21/2"	un	1,00
05.01.203	**BUCHA DE Redução**		
05.01.203.01	Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 25 x 20 mm	un	157,00

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO DA CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 380/2010 EXPEDIDA EM 10/12/2010 FL. Nº 53/1105 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 508 - Bloco C - Lotes 1 e 2 - CEP 70.350-530 - Brasília-DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Carmano
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422307CDWC
AA 2091980

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

05.01.203.02	Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm	un	29,00
05.01.203.03	Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 40 x 32 mm	un	11,00
05.01.203.04	Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 25 mm	un	17,00
novo	Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 90 x 75 mm	un	2,00
05.01.203.05	Bucha de redução de 60 x 40mm	un	5,00
05.01.203.07	Bucha de redução de 60 x 25mm	un	13,00
05.01.203.08	Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 60 x 50 mm	un	10,00
05.01.203.09	Bucha de redução de 60 x 32mm	un	3,00
05.01.203.10	Bucha de redução de 75 x 60mm	un	3,00
05.01.203.11	Bucha de redução de 75 x 25mm	un	1,00
05.01.203.12	Bucha de redução de 110 x 60mm	un	1,00
05.01.203.13	Bucha de redução de 110 x 75mm	un	2,00
novo	**Bucha de redução de 95 x 75mm**		**1,00**
novo	Bucha de redução de 75 x 32mm	un	2,00
novo	Bucha de redução de 110 x 50mm	un	1,00
novo	Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 40 x 20 mm	un	7,00
novo	Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 110 x 90 mm	un	2,00
novo	Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 40 x 25 mm	un	10,00
novo	Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 40 mm	un	58,00
novo	Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 60 x 32 mm	un	1,00
novo	Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 75 x 50 mm	un	2,00
05.01.207	**Joelho**		
05.01.207.01	Joelho 45 soldável de PVC marrom Ø 25 mm	un	11,00
novo	Joelho 45 soldável de PVC marrom Ø 32 mm	un	2,00
05.01.207.02	Joelho 45 soldável de PVC marrom Ø 60 mm	un	4,00
novo	Joelho 45 soldável de PVC marrom Ø 90 mm	un	1,00
05.01.207.03	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 20 mm	un	366,00
05.01.207.04	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm	un	279,00
05.01.207.05	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 32 mm	un	33,00
05.01.207.06	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 40 mm	un	70,00
05.01.207.07	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 50 mm	un	81,00
05.01.207.08	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 60 mm	un	67,00
05.01.207.09	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 75 mm	un	26,00
novo	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 90 mm	un	26,00
05.01.207.10	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 110 mm	un	23,00
novo	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 160 mm	un	3,00
05.01.207.12	Joelho 90 soldável/rosca de PVC marrom Ø 25 mm x 1/2	un	137,00
05.01.207.13	Joelho 90 soldável/rosca de PVC marrom Ø 25 mm x 3/4	un	124,00
05.01.207.14	Joelho 90 soldável/rosca de PVC marrom Ø 20 mm x 1/2	un	252,00
novo	Joelho 45 soldável de PVC marrom Ø 40 mm	un	2,00
05.01.208	**Luva**		
05.01.208.01	Luva soldável de PVC marrom Ø 20 mm	un	45,00
05.01.208.02	Luva soldável de PVC marrom Ø 25 mm	un	203,00
05.01.208.03	Luva soldável de PVC marrom Ø 32 mm	un	100,00

HANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA ERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 13801/2010 XPEDIDA EM 08/10/2010 N.º 54/105 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1,2 e 3 - CEP 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTORIOJK
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422305RLQR

AA 2091978

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

novo	Luva soldável de PVC marrom Ø 40 mm	un	65,00
05.01.208.04	Luva soldável de PVC marrom Ø 50 mm	un	67,00
05.01.208.05	Luva soldável de PVC marrom Ø 60 mm	un	68,00
05.01.208.06	Luva soldável de PVC marrom Ø 75 mm	un	51,00
novo	Luva soldável de PVC marrom Ø 90 mm	un	14,00
novo	Luva soldável de PVC marrom Ø 110 mm	un	36,00
novo	Luva soldável de PVC marrom Ø 40 mm	un	105,00
novo	Luva soldável de PVC marrom Ø 110 mm	un	21,00
05.01.209	**Tê**		
05.01.209.01	Tê 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 25 x 20 mm	un	71,00
05.01.209.02	Tê 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm	un	50,00
novo	Tê 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 40 x 32 mm	un	2,00
05.01.209.03	Tê 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 40 mm	un	56,00
05.01.209.04	Tê 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 25 mm	un	19,00
05.01.209.05	Tê 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 75 x 50 mm	un	2,00
05.01.209.06	Tê PVC soldavel de redução de 75 x 60mm	un	2,00
novo	Tê PVC soldavel de redução de 90 x 75mm	un	1,00
05.01.209.07	Tê PVC soldavel de redução de 110 x 75mm	un	1,00
05.01.209.10	Tê 90 soldável de PVC marrom Ø 20 mm	un	5,00
05.01.209.11	Tê 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm	un	145,00
05.01.209.12	Tê 90 soldável de PVC marrom Ø 32 mm	un	15,00
05.01.209.13	Tê 90 soldável de PVC marrom Ø 40 mm	un	31,00
05.01.209.14	Tê 90 soldável de PVC marrom Ø 50 mm	un	38,00
05.01.209.15	Tê 90 soldável de PVC marrom Ø 60 mm	un	29,00
05.01.209.16	Tê 90 soldável de PVC marrom Ø 75 mm	un	7,00
novo	Tê 90 soldável de PVC marrom Ø 75 mm	un	7,00
05.01.209.17	Tê 90 soldável de PVC marrom Ø 110 mm	un	4,00
novo	Tê 90 soldável de PVC marrom Ø 160 mm	un	1,00
novo	Te 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 20 mm	un	8,00
novo	Te 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 40 x 20 mm	un	17,00
novo	Te 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 40 x 25 mm	un	19,00
novo	Te 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 20 mm	un	5,00
novo	Te 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 60 x 32 mm	un	7,00
novo	Te 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 60 x 25 mm	un	18,00
novo	Te 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 60 x 40 mm	un	1,00
novo	Te 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 60 x 50 mm	un	19,00
novo	Te 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 75 x 60 mm	un	3,00
novo	Te 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 90 x 60 mm	un	6,00
novo	Te 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 110 x 60 mm	un	2,00
novo	Te 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 110 x 60 mm	un	10,00
05.01.213	**Plug**		
05.01.213.01	Cap (tampão) soldável de PVC marrom Ø 32 mm	un	2,00
05.01.213.02	Cap (tampão) soldável de PVC marrom Ø 60 mm	un	1,00
novo	União soldável de PVC marrom Ø 25 mm	un	2,00
novo	União soldável de PVC marrom Ø 32 mm	un	6,00

...ENDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
...HANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
...ERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1960/2010
...XPEDIDA EM 01/10/2010 N.º 55/105
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422304TJAP
AA 2091977

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

novo	União soldável de PVC marrom Ø 60 mm	un	6,00
novo	União soldável de PVC marrom Ø 90 mm	un	1,00
novo	União soldável de PVC marrom Ø 90 mm	un	2,00
novo	Cap (tampão) soldável de PVC marrom Ø 85 mm	un	2,00
05.01.512	**TORNEIRA**		
05.01.512.02	Torneira de bóia Ø 40 mm (1.1/2)	un	4,00
05.01.512.03	Torneira de bóia Ø 50 mm (2)	un	2,00
05.01.512.01	Torneira limpeza Ø 1/2"	un	57,00
05.01.512.01	Torneira limpeza Ø 3/4"	un	87,00
05.01.515	**Registro DE PRESSÃO**		
05.01.515.01	Registro de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4)	un	14,00
05.01.516	**Registro DE GAVETA**		
05.01.516.02	Registro de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4)	un	38,00
05.01.516.03	Registro de gaveta bruto Ø 32 mm (1.1/4)	un	1,00
05.01.516.04	Registro de gaveta bruto Ø 40 mm (1.1/2)	un	2,00
05.01.516.05	Registro de gaveta bruto Ø 50 mm (2)	un	12,00
05.01.516.06	Registro de gaveta bruto Ø 80 mm (3)	un	8,00
05.01.516.07	Registro de gaveta bruto Ø 100 mm (4)	un	2,00
05.01.516.08	Registro de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4)	un	165,00
05.01.516.09	Registro de gaveta com canopla Ø 25 mm (1)	un	6,00
05.01.516.10	Registro de gaveta com canopla Ø 40 mm (1.1/2)	un	41,00
novo	Registro de gaveta bruto Ø 25 mm (1)	un	5,00
novo	Registro de gaveta bruto Ø 65 mm (21/2)	un	6,00
novo	Registro de gaveta bruto Ø 150 mm (6)	un	2,00
novo	Registro de gaveta com canopla Ø 11/4"	un	12,00
05.01.527	**VALVULA DE RETêNÇÃO**		
	Válvula de retenção horizontal ou vertical Ø 50 mm (2)	un	1,00
05.01.600	**EQUIPAMENTOS**		
novo	Conjunto motor-bomba V. 15 m3/h Alt. Man 82,3 mca Pot. 12,5 cv Mod. KSB-ANS -32-200	un	2,00
05.01.608	**Diversos**		
05.01.608.01	Abraçadeira tipo D Ø 3/4	un	214,00
05.01.608.02	Abraçadeira tipo D Ø 1	un	534,67
05.01.608.03	Abraçadeira tipo D Ø 1.1/2	un	124,00
05.01.608.04	Abraçadeira tipo D Ø 1.1/4	un	252,00
05.01.608.05	Abraçadeira tipo D Ø 3	un	110,00
05.01.608.06	Vergalhão rosca total Ø 3/8 ref. 1431 Marvitec ou Equivalente	m	1.234,67
05.01.608.09	Chumbador auto aparafusante Ø 3/8 ref. 2722 Marvitec ou Equivalente	un	1.234,67
05.01.608.10	Hidrômetro Ø1.1/2	un	1,00
05.01.608.12	Caixa de alvenaria 30x30x50 com grelha	un	2,00
05.03.000	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
05.03.100	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO**		
05.03.100.01	Tubo de ferro fundido, sem conexões, junta elástica Ø 150 mm (6)	m	179,00
05.03.100.02	Tubo de FF Ø 250mm	m	298,00

VALIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1380/2010 EXPEDIDA EM 11/10/2010 F. N.º 56 1105
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505, Bloco C, Lotes 1, 2 e 3 | CEP 70351-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422303FSVD

AA 2091976

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

05.03.100.03	Tubo de FF Ø 200mm	m	128,00
05.03.100.04	Tubo de ferro fundido, sem conexões, junta elástica Ø 100 mm (4)	m	430,00
05.03.100.05	Tubo de ferro fundido, sem conexões, junta elástica Ø 75 mm (3)	m	176,00
05.03.104	**Joelho**		
05.03.104.03	Joelho 90 de ferro fundido, junta elástica Ø 150 mm (6)	un	5,00
05.03.104.04	Joelho 90 de ferro fundido, junta elástica Ø 100 mm (4)	un	17,00
05.03.104.08	Joelho 45 de ferro fundido, junta elástica Ø 100 mm (4)	un	10,00
05.03.104.09	Joelho 45 de ferro fundido, junta elástica Ø 75 mm (3)	un	8,00
05.03.104.10	Joelho 90 fêmea de ferro maleável galvanizado Ø 100 mm (4)	un	10,00
novo	Joelho 90 fêmea de ferro maleável galvanizado Ø 75 mm (3)	un	13,00
novo	Joelho 45 de ferro fundido, junta elástica Ø 150 mm (6)	un	4,00
05.03.111	**ADAPTADOR**		
05.03.111.01	Adaptador PVC/ FF Ø 200MM	un	1,00
novo	Adaptador PVC/ FF Ø 150MM	un	2,00
05.03.111.03	Adaptador PVC/ FF Ø 75MM	un	20,00
05.03.114	**GRELHA HEMISFÉRICA**		
05.03.114.01	Grelha de FF 30x30cm	un	4,00
novo	Grelha de FF Largura 10cm	m	12,00
novo	Grelha de FF Largura 20cm	m	450,00
novo	Grelha de FF Largura 30cm	m	95,00
novo	Grelha de FF Largura 40cm	m	51,00
novo	Grelha de FF Largura 1,00m	m	83,00
05.03.117	**União**		
05.03.117.01	União de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze Ø 100 mm (4)	un	4,00
	Niple duplo FºGº Ø 100 mm	un	4,00
05.03.118	**Junção**		
novo	Junção FF Ø 150x150mm	un	2,00
	Junção FF Ø 150x100mm	un	12,00
05.03.300	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
novo	Tubo PVC esgoto Vinilfort Ø 250mm	m	162,00
05.03.300.01	Tubo PVC esgoto SR Ø 200mm	m	346,00
05.03.300.02	Tubo de PVC reforçado bege pérola, sem conexões, ponta bolsa e virola de PVC, Ø 150 mm	m	1.525,00
05.03.300.03	Tubo de PVC reforçado bege pérola, sem conexões, ponta bolsa e virola de PVC, Ø 100 mm	m	1.106,00
05.03.300.04	Tubo de PVC reforçado bege pérola, sem conexões, ponta bolsa e virola de PVC, Ø 75 mm	m	1.930,00
05.03.300.05	Tubo de PVC reforçado bege pérola, sem conexões, ponta bolsa e virola de PVC, Ø 50 mm	m	351,00
05.03.300.06	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	m	48,00
05.03.300.07	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	291,00
05.03.300.08	Tubo PVC corrugado Ø 75mm	m	30,00
05.03.300.09	Tubo PVC corrugado Ø 100mm	m	42,00
05.03.300.10	Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 60 mm	m	318,00

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1380/2010 EXPEDIDA EM 07/10/2010 N.º 57/105
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422301OBXC
AA 2091975

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

05.04.300.07	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 40 mm	m	30,00
novo	Tubo de PVC soldável, sem conexões Ø 85 mm	m	128,00
05.03.302	**Cap**		
05.03.302.01	Cap (tampão) ponta bolsa e virola de PVC branco Ø 50 mm	un	5,00
05.03.302.02	Cap (tampão) ponta bolsa e virola de PVC branco Ø 100 mm	un	1,00
05.03.302.03	Cap (tampão) ponta bolsa e virola de PVC branco Ø 75 mm	un	29,00
05.03.302.04	Cap (tampão) ponta bolsa e virola de PVC branco Ø 150 mm	un	9,00
05.03.305	**Joelho**		
05.03.305.01	Joelho 90 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	un	85,00
05.03.305.02	Joelho 90 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	77,00
05.03.305.03	Joelho 45 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	un	114,00
05.03.305.03	Joelho 90 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	un	42,00
05.03.305.05	Joelho 90 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	23,00
novo	Joelho 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	un	30,00
05.03.305.06	Joelho 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	30,00
05.03.305.07	Joelho 90 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	2,00
05.03.305.08	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 60 mm	un	38,00
novo	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 85 mm	un	19,00
05.03.305.09	Joelho 45 soldável de PVC marrom Ø 60 mm	un	8,00
05.03.305.10	Joelho 45 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	27,00
05.03.305.11	Joelho 90 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	un	27,00
05.03.305.12	Joelho 90 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	1,00
05.03.305.13	Joelho 45 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	9,00
05.03.305.14	Joelho 45 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	un	15,00
novo	Joelho 45 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 250 mm	un	28,00
novo	Joelho 45 soldável de PVC marrom Ø 85 mm	un	2,00
novo	Joelho 45 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 200 mm	un	16,00
novo	Joelho 90 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 40 mm	un	25,00
novo	Joelho 45 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 40 mm	un	11,00
novo	Junta de expansão Ø 150 mm	un	1,00
05.03.306	**Junção**		
05.03.306.01	Junção 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm	un	18,00
05.03.306.02	Junção simples de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 150 x 150 mm	un	43,00
05.03.306.03	Junção simples de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 75 x 75 mm	un	64,00
05.03.306.04	Junção 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 x 50 mm	un	2,00
05.03.306.05	Junção simples de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm	un	6,00
05.03.306.06	Junção simples de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 mm	un	17,00
05.03.306.07	Junção simples de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 150 x 100 mm	un	20,00
05.03.306.08	Junção PVC esgoto SR 90° 150x 75mm	un	4,00

"VÁLIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA EM 13/08/2010 SOB O Nº 58 1102
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422300ARPQ
AA 20919724

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

05.03.306.09	Junção PVC esgoto SR 90° 200x200mm	un	4,00
05.03.306.10	Junção PVC esgoto SR 90° 200x150mm	un	18,00
novo	Junção PVC esgoto 90° 250x 250mm	un	8,00
05.03.309	**Redução**		
05.03.309.01	Redução excêntrica de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 mm	un	7,00
05.03.309.02	Redução excentrica PVC esgoto SR Ø 200x150mm	un	9,00
05.03.309.03	Redução excêntrica de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 75 x 50 mm	un	1,00
novo	Redução excêntrica de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 150 x 75 mm	un	6,00
novo	Redução excêntrica de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 150 x 100 mm	un	19,00
novo	Redução excentrica PVC esgoto Ø 250x150mm	un	8,00
novo	Redução excentrica PVC esgoto Ø 250x200mm	un	4,00
novo	União pvc soldavel Ø 60 mm	un	1,00
novo	União pvc soldavel Ø 85 mm	un	1,00
05.03.311	**RALO**		
05.03.311.01	Ralo abacaxi Ø 150mm	un	41,00
05.03.311.02	Ralo abacaxi Ø 75mm	un	8,00
05.03.311.04	Caixa sifonada de PVC rígido, 150 x 185 x 75 mm	un	74,00
novo	Ralo abacaxi Ø 100mm	un	45,00
novo	Caixa sifonada de PVC rígido, 150 x 185 x 75 mm	un	18,00
novo	Válvula de fechamento rápido Ø 60 mm	un	5,00
novo	Válvula de fechamento rápido Ø 85 mm	un	5,00
05.03.313	**TE**		
05.04.316.07	Te 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 40 x 40 mm	un	10,00
05.03.313.01	Tê de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm	un	4,00
05.03.313.02	Tê de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 150 x 150 mm	un	14,00
05.03.313.03	Tê 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm	un	15,00
05.03.313.04	Tê de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 mm	un	2,00
novo	Te de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 250 x 250 mm	un	8,00
novo	Te 90 soldável de PVC marrom Ø 85 mm	un	2,00
novo	Te de inspenção de PVC 90° Ø 50mm	un	7,00
05.04.316.10	Te de inspeção de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 75 x 75 mm	un	3,00
05.04.316.9	Te de inspeção de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 mm	un	7,00
05.04.316.8	Te de inspeção de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 150 x 150 mm	un	19,00
novo	Te de inspeção de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 200 X 200 mm	un	7,00
05.03.500	**TUBULAÇÕES DE CONCRETO**		
05.03.500.01	Tubo DE CONCRETO para dreno, concreto simples, Ø 300 mm, rejuntado	m	225,00

VALIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO ACOMPANHADO DA CHANCELADO PELO CREA-DF E EXPEDIDA EM 1/10/2010 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 99/10
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422299PNTF
AA 2091973

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

	com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3		
05.03.500.02	Tubo DE CONCRETO para dreno, concreto simples, Ø 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3	m	150,00
05.03.801	**BOMBA HIDRÁULICA COM ACIONADOR**		
05.03.801.01	Conjunto moto bomba espelho d´´agua	un	2,00
05.03.801.02	Conjunto submersivel Agua Pluvial	un	4,00
05.03.804	**Registro DE GAVETA**		
05.03.804.01	Registro de gaveta bruto Ø 100 mm (4)	un	-
05.01.516.06	Registro de gaveta bruto Ø 75 mm (3)	un	3,00
05.03.805	**Válvula DE RENTEÇÃO**		
05.03.805.01	Válvula de retenção horizontal ou vertical Ø 100 mm (4)	un	4,00
05.03.809	**CaixaS**		
05.03.809.01	Caixa de alvenaria 30x50cm com grelha	un	36,00
05.03.809.02	Poço de visita de alvenaria, Ø 1000mm, profundidade 2,0 m	un	60,00
05.03.809.03	Caixa de alvenaria com areia (CAG) com grelha FF 20x20cm	un	3,00
05.03.809.04	Caixa separadora de oleo (cso) em alvenaria 600 x1000mm com tampão de FF T33	un	3,00
novo	Caixa de passagem em alvenaria 60 x 60 cm	un	41,00
novo	Tampão de FF	un	26,00
novo	Caixa de passagem em alvenaria 80 x 80 cm	un	3,00
novo	Poço de visita de alvenaria	un	6,00
novo	Grelha met de FF GR 95 CL 400 Articulada	un	28,00
novo	Poço de visita de alvenaria	un	10,00
05.03.810	**DIVERSOS**		
05.03.810.01	Abraçadeira tipo D Ø 3	un	404,00
05.03.810.02	Vergalhão rosca total Ø 3/8 ref. 1431 Marvitec ou Equivalente	m	966,00
05.03.810.03	Arruela de pressão lisa Ø 3/8 ref. 2543 Marvitec ou Equivalente	un	1.932,00
05.03.810.04	Porca sextavada Ø 3/8	un	1.932,00
05.03.810.05	Chumbador auto aparafusante Ø 3/8 ref. 2722 Marvitec ou Equivalente	un	966,00
05.03.810.06	Escavação	m3	54,50
05.03.810.07	Reaterro	m3	44,72
05.03.810.08	Abraçadeira tipo D Ø 8	un	94,00
05.03.810.09	Abraçadeira tipo D Ø 6	un	200,00
05.03.810.10	Abraçadeira tipo D Ø 4	un	268,00
05.03.810.11	Extravasor de FF Ø 150mm	un	3,00
05.03.810.12	Retorno (Aspiração) Ø 2	un	10,00
05.03.810.13	Mangote 2 x 3,0m com abraçadeiras	un	4,00
05.04.000	**ESGOTO SANITÁRIO**		
05.04.100	**Tubulações e Conexões de Ferro Fundido**		
05.04.100.01	Tubo de ferro fundido, sem conexões, junta elástica Ø 150 mm (6)	m	103,00
05.04.100.02	Tubo de ferro fundido, sem conexões, junta elástica Ø 100 mm (4)	m	688,00
05.04.100.03	Tubo de ferro fundido, sem conexões, junta elástica Ø 75 mm (3)	m	617,00
novo	Tubo de ferro fundido, sem conexões, junta elástica Ø 200 mm (8)	m	10,00
05.04.103	**Joelho**		

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1390/2010 EXPEDIDA EM 08/10/2010 Nº 60 1105
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1,2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422297JVJS

AA 2091972

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

05.04.103.02	Joelho 90 de ferro fundido, junta elástica Ø 100 mm (4)	un	4,00
05.04.103.03	Joelho 90 de ferro fundido, junta elástica Ø 75 mm (3)	un	12,00
05.04.103.04	Joelho 45 de ferro fundido, junta elástica Ø 100 mm (4)	un	6,00
05.04.103.05	Joelho 45 de ferro fundido, junta elástica Ø 75 mm (3)	un	18,00
05.04.300	**Tubulações e Conexões de PVC**		
05.04.300.01	Tubo de PVC reforçado bege pérola, sem conexões, ponta bolsa e virola de PVC, Ø 150 mm	m	317,00
05.04.300.02	Tubo de PVC reforçado bege pérola, sem conexões, ponta bolsa e virola de PVC, Ø 100 mm	m	558,00
05.04.300.03	Tubo de PVC reforçado bege pérola, sem conexões, ponta bolsa e virola de PVC, Ø 75 mm	m	330,00
05.04.300.04	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	1.068,00
05.04.300.05	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	m	1.028,00
05.04.300.06	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	610,00
05.04.300.07	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	m	628,00
05.04.302	**Cap**		
05.04.302.01	Cap (tampão) ponta bolsa e virola de PVC branco Ø 100 mm	un	49,00
05.04.302.02	Cap (tampão) ponta bolsa e virola de PVC branco Ø 50 mm	un	11,00
05.04.305	**Joelho**		
05.04.305.01	Joelho 90 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	133,00
05.04.305.02	Joelho 90 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	un	3,00
05.04.305.04	Joelho 45 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	un	24,00
05.04.305.04	Joelho 45 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	72,00
05.04.305.05	Joelho 45 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	un	42,00
05.04.305.06	Joelho 90 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	4,00
05.04.305.07	Joelho 90 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	un	47,00
05.04.305.08	Joelho 90 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	-
05.04.305.09	Joelho 90 de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 40 mm	un	169,00
05.04.305.10	Joelho 90 com flange de PVC para gesso acartonado, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	un	22,00
05.04.305.11	Joelho 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	132,00
05.04.305.12	Joelho 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	un	108,00
05.04.305.13	Joelho 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	61,00
05.04.305.14	Joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	un	152,00
novo	Joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	338,00
novo	Joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	un	370,00
novo	Joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	106,00
novo	Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	un	412,00
novo	Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm com anel de borracha	un	231,00
05.04.306	**Junção**		
05.04.306.01	Junção simples de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 150 x 100 mm	un	3,00
05.04.306.02	Junção simples de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 mm	un	24,00

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 11/10/2010 FL. Nº 61/102
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 2 e 3 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422296KLHL

AA 2091971

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

05.04.306.03	Junção dupla de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 x 100 mm	un	72,00
05.04.306.04	Junção 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm	un	202,00
05.04.306.05	Junção 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 x 75 mm	un	40,00
05.04.306.06	Junção 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 mm	un	103,00
05.04.306.07	Junção 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm	un	4,00
05.04.306.08	Junção 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 x 50 mm	un	4,00
05.04.306.09	Junção 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm	un	27,00
05.04.306.10	Junção invertida PBV de PVC branco, Ø 75 x 75 mm	un	33,00
novo	Junção dupla Ø 100 x 100 x 100 PVC com ponta, bolsa e virola	un	24,00
05.04.307	**Luva**		
05.04.309	**Bucha Redução**		
05.04.309.01	Redução excêntrica de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm	un	8,00
05.04.309.02	Redução excêntrica de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 mm	un	30,00
05.04.309.03	Redução excêntrica de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 x 50 mm	un	77,00
05.04.309.04	Bucha de redução PVC esgoto Ø 50 x40mm	un	8,00
05.04.316	**Tê**		
05.04.316.01	Tê PVC esgoto 90° Ø 150x100mm	un	4,00
05.04.316.02	Tê 90 de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 mm	un	118,00
05.04.316.03	Tê 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm	un	9,00
05.04.316.04	Tê 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 x 75 mm	un	137,00
05.04.316.05	Tê 90 de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 x 50 mm	un	8,00
05.04.316.06	Tê 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm	un	10,00
05.04.316.07	Tê 90 de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	un	9,00
05.04.316.08	Tê de inspeção de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 150 x 100 mm	un	1,00
05.04.316.09	Tê de inspeção de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 mm	un	4,00
05.04.316.10	Tê de inspeção de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 75 x 75 mm	un	23,00
novo	Te 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 150 x 150 mm	un	4,00
novo	Te de inspeção de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm	un	3,00
05.04.701	**Bomba de Hidraulica**		
05.04.701.01	Mangote 2 x 3,0m com abraçadeiras	un	-
05.04.701.02	Conjunto moto bomba submersivel Esgoto	un	2,00
05.04.702	**Registro de Gaveta**		
05.04.702.01	Registro de gaveta bruto Ø 100 mm (4)	un	2,00
05.04.703	**Válvula de ReTênção**		
05.04.703.01	Válvula de retenção horizontal ou vertical Ø 100 mm (4)	un	2,00
05.04.800	**Acessórios**		
05.04.800.01	Abraçadeira tipo D Ø 6	un	88,00
05.04.800.02	Abraçadeira tipo D Ø 4	un	180,00

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO PARCIAL SOMENTE QUANDO ACOMPANHADO DA CHANCELADO PELO CREA-DF
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 120[illegible]/2010 FL. Nº 66 1111
EXPEDIDA EM 1/10/2010
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Ortadra 505 | Bloco C | Lotes 1 2 e 3 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTORIO JK
Tabelião: Mc Arthur O. Andrade Santiago

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422295UGXL

AA 2091970

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

05.04.800.03	Abraçadeira tipo D Ø 3	un	36,00
05.04.800.04	Vergalhão rosca total Ø 3/8 ref. 1431 Marvitec ou Equivalente	m	304,00
05.04.800.05	Arruela de pressão lisa Ø 3/8 ref. 2543 Marvitec ou Equivalente	un	608,00
05.04.800.06	Porca sextavada Ø 3/8	un	608,00
05.04.800.07	Chumbador auto aparafusante Ø 3/8 ref. 2722 Marvitec ou Equivalente	un	304,00
05.04.800.08	Escavação	m3	28,65
05.04.800.09	Reaterro	m3	19,24
05.04.801	**Diversos**		
05.04.801.01	Caixa sifonado de PVC esgoto Ø 150 x 75 mm hermética	un	18,00
05.04.801.02	Caixa sifonada de PVC rígido, 150 x 185 x 75 mm	un	85,00
05.04.801.03	Ralo de PVC rígido seco, 100 X 100 X 40 mm	un	42,00
novo	Caixa sifonada de PVC rígido, 150 x 185 x 50 mm	un	1,00
novo	Caixa sifonada de PVC rígido, 150 x 150 x 50 mm	un	66,00
novo	Ralo de PVC rígido seco, 100 X 100 X 50 mm	un	16,00
05.04.805	**Caixa DE GORDURA**		
05.04.805.01	Caixa de alvenaria de inspeção - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm	un	34,00
05.04.805.04	Poço de visita de alvenaria, Ø 1000mm, profundidade 2,0 m	un	16,00
novo	Caixa de gordura especial em alvenaria - 120 L	un	1,00
novo	Caixa de gordura especial em alvenaria - 625 L	un	1,00
05.04.805.01	Caixa de gordura em alvenaria	un	1,00
novo	Caixa sifonada 300 litros	un	1,00
novo	Tampão FF	un	1,00
06.00.000	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS**		
06.01.000	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
06.01.300	**REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO**		
06.01.301	**QUADROS GERAL DE BAIXA TENSÃO**		
06.01.301.81	Quadro Eletrico QTEM-1S-W completo	pç	1,00
06.01.301.94	Quadro Eletrico QTEM-TINF-L2 completo	pç	1,00
06.01.301.145	Quadro Eletrico QTRL-1P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QAUD1-EM completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QAUD2-EM completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QAUD3-EM completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDEM-1S-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDEM-2P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDEM-3S-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDEM-5P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDEM-TINF-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDEM-TINF-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDFL 3SL completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDFL-1S-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDFL-1P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDFL-1P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDFL-2P-L completo	pç	1,00

CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 13801/2010 EXPEDIDA EM 01/10/2010 Nº 63 1105
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 - CEP: 70.350-530 - Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartorio1jk.com.br
CARTÓRIO 1JK
Tabeliã: Me. Anna Thaís de Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422294JJTG
AA 20091969

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

novo	Quadro Eletrico QDFL-2P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDFL-3P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDFL-3P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDFL-4P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDFL-4P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDFL-5P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDFL-5P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDFL-TINF-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDFL-TINF-W1 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDFL-TINF-W2 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDFL-TS-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QDFL-TS-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QGBT completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QGEM completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTCPD completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QLANCH completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QT-COZ completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QT-CORREIO completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QT-BB completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QT-BRB completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QT-CEF completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QT-FASCAL completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTCM completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-1P-W1 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-1P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-1P-W2 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-1S-L1 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-1S-L2 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-2P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-2P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-3P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-3P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-3S-L1 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-3S-L2 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-3S-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-4P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-4P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-5P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-5P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-TINF-L1 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-TINF-W1 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-TINF-W2 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-TS-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTEM-TS-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTF-C completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTF-1P-L completo	pç	1,00

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 6/10/2010 FL. N.º 64-105
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422293JZMX
AA 2091968

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

novo	Quadro Eletrico QTF-1P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTF-2P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTF-2P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTF-3P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTF-3P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTF-4P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTF-4P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTF-5P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTF-5P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-1P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-1P-W1 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-1P-W2 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-1S-L1 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-1S-L2 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-1S-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-2P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-2P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-3P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-3P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-3S-L1 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-3S-L2 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-4P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-4P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-5P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-5P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-TINF-L1 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-TINF-L2 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-TINF-W1 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-TINF-W2 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-TS-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-TS-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-EXT-L1 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTL-EXT-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTRL-1S-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTRL-1P-W1 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTRL-2P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTRL-2P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTRL-3P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTRL-3P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTRL-4P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTRL-4P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTRL-5P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTRL-5P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTRL-TINF-L2 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTRL-TINF-L1 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTRL-TINF-W2 completo	pç	1,00

VALIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 1/10/2010 N.º 05/105
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422292VCUP
AA 20911967

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

novo	Quadro Eletrico QTRL-TINF-W1 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTRL-TS-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTE-C completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTN-C completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTNB-1S-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTNB-1S-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTNB-TI-W1 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTNB-TI-W2 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTNB-TI-L2 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTNB-TI-L1 completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTNB-TS-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTNB-1P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTNB-1P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTNB-2P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTNB-2P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTNB-3P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTNB-3P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTNB-4P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTNB-4P-W completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTNB-5P-L completo	pç	1,00
novo	Quadro Eletrico QTNB-5P-W completo	pç	1,00
novo	QELEV-W Completo	pç	1,00
novo	QELEV-L Completo	pç	1,00
novo	QELEV-MONT Completo	pç	1,00
novo	QELEV-DEF Completo	pç	1,00
novo	QTCOP - Completo	pç	1,00
novo	QDNB - W (Geral) Completo	pç	1,00
novo	QDNB - L (Geral) Completo	pç	1,00
novo	QG-01 - MED 1	pç	1,00
novo	QG-02 - MED 2	pç	1,00
novo	QTA/QPAR - Completo	pç	1,00
06.01.302	**QUADRO DE FORÇA**		
novo	Quadro Elétrico QBSPK (BOMBA DE Sprinklers), Completo	pç	1,00
novo	Quadro Elétrico QBHID (BOMBA DE Hidrante), Completo	pç	1,00
novo	Quadro Elétrico QBINC (BOMBA DE Incêndio), Completo	pç	1,00
novo	Quadro Elétrico QBRAP (BOMBA DE RECALQUE DE AGUA POTAVEL), Completo	pç	1,00
novo	Quadro Elétrico QESP -1 (BOMBA DE ESPELHO D'ÁGUA), Completo	pç	1,00
novo	Quadro Elétrico QESP -2 (BOMBA DE ESPELHO D'ÁGUA), Completo	pç	1,00
novo	Quadro Elétrico QBRAPL (BOMBA DE RECALQUE DE AGUA PLUVIAL), Completo	pç	1,00
novo	Quadro Elétrico QBRESG(BOMBA DE RECALQUE DE ESGOTO), Completo	pç	1,00
novo	Quadro Elétrico QBRAS(BOMBA DE RECALQUE DE AGUA SERVIDA), Completo	pç	1,00
06.01.304	**ELETRODUTOS, ACESSORIOS**		

VALIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 06/10/2010 FL. Nº 66 1109
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422291CHVX
AA 2091966

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

06.01.304.01	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, Ø 20 mm (3/4)	m	223,00
06.01.304.02	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, Ø 25 mm (1)	m	19.998,00
06.01.304.03	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, Ø 40 mm (1.1/2)	m	922,00
06.01.304.04	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, Ø 32 mm (1.1/4)	m	1.431,00
06.01.304.06	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, Ø 50 mm (2)	m	45,00
06.01.304.07	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, Ø 100 mm (4)	m	102,00
06.01.304.10	Eletroduto de PVC rígido de encaixe, sem conexões, Ø 25 mm (3/4)	m	812,00
06.01.304.11	Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4)	m	2.466,00
06.01.304.13	Condulete em liga de alumínio fundido tipo LL Ø 3/4	pç	9,00
06.01.304.14	Condulete em liga de alumínio fundido tipo T Ø 3/4	pç	37,00
novo	Condulete em liga de alumínio fundido tipo X Ø 1	pç	6,00
novo	Condulete em liga de alumínio fundido tipo LL Ø 1	pç	96,00
novo	Condulete em liga de alumínio fundido tipo T Ø 1	pç	83,00
novo	Condulete em liga de alumínio fundido tipo T Ø 11/4	pç	6,00
06.01.304.15	Condulete em liga de alumínio fundido tipo LL Ø 1.1/2	pç	4,00
06.01.304.16	Condulete em liga de alumínio fundido tipo LL Ø 1.1/4	pç	24,00
06.01.304.24	Curva de aço para Eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 32 mm (1.1/4)	pç	7,00
06.01.304.25	Curva de aço para Eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 40 mm (1.1/2)	pç	3,00
novo	Curva de aço para Eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 50 mm (2)	pç	2,00
06.01.304.38	Conector box reto Ø 3/4	pç	19,00
06.01.305	**CABOS, FIOS (CONDUTORES)**		
06.01.305.01	Fio isolado de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	m	178.580,00
06.01.305.02	Cabo isolado em PVC seção 4 mm² - 750,0 V - 70°C	m	52.850,00
06.01.305.03	Cabo flexivel 3x1,5mm2 750/450v Afumex Pirelli ou Equivalente	m	2.000,00
06.01.305.05	Cabo isolado em PVC seção 4 mm² - 0,6/1kV - 70°C	m	25.650,00
06.01.305.06	Cabo isolado em PVC seção 6 mm² - 0,6/1kV - 70°C	m	10.350,00
06.01.305.07	Cabo isolado em PVC seção 10 mm² - 0,6/1kV - 70°C	m	5.700,00
06.01.305.08	Cabo isolado em PVC seção 16 mm² - 0,6/1kV - 70°C	m	4.250,00
06.01.305.09	Cabo isolado em PVC seção 35 mm² - 0,6/1kV - 70°C	m	1.550,00
06.01.305.10	Cabo isolado em PVC seção 25 mm² - 0,6/1kV - 70°C	m	1.850,00
06.01.305.11	Cabo isolado em PVC seção 95 mm² - 0,6/1kV - 70°C	m	300,00
06.01.305.12	Cabo isolado em PVC seção 70 mm² - 0,6/1kV - 70°C	m	1.130,00
06.01.305.13	Cabo isolado em PVC seção 50 mm² - 0,6/1kV - 70°C	m	880,00
06.01.305.14	Cabo isolado em PVC seção 120 mm² - 0,6/1kV - 70°C	m	1.680,00
06.01.305.15	Cabo isolado em PVC seção 185 mm² - 0,6/1kV - 70°C	m	50,00
06.01.306	**CAIXAS DE PASSAGEM**		
06.01.306.02	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 150 x 150 x 80 mm	pç	32,00

CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 13801/2010 EXPEDIDA EM 07/10/2010 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422290LDEQ
AA 2091965

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

06.01.306.03	Conjunto de Caixa com tampa com rebaixo para acabamento do piso elevado, tipo dupla, para 02 módulos RJ 45/CAT 06 e com dois módulos pretos de tomada 2P+T, ref.: 900-2-CR, Fab.: Mega ou Tecnicamente Equivalente	pç	997,00
novo	Caixa de passagem em chapa de aço, com tampa 150 x 150 x 100 mm	pç	62,00
novo	Caixa de passagem em chapa de aço, com tampa 200 x 200 x 150 mm	pç	4,00
novo	Caixa de passagem em chapa de aço, com tampa 400 x 400 x 150 mm	pç	6,00
novo	Caixa de passagem em chapa de aço, com tampa 100 x 100 x 80 mm	pç	2.316,00
novo	Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de F F T-16, 400 x 400 x 400 mm	um	24,00
06.01.309	**LEITOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS**		
06.01.309.09	Eletrocalha perfurada Com tampa 300x100mm	m	225,00
06.01.309.10	Eletrocalha perfurada Com tampa 100x100mm	m	216,00
06.01.309.11	Eletrocalha perfurada Com tampa 150x100mm	m	474,00
06.01.309.13	Eletrocalha perfurada Com tampa 200x100mm	m	563,00
06.01.309.14	Eletrocalha perfurada Com tampa 50x 50mm	m	2.641,00
06.01.309.15	Eletrocalha perfurada Com tampa 100x 50mm	m	5.326,00
06.01.309.16	Eletrocalha perfurada Com tampa 150x 50mm	m	1.234,00
06.01.309.17	Perfilado liso em chapa de aço com tampa, dimensões 38 x 38 mm	m	10.820,00
06.01.309.18	Caixa de Derivação I em chapa de aço para perfilado	pç	128,00
06.01.309.19	Te horizontal para eletrocalha 90° 100 x 50 para 50 x 50mm	pç	1,00
06.01.309.20	Te horizontal para eletrocalha 90° 150 x 50 para 50 x 50mm	pç	10,00
06.01.309.22	Te horizontal para eletrocalha 90° 50 x 50mm	pç	4,00
06.01.309.23	Te horizontal para eletrocalha 90° 100 x 50mm	pç	16,00
06.01.309.24	Te horizontal para eletrocalha 90° 150 x 100mm	un	12,00
06.01.309.25	Te horizontal para eletrocalha 90° 150 x 50mm	pç	48,00
06.01.309.29	Te horizontal para eletrocalha 90° 300 x 100mm	pç	1,00
06.01.309.30	Curva vertical p/ eletrocalha 90° 50x 50mm	pç	39,00
06.01.309.31	Curva vertical p/ eletrocalha 90° 100x 50mm	pç	27,00
06.01.309.32	Curva vertical p/ eletrocalha 90° 150x 50mm	pç	43,00
06.01.309.33	Curva vertical p/ eletrocalha 90° 150x100mm	pç	12,00
06.01.309.34	Curva vertical p/ eletrocalha 90° 300x100mm	pç	13,00
06.01.309.35	Curva vertical p/ eletrocalha 90° 200x100mm	un	48,00
06.01.309.36	Curva horizontal para eletrocalha 45° 50x50mm	pç	1,00
06.01.309.37	Curva horizontal p/ eletrocalha 90° 100x 50mm	pç	32,00
06.01.309.38	Curva horizontal p/ eletrocalha 90° 150x100mm	pç	8,00
06.01.309.39	Curva horizontal p/ eletrocalha 90° 300x100mm	pç	14,00
06.01.309.40	Curva horizontal p/ eletrocalha 90° 200x100mm	un	31,00
06.01.309.41	Curva horizontal p/ eletrocalha 90° 150x 50mm	pç	42,00
06.01.309.42	Curva horizontal p/ eletrocalha 90° 50x 50mm	pç	49,00
06.01.309.43	Curva horizontal p/ eletrocalha 45° 150x 50mm	pç	3,00
06.01.309.44	Curva horizontal p/ eletrocalha 45° 50x 50mm	un	3,00
06.01.309.45	Redução para eletrocalha 200x100mm p/ 100x50mm	un	12,00
06.01.309.48	Redução para eletrocalha 150x 50mm p/ 50x50mm	pç	190,00
06.01.309.49	Redução para eletrocalha 150x100mm p/ 50x50mm	un	1,00
06.01.309.50	Redução para eletrocalha 150x 50mm p/ 100x50mm	pç	7,00

ALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
ANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
RTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1280/2010
PEDIDA EM 08/10/2010 N.º 68 1109
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1/2 e 3/4 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK
Tabeliã: Maria Inês de Andrade Carneiro
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422289GTGR
AA 2001964

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

06.01.309.51	Redução para eletrocalha 100x 50mm p/ 50x50mm	pç	1,00
06.01.309.53	Flange para ligação em painel 300mm	un	4,00
06.01.309.54	Flange para ligação em painel 150mm	un	49,00
06.01.309.55	Flange para ligação em painel 200mm	un	66,00
06.01.309.56	Flange para ligação em painel 100mm	un	30,00
06.01.309.57	Cruzeta de eletrocalha 50x50mm	pç	53,00
06.01.309.60	Saida de eletrocalha para eletroduto Ø 1.1/2	pç	2,00
06.01.309.61	Saida de eletrocalha para eletroduto Ø 1	pç	2.541,00
06.01.309.64	Derivação lateral para Eletroduto em chapa de aço com lateral dupla para perfilado	pç	1.020,00
novo	Curva vertical p/ eletrocalha 90° 100x 100mm	pç	14,00
novo	Eletrocalha perfurada Com tampa 200x75mm ch 14	m	973,00
novo	Eletrocalha perfurada Com tampa 200x50mm ch 14	m	102,00
novo	Te horizontal para eletrocalha 90° 100 x 100mm	pç	6,00
novo	Te horizontal para eletrocalha 90° 200 x 100 p/ 100 x 100mm	pç	2,00
novo	Te horizontal para eletrocalha 90° 200 x 100 p/ 50 x 50mm	pç	1,00
novo	Te horizontal para eletrocalha 90° 200 x 50mm	pç	3,00
novo	Te horizontal para eletrocalha 90° 200 x 75mm	pç	21,00
novo	Te horizontal para eletrocalha 90° 200 x 100mm	pç	36,00
novo	Curva vertical p/ eletrocalha 90° 200x50mm	pç	1,00
novo	Curva vertical p/ eletrocalha 90° 200x75mm	pç	21,00
novo	Curva horizontal p/ eletrocalha 90° 100x 100mm	pç	10,00
novo	Curva horizontal p/ eletrocalha 90° 200x50mm	pç	2,00
novo	Curva horizontal p/ eletrocalha 90° 200x75mm	pç	16,00
novo	Curva horizontal p/ eletrocalha 45° 150x 100mm	pç	1,00
novo	Curva horizontal p/ eletrocalha 45° 100x 50mm	pç	8,00
novo	Redução para eletrocalha 200x50mm p/ 150x50mm	pç	3,00
novo	Redução para eletrocalha 200x100mm p/ 150x100mm	pç	3,00
novo	Redução para eletrocalha 200x100mm p/ 50x50mm	pç	2,00
novo	Redução para eletrocalha 300x100mm p/ 200x100mm	pç	1,00
novo	Redução para eletrocalha 150x100mm p/ 100x100mm	pç	1,00
novo	Redução para eletrocalha 100x 50mm p/ 50x50mm	pç	5,00
novo	Flange para ligação em painel 50mm	pç	33,00
novo	Saida de eletrocalha para eletroduto Ø 3/4	pç	31,00
novo	Saída de eletrocalha para perfilado	pç	201,00
06.01.310	**BUS WAY (BARRAMENTO BLINDADO)**		
06.01.310.138	Serviço de montagem dos serviço- Barramento Blindado	conj	1,00
	LINHA A :BB-EMERGENCIA BMV160-1600		
novo	RETO TRANSPORTE 1600A TRI+N+T 3000MM	un	20
novo	DILATACAO 1600A TRI+N+T 1000MM	un	2
novo	BLOQUEIO 1600A TRI+N+T 1000MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE 1600A TRI+N+T 2000MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE 1600A TRI+N+T 3000MM	un	5
novo	TE HORIZ NORMAL DIR 1600A TRI+N+T 500X500X500MM	un	1

CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº [illegible] EXPEDIDA EM [illegible] VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422288AYTI
AA 2091963

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

novo	REDUCAO NORMAL 1600/630A TRI+N+T 1500MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE 1600A TRI+N+T 1000MM	un	1
novo	HORIZ DIREITO 1600A TRI+N+T 500X500MM	un	2
novo	ZE VERT DESCE SOBE 1600A TRI+T 600X150X500MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE 1600A TRI+N+T 1630MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE 1600A TRI+N+T 1500MM	un	1
novo	TE VERTICAL SOBE 1600A TRI+N+T 500X1000X500MM	un	1
novo	RETO DISTRIBUICAO 1600A TRI+N+T 1500MM	un	1
novo	RETO SUSTENT DISTRIB 1600A TRI+N+T 3000MM	un	1
novo	TAMPA DE FECHAMENTO INVERSA 1600A	un	1
novo	REDUCAO NORMAL 1600/630A TRI+N+T 1500MM	un	1
novo	SUPORTE SUSTENTACAO VERTICAL BMV100	un	3
novo	RETO TRANSPORTE 1600A TRI+N+T 1500MM	un	1
novo	HORIZ DIREITO 1600A TRI+N+T 300X356MM 160º	un	1
novo	ALIM FLANGEADA NORMAL 1600A TRI+N+T 538X380MM	un	1
	LINHA B : BB-EMERGENCIA1 BMV63-630A		
novo	RETO TRANSPORTE 630A TRI+N+T 3000MM	un	6
novo	RETO TRANSPORTE 630A TRI+N+T 1500MM	un	1
novo	HORIZ ESQUERDO 630A TRI+N+T 500X500MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE 630A TRI+N+T 1850MM	un	1
novo	HORIZ ESQUERDO 630A TRI+N+T 500X500MM 160°	un	1
novo	VERTICAL SOBE 630 TRI+N+T 500X1000MM	un	1
novo	RETO SUSTENT DISTRIB 630A TRI+N+T 3000MM	un	10
novo	TAMPA DE FECHAMENTO NORMAL 630A	un	1
novo	SUPORTE SUSTENTACAO VERTICAL BMV63	un	13
novo	RETO TRANSPORTE 630A TRI+N+T 1600MM	un	1
	LINHA C : BB-EMERGENCIA 2 BMV63-630A		
novo	RETO SUSTENT DISTRIB 630A TRI+N+T 3000MM	un	7
novo	RETO DISTRIBUICAO 630A TRI+N+T 2000MM	un	3
novo	TAMPA DE FECHAMENTO NORMAL 630A	un	1
novo	SUPORTE SUSTENTACAO VERTICAL BMV63	un	13
	LINHA D : BB-NORMAL BMV300-3000A		
novo	RETO TRANSPORTE 3000A TRI+N+T 3000MM	un	20
novo	DILATACAO 3000A TRI+N+T 1000MM	un	2
novo	ELEMENTO DE BLOQUEIO BMV300 DE 1000MM	un	1
novo	HORIZ DIREITO 3000A TRI+N+T 500X500MM 160°	un	1
novo	RETO TRANSPORTE 3000A TRI+N+T 1500MM	un	1

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 13806210 FL. N.º 101105
EXPEDIDA EM 08/10/2010
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXPEDIÇÃO

VIA ENGENHARIA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 2 e 3 | CEP: 70.350.530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo
CARTORIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422287AGUJ

AA 2091962

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

novo	RETO TRANSPORTE 3000A TRI+N+T 3000MM	un	3
novo	TE HORIZ NORMAL DIR 3000A TRI+N+T 500X500X500MM	un	1
novo	REDUCAO NORMAL 3000/1000A TRI+N+T 1500MM	un	1
novo	HORIZ DIREITO 3000A TRI+N+T 500X500MM	un	2
novo	ZE VERT DESCE SOBE 3000A TRI+N+T 500X150X500MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE 3000A TRI+N+T 2000MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE 3000A TRI+N+T 1250MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE 3000A TRI+N+T 1000MM	un	1
novo	TE VERTICAL SOBE 3000A TRI+N+T 500X1000X500MM	un	1
novo	RETO DISTRIBUICAO 3000A TRI+N+T 1500MM	un	1
novo	RETO SUSTENT DISTRIB 3000A TRI+N+T 3000MM	un	1
novo	TAMPA FECHAMENTO INVERSA BMV30	un	1
novo	REDUCAO NORMAL 3000/1000A TRI+N+T 1500MM	un	1
novo	SUPORTE SUSTENTACAO VERTICAL BMV300	un	3
novo	RETO TRANSPORTE 3000A TRI+N+T 2500MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE 3000A TRI+N+T 3000MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE 3000A TRI+N+T 1130MM	un	1
novo	HORIZ DIREITO 3000A TRI+N+T 350X500MM	un	1
novo	ALIM FRON NOR SUP C/INV FAS 3000A TRI+N+T 844MM	un	1
novo	CAIXA PROTECAO PAINEL 3000A	un	1
novo	JOGO BARRAS RIGIDAS PAINEL 3000A TRI+N+T 500MM	un	1
	LINHA E : BB-NORMAL1 BMV100-1000A		
novo	RETO TRANSPORTE 1000A TRI+N+T 3000MM	un	6
novo	RETO TRANSPORTE 1000A TRI+N+T 2000MM	un	1
novo	HORIZ ESQUERDO 1000A TRI+N+T 500X500MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE 1000A TRI+N+T 1185MM	un	1
novo	HORIZ ESQUERDO 1000A TRI+N+T 500X500MM 160°	un	1
novo	VERTICAL SOBE 1000A TRI+N+T 500X1000MM	un	1
novo	RETO SUSTENT DISTRIB 1000A TRI+N+T 3000MM	un	10
novo	TAMPA FECHAMENTO BMV100	un	1
novo	SUPORTE SUSTENTACAO VERTICAL BMV100	un	13
	LINHA F : BB-NORMAL1 BMV100-1000A		
novo	RETO SUSTENT DISTRIB 1000A TRI+N+T 3000MM	un	7
novo	RETO DISTRIBUICAO 1000A TRI+N+T 2000MM	un	3
novo	TAMPA FECHAMENTO BMV100	un	1
novo	SUPORTE SUSTENTACAO VERTICAL BMV100	un	13
	LINHA G : INTERLIGAÇÃO QGEM/QTA BMV200-2000		

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 FL. Nº 11 MOG
EXPEDIDA EM 10/10/2010
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422256YRNB
AA 209-1961

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

novo	JOGO DE BARRAS RIGIDAS PAINEL	un	2
novo	CAIXA DE PROTEÇÃO PAINEL	un	2
novo	ALIM FRON NOR SUP 2000A TRI+N+T 1000MM	un	1
novo	COTOVELO HORIZONTAL ESQ. TRI+N+T 500X500MM	un	1
novo	COTOVELO HORIZONTAL DIR. TRI+N+T 445X445MM	un	1
novo	ALIM FRON NOR SUP C/ INV DE FAS 2000A TRI+N+T 1000MM	un	1
	LINHA H : INTERLIGAÇÃO QGBT/QG1 BMR300-3000		
novo	ALIM FLANG.NORMAL BMR 3000A TRI+N+T 440x798x500MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 3000A TRI+N+T 2000MM	un	1
novo	VERTICAL SOBE BMR 3000A TRI+N+T 500X500MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 3000A TRI+N+T 2226MM	un	1
novo	VERTICAL DESCE BMR 3000A TRI+N+T 500X932MM	un	1
novo	HORIZ ESQUERDO BMR 3000A TRI+N+T 535X500MM 110º	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 3000A TRI+N+T 3000MM	un	9
novo	RETO TRANSPORTE BMR 3000A TRI+N+T 1907MM	un	1
novo	HORIZ DIREITO BMR 3000A TRI+N+T 500X500MM	un	2
novo	RETO TRANSPORTE BMR 3000A TRI+N+T 2700MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 3000A TRI+N+T 2500MM	un	1
novo	HORIZ ESQUERDO BMR 3000A TRI+N+T 500X500MM	un	2
novo	RETO TRANSPORTE BMR 3000A TRI+N+T 2000MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 3000A TRI+N+T 1400MM	un	1
novo	VERTICAL DESCE BMR 3000A TRI+N+T 523X500MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 3000A TRI+N+T 572MM	un	1
novo	ALIM FLANGEADA INVERSA BMR 3000A TRI+N+T 375MM	un	1
	LINHA I : INTERLIGAÇÃO QTA/QG2 BMR200-2000A		
novo	ALIM FLANG.NORMAL BMR 2000A TRI+N+T 473X500MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2000A TRI+N+T 2000MM	un	1
novo	VERTICAL SOBE 2000A BMR TRI+N+T 500X500MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2000A TRI+N+T 2137MM	un	1
novo	VERTICAL DESCE 2000A BMR TRI+N+T 500X670MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2000A TRI+N+T 1135MM	un	1
novo	HORIZ ESQUERDO 2000A BMR TRI+N+T 500X500MM	un	3
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2000A TRI+N+T 3000MM	un	12
novo	HORIZ DIREITO 2000A BMR TRI+N+T 500X500MM 160º	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2000A TRI+N+T 2000MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2000A TRI+N+T 757MM	un	1
novo	HORIZ DIREITO 2000A BMR TRI+N+T 500X500MM	un	2
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2000A TRI+N+T 1000MM	un	1

CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 13801/2010 EXPEDIDA EM 08/10/2010 FL. Nº 12/109 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1,2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422284ZFHL

AA 2091959

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

novo	RETO TRANSPORTE BMR 2000A TRI+N+T 2500MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2000A TRI+N+T 2372MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2000A TRI+N+T 1024MM	un	1
novo	VERTICAL DESCE 2000A BMR TRI+N+T 500X500MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2000A TRI+N+T 530MM	un	1
novo	ALIM FLANGEADA INVERSA BMR 2000A TRI+N+T 375MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2000A TRI+N+T 2242MM	un	1
	LINHA J : INTERL QG2/QG-AC BMR250-2500		
novo	ALIM FLAN.NORMAL BMR 2500A TRI+N+T 425MM HOLD	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2500A TRI+N+T 500MM HOLD	un	1
novo	VERTICAL SOBE 2500A BMR TRI+N+T 500X760MM HOLD	un	1
novo	HORIZ ESQUERDO 2500A BMR TRI+N+T 500X500MM	un	3
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2500A TRI+N+T 3000MM	un	11
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2500A TRI+N+T 2000MM	un	4
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2500A TRI+N+T 1252MM	un	1
novo	HORIZ DIREITO 2500A BMR TRI+N+T 500X500MM 160º	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2500A TRI+N+T 700MM	un	1
novo	HORIZ DIREITO 2500A BMR TRI+N+T 500X500MM	un	2
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2500A TRI+N+T 940MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2500A TRI+N+T 2600MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2500A TRI+N+T 1754MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2500A TRI+N+T 1384MM	un	1
novo	VERTICAL DESCE 2500A BMR TRI+N+T 500X500MM	un	1
novo	RETO TRANSPORTE BMR 2500A TRI+N+T 550MM	un	1
novo	ALIM FLANGEADA INVERSA BMR 2500A TRI+N+T 375MM	un	1
novo	**RETO TRANSPORTE BMR 2500A TRI+N+T 1891MM**		1
	LINHA K : COFRE DERIV. BB -EM. 1		
novo	COFRE DERIV PREP DISJ ATE 25A TRI+N+T	un	5
novo	COFRE DERIV PREP DISJ ATE 50A TRI+N+T	un	1
novo	COFRE DERIV PREP DISJ ATE 125A TRI+N+T	un	1
novo	COFRE DERIV PREP DISJ ATE 250A TRI+N+T	un	1
novo	COFRE DERIV PREP DISJ ATE 400A TRI+N+T	un	1
	LINHA L : COFRE DERIV. BB -EM. 2		
novo	COFRE DERIV PREP DISJ ATE 25A TRI+N+T	un	4
novo	COFRE DERIV PREP DISJ ATE 80A TRI+N+T	un	1
novo	COFRE DERIV PREP DISJ ATE 160A TRI+N+T	un	1

CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1390/2010 EXPEDIDA EM 12/10/2010 EL. Nº 73 1109 VISTO CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTORIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422285OBXC
AA 2091960

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

	LINHA M : COFRE DERIV. BB -NORM. 1		
novo	COFRE DERIV PREP DISJ ATE 50A TRI+N+T	un	1
novo	COFRE DERIV PREP DISJ ATE 100A TRI+N+T	un	1
novo	COFRE DERIV PREP DISJ ATE 160A TRI+N+T	un	1
novo	COFRE DERIV PREP DISJ ATE 250A TRI+N+T	un	6
novo	COFRE DERIV PREP DISJ ATE 200A TRI+N+T	un	1
	LINHA N : COFRE DERIV. BB -NORM. 2		
novo	COFRE DERIV PREP DISJ ATE 100A TRI+N+T	un	1
novo	COFRE DERIV PREP DISJ ATE 250A TRI+N+T	un	5
	BARRAMENTO EMERGENCIAL		
novo	**DISJUNTOR mic 2.3 63A 3P3 N**	un	1
novo	DISJUNTOR NS X 250N TM250D 3P3 D	un	1
novo	DISJUNTOR NS X 160N TM160D 3P3 D	un	1
novo	DISJUNTOR NS X 160N TM125D 3P3 D	un	2
novo	DISJUNTORE NS X 100N TM80D 3P3 D	un	1
novo	DISJUNTORE NS X 100N TM50D 3P3 D	un	1
novo	DISJUNTORE NS X 100N TM25D 3P3 D	un	9
novo	ESTRUTURA NS X 400N 3P	un	1
novo	DISPARADOR 3P3D 400AMICROLOGIC	un	1
	BARRAMENTO NORMAL		
novo	DISJUNTORE NS 1000L3P FX MIC2.0	un	2
novo	DISJUNTOR NS X 250H TM250D 3P3 D	un	10
novo	DISJUNTOR NS X 250H TM200D 3P3 D	un	1
novo	DISJUNTOR NS X 160H TM160T 3P3 D	un	1
novo	DISJUNTOR NS X 160H TM125T 3P3 D	un	1
novo	DISJUNTOR NS X 100H TM100T 3P3 D	un	1
novo	DISJUNTOR NS X 100H TM50T 3P3 D	un	1
novo	DISJUNTOR NS X 100H TM32T 3P3 D	un	1
06.01.400	**ILUMINAÇÃO E TOMADA**		
06.01.401	**LUMINÁRIAS**		
06.01.401.02	Luminaria De Embutir Em Forro Modular, Com Duas Lampadas Fluorescentes Tubulares De 32w Fabricante: Indelfa, Referencia Bni 612 2x32w, Ou Tecnicamente Equivalente	pç	14,00
06.01.401.03	Luminaria De Sobrepor, Com Duas Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 32w e Furo Para Fixação Fab . Indelpa, Ref. Idl 404 2x32w, Ou Tecnicamente Equivalente.	pç	1.017,00

VALIDO SOMENTE SE ACOMPANHADO DA CHANCELADO PELO CREA-DF
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 138024/2012
EXPEDIDA EM 24/10/2012
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 12 e 13 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799.1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D'Andrade C. Inargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422283MXWY
AA 2091958

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

06.01.401.06	Luminaria Plafon De Embutir, Com Duas Lampadas Fluorescentes Compactas De 18w Fab. Itaim, Ref. 551 Ou Tecnicamente Equivalente	pç	758,00
06.01.401.08	Luminaria Tipo Industrial Com Corpo E Grade De Proteção E Uma Lampada Fluorescente Eletrocnica De 23w, Fab. Areon, Ref. Blh-20 Ou Tecnicamente Equivalente	pç	223,00
06.01.401.15	Projetor De Embutir, Comfoco Orientavel E Uma Lampada De Multivapor Metalico De 150w Fab. Omega Iluminação, Ref. E-043, Ou Tecnicamente Equivalente	pç	6,00
novo	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, REF FE 1769/228, FAB LUMINI C/ LÃMPADA 2X28W FLUOR, NO FORRO DE GESSO (TI-A)	pç	4
novo	CALHA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, DE SOBREPOR, REF FT1433/232 FAB LUMINI C/ 2X32W, EMBUTIDA NO FORRO DE GESSO (TI-A)	pç	3
novo	MONTAGEM DE LÂMPADA FLUORESCENTE E REATORES 1 X 28W REF FH-T5 OSRAM NAS SANCAS DOS WC	pç	45
novo	MONTAGEM DE LÂMPADA FLUORESCENTE E REATORES 1 X 28W REF FH-T5 OSRAM NAS SANCAS DO FOYER	pç	106
novo	MONTAGEM DE LÂMPADA FLUORESCENTE E REATORES 1 X 28W REF FH-T5 OSRAM NA SANCA RETA DE 0,25	pç	25
novo	MONTAGEM DE LÂMPADA FLUORESCENTE E REATORES 1 X 28W REF FH-T5 OSRAM NA SANCA CURVA NO PLENÁRIO (TI-D)	pç	17
novo	ARANDELA DE SOBREPOR RETANGULAR OPALINO SOPRADO REF STICK G, FAB LUMINI C/ LAMP HALÓGENA 3X40W BIPINO (TI-A)	pç	5
novo	LUMINÁRIA ORIENTÁVEL, RETANGULAR P/ 3 LAMP REF FOCUS 30C FAB LUMINI C/ 3X75W HALÓGENA PAR 30 FLOOD EMBUTIDA NO FORRO NO PLENÁRIO	pç	60
novo	LUMINÁRIA ORIENTÁVEL, RETANGULAR P/ 4 LAMP REF FOCUS 30D FAB LUMINI C/ 4X75W HALÓGENA PAR 30 FLOOD EMBUTIDA NO FORRO (TS-C)	pç	32
novo	ARANDELA DE SOBREPOR C/ 4 LAMP HALÓGENA 40W NAS PAREDE5 DO CAMARIM	pç	5
novo	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA, REF E -4738, FAB LUMINI C/ LÂMPADA 1X32W REF DULUX T/E FAB OSRAM, EMBUTIDA EM FORRO COLMÉIA TIPO LUXACELL (TI-D)	pç	45
novo	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA, REF E -2806, FAB LUMINI C/ LÂMPADA 1X35W VAPOR METÁLICO PAR 30 FAB OSRAM, EMBUTIDA EM FORRO COLMÉIA TIPO LUXACELL (TI-D)	pç	52
novo	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA, REF E -2806/V, FAB LUMINI C/ LÂMPADA 1X70W VAPOR METÁLICO REF CDM-R PAR 30 FAB OSRAM, EMBUTIDA EM FORRO COLMÉIA TIPO LUXACELL (TI-D)	pç	52
novo	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA, REF E -4038, FAB LUMINI C/ LÂMPADA 1X32W FAB OSRAM, EMBUTIDA EM FORRO DE GESSO (TI-D)	pç	196
novo	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA, REF E -017, FAB LUMINI C/ LÂMPADA 1X100W INC SOFT , EMBUTIDA EM FORRO DE GESSO (CAMARIM)	pç	51
novo	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA, REF E -4032, FAB LUMINI C/ LÂMPADA 1X26W FAB OSRAM , EMBUTIDA EM FORRO DE GESSO (TI-D)	pç	116
novo	LUMINÁRIA DE EMBUTIR , REF LA LAMPE DOMUS C/ 4 LAMP 26W REF DULIUX-D FAB OSRAM EMB NA RAMPA	pç	7

CHANCELADO PELO CREA-DF E COMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA EM 08/10/2010 N.º 191109
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 2 e 3 - CEP 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK
Tabelião: Mr. Arthur D. Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422281QKNU

AA 2091957

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

novo	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA, REF E -106/V, FAB LUMINI C/ LÂMPADA 1X75W HALÓGENA PAR 20 FLOOD, EMBUTIDA EM FORRO (TI-C)	pç	24
novo	LUMINÁRIA ORIENTÁVEL, CIRCULAR P/ 1 LAMP 50W REF FOCUS 50R FAB LUMINI C/ 1X50W HALÓGENA DICRÓICA REF DECOSTAR TITÃ WFL FAB OSRAM, EMBUTIDA NO FORRO C/ LUZ PARA PAREDE (TI-A)	pç	43
novo	BALIZADOR RETANGULAR DE EMBUTIR REF SE 661 FAB LUMINI C/ 1 LAMP 40W HALÓGENA BIPINO FOSCA FAB OSRAM, EMBUTIDA NA PAREDE A 0,50m DO PISO (AUDITÓRIO)	pç	46
novo	BALIZADOR QUADRADO DE EMBUTIR REF SE 662 FAB LUMINI C/ 1 LAP 25W HALÓGENA BIPINO FOSCA FAB OSRAM, EMBUTIDA NA PAREDE A 0,50m DO PISO (AUD-SUP, PLEN-INF)	pç	71
novo	ARANDELA DE SOBREPOR REF A 4640/126 FAB LUMINI C/ LÂMP 1X 26W REF DULUX-D, EMBUTIDA NA PAREDE A 0,50m DO PISO (TI-D)	pç	8
novo	MONTAGEM DE CALHA EM SANCA MOD FT 1400/228 FAB LUMINI C/ 2X28W REF FH T5 OSRAM, NO PLENÁRIO	pç	37
novo	PROJETOR RETANGULAR REF CORUS 1653 AS SCHREDER C/ LÂMP 1X35W VAPOR METÁLICO MASTERCOLOR REF CDM-T/830 FAB PHILIPS	pç	93
novo	BLOCO AUTONOMO COM LAMP. 1x11W FAB. AUREON REF. BLF-11/2T-NE	pç	714
novo	BLOCO AUTONOMO COM LAMP. 1x9W+1x11W FAB.AUREON REF. BLF-INDELPA	pç	61
novo	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA, REF E -4738, FAB LUMINI C/ LÂMPADA 1X32W REF DULUX T/E FAB OSRAM, EMBUTIDA EM FORRO COLMÉIA TIPO LUXACELL (TI-D)	pç	194
novo	ARANDELA DE EMBUTIR FAB BOXITON C/ LAMP 1X 15W ELETRÔNICA E-27	pç	13
novo	LUMINÁRIA DE EMBUTIR , REF E -104, FAB. LUMINI C/ LÂMPADA 1X50W HALÓGINA DICROICA NA SALA DE LUZ DO AUDITÓRIO (TS-C)	pç	15
novo	PROJETOR ASSIMÉTRICO REF CORUS 1653 AS SCHREDER C/ LAMP 1X70W VAPOR METÁLICO MASTERCOLOR REF CDM-T FAB PHILIPS (AUDITÓRIO)	pç	12
novo	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILINDRICA FAB. LUMINI COM LÂMPADA 1X35W VAPOR METÁLICO REF CDM-R PAR-30 FAB PHILIPS (ÁREA EXTERNA)	pç	147
novo	PROJETOR ASSIMÉTRICO REF CORUS 1653 AS SCHREDER FIX. EM ESTRUTURA DE CONCRETO P/ ILUM. DO PLENÁRIO	pç	16
novo	BALIZADOR RETANGULAR DE SOBREPOR FAB LUMINI C/ 1 LÂMPADA 26W REF DULUX D FAB OSRAM, NO MURO NO MURO EXTERNO A 0,50m DO PISO ACAB.	pç	37
novo	BALIZADOR QUADRADO DE EMBUTIR REF SE 4661 FAB LUMINI COM 1 LÂMPADA 28W REF DULUX D FAB OSRAM	pç	25
novo	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO PINTADO ELETROSTATICAMENTE REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS COM ALUMINIO ANOTIZADO DE ALTO BRILHO REF. DBL 1591 INDELPA 4X16W COM SOQUETES	pç	2331
novo	PROJETOR DE CILINDRICO DE SOBREPOR REF PO15 FAB LUMINI COM LÂMPADA 1X50W HALÓGENA PAR-20 FLOOD	pç	6
06.01.403	**INTERRUPTORES**		

VIA ENGENHARIA

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1280/2010 EXPEDIDA EM 08/10/2010 FL. Nº 76 1105 VISTO CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
SRS Quadra 505, Bloco C, Lotes 1, 2 e 7, CEP: 70.350-530, Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK
Tabelião: Dr. Arthur D. Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAÍS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422279UBMA
AA 2091956

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

06.01.403.01	Interruptor Three Way de embutir com placa 4x2	pç	4,00
06.01.403.02	Interruptor simples de embutir com placa 4x2	pç	418,00
06.01.403.04	Interruptor tres seções de embutir com placa 4x2	pç	1,00
06.01.403.05	Interruptor simples em Condulete met. Tipo E Ø 3/4	pç	104,00
06.01.404	**TOMADAS**		
06.01.404.01	Tomada 2p+t com placa 4x2	pç	957,00
novo	Condulete em liga de aluminio, Ø25 mm, para instalação aparente, com um módulo 2P+T universal na cor vermelha, com espelho	pç	112,00
novo	Caixa 4 x 2" para piso elevado em alumínio silício injetado com uma tamada 2P+T universal modulo preto poTencia quando não indicada 100W	pç	324,00
novo	Conjunto com uma tomada 2P+T (pino chato) módulo vermelho, instalado me caixa 4 x 2" metálica.	pç	11,00
novo	Conjunto com uma tomada 2P+T (2 pino chato e 01 redondo) módulo vermelho, instalado me caixa 4 x 2" em liga de aluminio.	pç	97,00
novo	Conjunto com duas tomada 2P+T (2 pino chato e 01 redondo) módulo vermelho, instalado me caixa 4 x 4" em liga de aluminio.	pç	123,00
novo	Conjunto com dois módulos RJ-45, e duas tomadas 2P-T (2 pinos chato e 01 redondo), módulo preto instalada no mobiliario.	pç	182,00
novo	Conjunto de caixa 72,5 x 111 x 38mm, com dois módulos vermelhos para tomadas 2P+T, pino chato, para rede lima. Fab. Dutotec ou tecnicamente equivalente.	pç	13,00
06.01.410	**ACESSÓRIOS/FIXAÇÕES E OUTROS**		
06.01.410.01	Abraçadeira tipo D Ø 3/4	pç	1.030,00
06.01.410.02	Suporte em chapa de aço para perfilado	pç	3.606,00
06.01.410.03	Suporte PARA LUMINÁRIA em chapa de aço longo, para perfilado	pç	210,00
06.01.410.04	Vergalhão de aço com rosca total Ø 1/4 para perfilado	m	6.916,00
06.01.410.05	Arruela de pressão lisa Ø 3/8 ref. 2543 Marvitec ou Equivalente	pç	13.832,00
06.01.410.06	Porca sextavada Ø 3/8	pç	13.832,00
06.01.410.07	Chumbador auto aparafusante Ø 3/8 ref. 2722 Marvitec ou Equivalente	pç	23.908,00
06.01.410.08	Perfilado liso em chapa de aço com tampa, dimensões 38 x 38 mm	m	164,00
06.01.410.09	Automatico de boia	pç	5,00
06.01.410.10	Bucha com arruela em zamak para Eletroduto, Ø 20 mm (3/4)	pç	2.500,00
06.01.500	**ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**		
06.01.501	**CapTOR**		
06.01.501.01	Para raio tipo Franklin	un	1,00
06.01.501.02	MASTRO simples de ferro galvanizado para pára-raios, altura de 3 m, Ø 40 (1.1/2) mm ou 50 (2) mm, completo	un	1,00
06.01.501.03	Base p/ mastro Ø 1.1/2 TEL 060 ou Equivalente	un	1,00
06.01.502	**CONECTORES E TERMINAIS**		
06.01.502.01	Conector cabo# 50/ FE CA 25 3/8	un	25,00
06.01.502.02	Conector vertical com furoTEL 5021 ou Equivalente	un	620,00
06.01.502.03	Conector de pressão TEL 5015 ou Equivalente	un	1.310,00
06.01.502.04	Conector cabo/ Terminal #35mm2	un	85,00
06.01.502.05	Conector paralelo em bronze TEL 731 ou Equivalente	un	35,00

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA EM 13/01/2010 N.º 77/109
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTORIO IK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartorioik.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
1191 - Selo TJDFT20180010422278EEFI
AA 2091955

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

06.01.502.06	Terminal aereo 25cm TEL 044 ou Equivalente	un	620,00
06.01.502.07	Terminal de pressão TEL 5035 ou Equivalente	un	620,00
06.01.503	**ISOLADORES**		
06.01.503.01	Isolador com base de fixacao e com roldana	un	6,00
06.01.504	**CABOS DE DESCIDA**		
06.01.504.01	Cordoalha de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 35 mm² a 50 mm²	m	4.500,00
06.01.507	**DIVERSOS**		
06.01.507.01	Abracadeira p/ aparelho sinalizador de obstaculo	un	3,00
06.01.507.02	Abracadeira p/ mastro com 02 roldanas TEL 380 ou Equivalente	un	3,00
06.01.507.03	Abracadeira simples TEL 241	un	320,00
06.01.507.04	Abraçadeira tipo D Ø 1	un	310,00
06.01.507.06	Aparelho sinalizador de obstáculos com célula fotoelétrica, simples	un	1,00
06.01.507.07	Arame galvanizado n° 18	kg	35,00
06.01.507.08	Arruela lisa Ø 1/4	un	1.800,00
06.01.507.09	Caixa de alvenaria com tampão de FF T-16	un	34,00
06.01.507.10	Caixa de inspeção suspensa de FF 16X16cm TEL 540 ou Equivalente	un	17,00
06.01.507.11	Clips galvanizado Ø 3/8 TEL 5238 ou Equivalente	un	1.950,00
06.01.507.12	Curva 90 de PVC rígido para Eletroduto roscável, Ø 32 mm (1)	un	32,00
06.01.507.13	Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 32 mm (1)	m	282,00
06.01.507.14	Escavação	m3	65,00
06.01.507.15	Reaterro	m3	65,00
06.01.507.16	Luva de PVC para Eletroduto rígido roscável, Ø 32 mm (1)	un	64,00
06.01.507.17	Parafuso Ø 1/4	un	1.800,00
06.01.507.18	Porca sextavada Ø 1/4	un	1.800,00
06.01.507.19	Presilha TEL 5015 ou Equivalente	un	4.500,00
06.01.507.20	Suporte Isolador duplo para mastro com roldana	un	6,00
06.01.507.21	Suporte Isolador simples com roldana	un	6,00
06.01.507.22	Aterramento completo para pára-raios, com hastes de cobre com alma de aço tipo Copperweld	un	121,00
06.01.600	**GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA**		
06.01.301	**GERADOR**		
06.01.301.01	Grupo gerador 600 kva/380V contínuos, (600kva em standby), em container insonorizado para instalação interna, com sistema óleo disel e exaustão, Completo	pç	2,00
06.03.000	**DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO**		
06.03.300	**DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO**		
06.03.300.01	**EQUIPAMENTOS**		
06.03.300.01.01	Painel central de detecção e alarme de incêndio endereçável, com 03 cartões de laço de detecção e 01 cartão de sirene.	pç	1,00
06.03.300.01.02	Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio endereçável, com 03 cartões de laço de detecção e 01 cartão de sirene.	pç	9,00
06.03.300.01.03	Fonte de alimentação 24 Vcc 10A com gabinete de baterias	pç	8,00
06.03.300.01.04	Bateria 12V para painel de detecção	pç	16,00
06.03.300.01.0	Interface de comunicação	pç	8,00

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS LEGANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 08/10/2010 Nº 18/109 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 2 e 3 | CEP 70.3 0-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartorojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo
CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422277COUM

AA 2091954

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

5			
06.03.300.01.06	Detector óptico de fumaça com base	pç	942,00
06.03.300.01.07	Detector de temperatura com base	pç	776,00
06.03.300.01.08	Isolador de linha	pç	80,00
06.03.300.01.09	Acionador manual endereçável	pç	139,00
06.03.300.01.10	Sirene eletrônica	pç	134,00
06.03.300.01.11	Chave de fluxo para monitoramento das bombas de incêndio - Instalação em Tubo	pç	22,00
06.03.300.01.12	Módulo de endereçamento	pç	62,00
novo	Indicador paralelo visual	pç	22,00
novo	Detector de fumaça iônico no ambiente, analógico/endereçavel	pç	40,00
novo	Detector linear integrado	pç	2,00
novo	Detector de vazamento de gás	pç	8,00
06.03.300.02	**CABEAMENTO**		
06.03.300.02.01	Cabo blindado #2x1,5mm2 para interligação de detectores e acionadores manuais	m	19.000,00
06.03.300.02.02	Cabo blindado #2x2,5mm2 para comunicação entre painéis	m	1.500,00
06.03.300.02.03	Cabo PP 2x1,5 mm2 para circuito de sirene	m	4.670,00
novo	**Eletroduto de PVC, diâmetro 25mm, na cor vermelha**		**16.485,00**
06.03.300.03.3	Condulete em liga de alumínio, diâmetro 20mm, sem rosca	pç	826,00
novo	Eletroduto flexivel seal tube Ø 15 mm	m	1.009,00
novo	Condulete em liga de alumínio, diâmetro 20mm, sem rosca "T"	pç	1.765,00
novo	Condulete em liga de alumínio, diâmetro 20mm, sem rosca "X"	pç	5,00
novo	Condulete em liga de alumínio, diâmetro 20mm, sem rosca "E"	pç	15,00
novo	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 200 x 200 x 100 mm	pç	20,00
06.01.306.01	Caixa de ligação de aluminio 4x2"	pç	1.714,00
novo	Caixa de aluminio 4 x 4"	pç	134,00
novo	Caixa de aluminio 3 x 3"	pç	135,00
	ACESSÓRIOS/FIXAÇÕES E OUTROS		
novo	Abraçadeira circular - USG -DT013	pç	2.546,00
06.01.410.01	Abraçadeira tipo D Ø 3/4	un	2.931,00
novo	Junção angular dupla alta	un	3.916,00
05.04.800.04	Vergalhão rosca total Ø 3/8 ref. 1431 Marvitec ou Equivalente	m	3.916,00
05.04.800.05	Arruela de pressão lisa Ø 3/8 ref. 2543 Marvitec ou Equivalente	un	15.664,00
05.04.800.06	Porca sextavada Ø 3/8	un	15.664,00
05.04.800.07	Chumbador auto aparafusante Ø 3/8 ref. 2722 Marvitec ou Equivalente	un	8.520,00
novo	Unidute cônico Ø 3/4"	un	1.970,00

VALIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 19 1102
EXPEDIDA EM 1/10/2010
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1/2 e 3 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK
Tabelião: Mc Arthur D'Andrea de Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422276BDWB
AA 20919

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

06.03.300.04	**SERVIÇOS**		
06.03.300.04.01	Configuração, testes e start-up e programação do sistema	cj	1,00
06.03.300.04.02	Documentos, manuais de operação e projeto as-built	cj	1,00
06.03.300.04.03	Treinamento	cj	1,00
06.03.300.05	**CUSTO DIRETO TOTAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA)**		
06.03.300.05.01	Custos indiretos (30%)	%	30,00
06.04.000	**SONORIZAÇÃO**		
06.04.000	**SONORIZAÇÃO**		
06.04.000.01	**SOM AMBIENTE**		
06.04.000.01.01.14	Sonofletor de teto composto de arandela, alto falante, potenciometro, relé, transformador de linha de 5W (linha com by-pass)	pç	951,00
novo	Cubo de sobrepor 6" com alto falante Coaxial de 30WRMS PR c/transformador de 5w e relé	pç	34,00
novo	Cubo de sobrepor 6" com alto falante Coaxial de 30WRMS PR c/transformador de 10w e relé	pç	122,00
06.04.000.01.02	**CABEAMENTO**		
06.04.000.01.02.01	Cabo polarizado 2,5 mm2 (2x2,5mm²)	m	6.100,00
06.04.000.01.02.02	Cabo polarizado 2,5 mm2 (2x2,5mm²)	m	6.100,00
06.04.000.01.02.03	Cabo polarizado 4,0 mm2 (2x4.0mm²)	m	3.800,00
06.04.000.01.02.04	Cabo polarizado 4,0 mm2 (2x4.0mm²)	m	2.700,00
06.04.000.01.02.05	Cabo PP 4x1,5 mm2	m	1.700,00
06.04.000.01.02.06	Cabo PP 2x1,5 mm2	m	1.700,00
06.04.000.01.03	**INFRA-ESTRUTURA**		
06.04.000.01.03.02	Condulete em liga de alumínio, diâmetro 20mm, sem rosca	pç	775,00
06.04.000.01.03.03	Eletrocalha lisa, com tampa, 100x50 mm	m	1.288,00
novo	Eletroduto PVC Ø 25 mm	m	5.484,00
novo	Eletroduto metálico flexivel Ø 3/4	m	924,00
novo	Saida de eletrocalha para eletroduto Ø 3/4	pç	260,00
novo	Box reto 3/4" com bucha e arruela	pç	14,00
novo	Caixa de passagem 300 x 300 mm	pç	40,00
novo	Caixa de ligação 4 x 4"	pç	924,00
novo	Curva horizontal de eletrocalha 100 x 50 mm	pç	28,00
novo	Curva vertical de eletrocalha 100 x 50 mm	pç	11,00
novo	Te horizonta de eletrocalha 100 x 50 mm	pç	8,00
novo	Flange para eletrocalha 100 x 50 mm	pç	9,00

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 10/12/2010 E. Nº 10 1105
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo
CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422274MZWI

AA 2091952

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

	ACESSÓRIOS/FIXAÇÕES E OUTROS		
06.01.410.01	Abraçadeira tipo D Ø 3/4	pç	1.818,00
novo	Junção angular dupla alta	un	1.818,00
05.04.800.04	Vergalhão rosca total Ø 3/8 ref. 1431 Marvitec ou Equivalente	m	1.818,00
05.04.800.05	Arruela de pressão lisa Ø 3/8 ref. 2543 Marvitec ou Equivalente	un	7.272,00
05.04.800.06	Porca sextavada Ø 3/8	un	7.272,00
05.04.800.07	Chumbador auto aparafusante Ø 3/8 ref. 2722 Marvitec ou Equivalente	un	3.636,00
novo	Unidute cônico Ø 3/4"	un	16,00
06.04.000.01.04	**SERVIÇOS**		
06.04.000.01.04.02	Documentos, manuais de operação e projeto as-built	cj	1,00
06.04.000.01.04.03	Treinamento	cj	1,00
06.06.000	**ANTENAS COLETIVA DE TV E FM E TV A CABO E RELÓGIO**		
06.06.000	**ANTENAS COLETIVA DE TV E FM E TV A CABO E RELÓGIO**		
06.06.000.01	**SISTEMA DE ANTENA COLETIVA**		
06.06.000.01.01	Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro 20mm, pintado com tinta esmalte na cor cinza, com fixações e acessórios de fixação	m	3.430,00
06.06.000.01.03	Caixa de ligação estampada em chapa de aço, quadrada, dimensões 4 x 4	un	174,00
novo	Eletrocalha galvanizada, lisa com tampa 200 x 150 mm	m	95,00
novo	Eletrocalha galvanizada, lisa com tampa 50 x 50 mm	m	123,00
novo	Curva vertical de eletrocalha 200 x 150 mm	un	2,00
novo	Curva horizontal de eletrocalha 200 x 150 mm	un	3,00
novo	Curva vertical de eletrocalha 50 x 50 mm	un	2,00
novo	Curva horizontal de eletrocalha 200 x 150 mm	un	4,00
06.06.000.01.03	Caixa 4 x 4" de ligação estampada ch aço quadrada	un	244,00
novo	Conetor Box reto Ø 3/4"	un	14,00
novo	Bucha e Arruela Ø 3/4"	un	14,00
novo	Suporte para eletrocalha 200x150mm	un	31,00
novo	Suporte para eletrocalha 50x50mm	un	41,00
05.04.800.04	Vergalhão rosca total Ø 3/8 ref. 1431 Marvitec ou Equivalente	m	145,33
05.04.800.05	Arruela de pressão lisa Ø 3/8 ref. 2543 Marvitec ou Equivalente	un	290,67
05.04.800.06	Porca sextavada Ø 3/8	un	290,67
05.04.800.07	Chumbador auto aparafusante Ø 3/8 ref. 2722 Marvitec ou Equivalente	un	145,33
06.08.000	**SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE/ CONTROLE DE ACESSO**		
06.08.000	**SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE/ CONTROLE DE ACESSO**		
06.08.000.01	**CENTRAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE**		

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 07/10/2010 VIA N.º 81/1105
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTORIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422271JDCG

AA 2091951

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

06.08.000.01.01	Servidor Central de Automação	pç	1,00
06.08.000.01.02	Estação de Trabalho de Operação	pç	2,00
06.08.000.01.03	Lap-top de manutenção de campo	pç	2,00
06.08.000.01.04	Software de Supervisão com licença para o Servidor e licenças para as duas estações de trabalho e os dois lap-tops de manutenção	pç	1,00
06.08.000.01.05	Software de Programação das UCLs	pç	1,00
06.08.000.01.06	Gerenciador de Comunicação das UCLs	pç	1,00
06.08.000.02	**QUADROS DE SUPERVISÃO**		
06.08.000.02.01	Quadros para acondicionamento das UCLs de acordo com a distribuição dada na lista de pontos com espaço livre para expansão em até 50%.	pç	99,00
06.08.000.02.02	No-break 1KVA para cada UCL.	pç	99,00
06.08.000.02.03	Conjunto de Controladores Lógicos Programáveis e possíveis expansões, conforme especificação técnica, com possiblidade de expansão de até 50% da Capacidade solicitada que é de 3066 pontos físicos.	cj	1,00
06.08.000.02.04	Conjunto de Gateways para integração dos diversos sistemas de utilidades (Grupo Gerador, Multimedidores Elétricos, Unidades Resfriadoras, No-breaks, Variadores de frequência, etc. conforme especificacoes técnicas)	cj	1,00
06.08.000.03	**INSTRUMENTAÇÃO**		
06.08.000.03.09	Sensor de CO	pç	134,00
novo	Medidor de vazão de agua	pç	12,00
novo	Chave de fluxo de ar	pç	25,00
06.08.000.04	**CABEAMENTO**		
06.08.000.04.01	Cabo blindado #3x1,5mm2 para interligação dos QSs ao Gerenciador+C19	m	6.000,00
06.08.000.04.02	Cabo singelo #1x1,0mm2 para inteligação aos dispositivos de campo	m	36.700,00
06.08.000.05	**INFRA-ESTRUTURA**		
06.08.000.05.01	Eletrocalha lisa, com tampa, 100x50 mm	m	554,00
06.08.000.05.02	Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro 20mm, pintado com tinta esmalte na cor cinza, com fixações e acessórios de fixação	m	5.122,00
06.08.000.05.03	Condulete em liga de alumínio, diâmetro 20mm, sem rosca	pç	648,00
06.08.000.05.04	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 100 x 100 x 80 mm	pç	24,00
novo	Eletrocalha lisa, com tampa, 50x50 mm	m	27,00
novo	Eletrocalha lisa, com tampa, 150x50 mm	m	108,00
novo	Eletrocalha lisa, com tampa, 200x50 mm	m	21,00
novo	Curva horizontal de eletrocalha lisa, com tampa, 50x50 mm	pç	5,00

CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380 / 2010 EXPEDIDA EM 8/10/2010 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
SAS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 e 2 - CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
CARTÓRIO 1K
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D'Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
1191 - Selo TJDFT20180010422269CVVL
AA 2091950

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

novo	Curva horizontal de eletrocalha lisa, com tampa, 100x50 mm	pç	118,00
novo	Curva horizontal de eletrocalha lisa, com tampa, 150x50 mm	pç	20,00
novo	Curva vertical de eletrocalha lisa, com tampa, 50x50 mm	pç	6,00
novo	Curva vertical de eletrocalha lisa, com tampa, 100x50 mm	pç	174,00
novo	Curva vertical de eletrocalha lisa, com tampa, 150x50 mm	pç	32,00
novo	Curva vertical de eletrocalha lisa, com tampa, 200x50 mm	pç	7,00
novo	Te horizontal de eletrocalha lisa, com tampa, 50x50 mm	pç	1,00
novo	Te horizontal de eletrocalha lisa, com tampa, 100x50 mm	pç	42,00
novo	Te horizontal de eletrocalha lisa, com tampa, 150x50 mm	pç	14,00
novo	Te horizontal de eletrocalha lisa, com tampa, 200x50 mm	pç	4,00
novo	Flange para eletrocalha lisa, com tampa, 50x50 mm	pç	6,00
novo	Flange para eletrocalha lisa, com tampa, 100x50 mm	pç	173,00
novo	Flange para eletrocalha lisa, com tampa, 150x50 mm	pç	31,00
novo	Flange para eletrocalha lisa, com tampa, 200x50 mm	pç	7,00
novo	Redução de eletrocalha de 200 x 50 mm p/ 50 x 50 mm	pç	1,00
novo	Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro 40mm, pintado com tinta esmalte na cor cinza, com fixações e acessórios de fixação	pç	153,00
novo	Condulete em liga de alumínio, diâmetro 40mm, sem rosca tipo X	pç	6,00
novo	Saida de eletrocalha para eletroduto Ø 3/4	pç	81,00
novo	Suporte para eletrocalha 100x50mm	un	184,00
novo	Suporte para eletrocalha 50x50mm	un	9,00
novo	Suporte para eletrocalha 150x50mm	un	36,00
novo	Suporte para eletrocalha 200x50mm	un	7,00
novo	Vergalhão rosca total Ø 3/8 ref. 1431 Marvitec ou Equivalente	m	459,33
novo	Arruela lisa Ø 3/8 ref. 2543 Marvitec ou Equivalente	un	918,00
novo	Porca sextavada Ø 3/8	un	918,00
novo	Chumbador auto aparafusante Ø 3/8 ref. 2722 Marvitec ou Equivalente	un	459,00
06.08.000.06	**SERVIÇOS**		
06.08.000.06.01	Configuração, testes e start-up e programação do sistema	cj	1,00
06.08.000.06.02	Documentos, manuais de operação e projeto as-built	cj	1,00
06.08.000.06.03	Treinamento	cj	1,00
06.09.000	**SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
06.09.002	**PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO**		
06.09.002.01	Distribuidor geral- TEL (painel 2000x2000x200mm com bloco 110 conet e bloco tipo cook	pç	1,00
06.09.002.02	Distribuidor geral- CPCT	PÇ	1,00
novo	Rack aberto padrão 19" fixação pelo piso; 4 guias verticais com capacidade para 300 cabos cada. Fechamento das postas se da através de fechos magnéticos. Uma guia horizontal na parte superior com capacidade para 1000 cabos, furos laterais que permitam a instação de varios Racks.(44U)	pç	23,00

...ELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA ...ERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO ... EXPEDIDA EM 07/10/2010 ... N.º 83/1109 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lojas 12 e 13 - CEP 70.350-530 - Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo
CARTORIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422267SWFD

AA 2091949

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

novo	Adapter plate para 12 fibras MT/RJ, Fab. AMP. Ref. 1278328-3 ou tecnicamente equivalente	pç	20,00
novo	Dio-distribuidor interno óptico, 1U, com capacidade para 18 módulos de conexão MT/RJ, Fab. AMP. Ref. 1657014-9 ou tecnicamente equivalente	pç	23,00
novo	Organizador de cabos, padrão 19". Altura 1U cor: preto. Ref. 1375161-X Fab. AMP ou tecnicamente	pç	214,00
novo	Pacth panel horizontal, 24 portas, cat. 06, padrão 19". Altura:1U. Cor: preto Ref. 1375014-1 Fab. AMP ou tecnicamente	pç	158,00
novo	Bloco IDC 110XC, Cat. 5e (100 pares). Fab.: AMP Ref. 558842-1 ou tecnicamente equivalente	pç	22,00
06.09.005	**CABOS DE FIBRA OPTICA**		
06.09.005.01	Cabo fibra Optica CPF°MMGF°	m	2.591,00
06.09.006	**CABOS E CONEXÕES**		
06.09.006.01	Cabo UTP 25P cat. 06	m	9.655,00
06.09.006.02	Cabo CSU 4P cat. 06	m	172.630,00
06.09.006.03	Patch cable em cabo UTP CAT 6 ultra-flexível com aliviadores de tensão e limitadores de Curvatura e classe de flamabilidade CMR com testes e certificações em Gigabit com terminações em RJ 45/RJ 45 EIA/TIA 568 8 2-1 de 2,44m - AMP (219886-8)	PÇ	3.276,00
06.09.006.04	Patch cable em cabo UTP CAT 6 ultra-flexível com aliviadores de tensão e limitadores de Curvatura e classe de flamabilidade CMR com testes e certificações em Gigabit com terminações em RJ 45/RJ 45 EIA/TIA 568 8 2-1 de 3,00m - AMP (219886-0)	PÇ	3.276,00
06.09.006.05	Line cords c/ 2 fibras multimodo full duplex flexivel MTRJ/MTRJ 50/125 de 3m - AMP (1278128-3)	PÇ	66,00
06.09.006.06	Filtro de linha c/ tomadas universais 2P + T 250V 15 c/ fudivel de proteção p/ 15A - RAGTECH	PÇ	26,00
06.09.007	**TOMADAS**		
06.09.007.01	Módulo RJ 45 cat 06, para instalação na Caixa de piso	pç	1.994,00
06.09.007.02	Tomada RJ 45 com placa 4x2 cat. 06	pç	3.276,00
06.09.011	**ELETROCALHAS (Inclusive Acessórios de Conexão, suporte em fixação)**		
06.09.011.04	Curva vertical 90 p/ leito 300x 75mm	pç	3,00
06.09.011.05	Curva horizontal 90 para leito 300x 75mm	pç	4,00
06.09.011.08	Ligação em painel 300x75mm	pç	3,00
06.09.011.09	Tubo PEAD Ø 100mm	m	60,00
06.09.011.10	Envelope de concreto em Tubo Ø 100mm	m3	9,00
06.09.011.11	Eletrocalha perfurada Com tampa 300x 50mm	m	585,00
06.09.011.14	Eletrocalha perfurada Com tampa 200x 50mm	m	555,00
06.09.011.16	Eletrocalha perfurada Com tampa 50x 50mm	m	3.270,00
06.09.011.18	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, Ø 20 mm (3/4)	m	1.512,00
06.09.011.19	Condulete em liga de alumínio fundido tipo LL Ø 3/4	pç	4,00
06.09.011.20	Saida de eletrocalha para eletroduto Ø 3/4	pç	1.177,00
06.09.011.25	Te horizontal para eletrocalha 90° 300 x 50mm	pç	12,00
06.09.011.26	Curva vertical p/ eletrocalha 90° 300x 50mm	pç	2,00

CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA EM 08/10/2010 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 - CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
CARTORIOJK Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422265BKWX

AA 2091948

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

06.09.011.32	Curva horizontal p/ eletrocalha 90° 250x 50mm	pç	3,00
06.09.011.33	Curva horizontal p/ eletrocalha 90° 300x 50mm	pç	6,00
06.09.011.34	Cruzeta horizontal p/ eletrocalha 90° 300x50mm	pç	68,00
06.09.011.37	Redução de eletrocalha 300x50 p/ 50x50mm	pç	132,00
novo	Leito Metalico 100 x 60 mm tipo 1 leve	m	36,00
novo	Leito metalico 200 x 100 mm tipo 3 pesado	m	15,00
novo	Leito metalico 300 x 100 mm tipo 3 pesado	m	12,00
novo	Leito metalico 300 x 75 mm tipo 3 pesado	m	96,00
novo	Eletrocalha perfurada Com tampa 500x 50mm	m	15,00
novo	Eletrocalha perfurada Com tampa 400x 50mm	m	162,00
novo	Eletrocalha perfurada Com tampa 150x 50mm	m	141,00
novo	Eletrocalha perfurada Com tampa 100x 50mm	m	1.150,00
novo	Eletroduto extraflexivel, feito em aço flexivel revestido de pvc anti UV Ø 25 mm	m	2.441,00
novo	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, Ø 25 mm (1")	m	132,00
novo	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, Ø 40 mm (11/2)	m	552,00
novo	Te horizontal para eletrocalha 90° 50 x 50mm	pç	18,00
06.01.309.23	Te horizontal para eletrocalha 90° 100 x 50mm	pç	22,00
novo	Te horizontal para eletrocalha 90° 150 x 50mm	pç	9,00
novo	Te horizontal para eletrocalha 90° 200 x 50mm	pç	29,00
novo	Te horizontal para eletrocalha 90° 400 x 50mm	pç	12,00
novo	Te horizontal para eletrocalha 90° 500 x 50mm	pç	1,00
novo	Curva vertical p/ eletrocalha 90° 500x 50mm	pç	1,00
novo	Curva vertical p/ eletrocalha 90° 400x 50mm	pç	9,00
novo	Curva vertical p/ eletrocalha 90° 200x 50mm	pç	1,00
novo	Curva vertical p/ eletrocalha 90° 150x 50mm	pç	2,00
novo	Curva vertical p/ eletrocalha 90° 100x 50mm	pç	29,00
novo	Curva vertical p/ eletrocalha 90° 50x 50mm	pç	24,00
novo	Curva horizontal p/ eletrocalha 90° 50x 50mm	pç	35,00
novo	Curva horizontal p/ eletrocalha 90° 100x 50mm	pç	50,00
novo	Curva horizontal p/ eletrocalha 90° 150x 50mm	pç	4,00
novo	Curva horizontal p/ eletrocalha 90° 200x 50mm	pç	7,00
novo	Cruzeta horizontal p/ eletrocalha 90° 200x50mm	pç	13,00
novo	Cruzeta horizontal p/ eletrocalha 90° 400x50mm	pç	8,00
novo	Cruzeta horizontal p/ eletrocalha 90° 500x50mm	pç	2,00
novo	Redução de eletrocalha 500x50 p/ 400x50mm	pç	1,00
novo	Redução de eletrocalha 500x50 p/ 50x50mm	pç	1,00
novo	Redução de eletrocalha 400x50 p/ 300x50mm	pç	11,00
novo	Redução de eletrocalha 400x50 p/ 200x50mm	pç	7,00
novo	Redução de eletrocalha 400x50 p/ 50x50mm	pç	3,00
novo	Redução de eletrocalha 300x50 p/ 200x50mm	pç	1,00
novo	Redução de eletrocalha 300x50 p/ 150x50mm	pç	2,00
novo	Redução de eletrocalha 300x50 p/ 100x50mm	pç	1,00
novo	Redução de eletrocalha 200x50 p/ 150x50mm	pç	3,00

CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 85/10
EXPEDIDA EM 28/07/2010
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1,2 e 3 - CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabeliao: Mc Arthur D. Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422263BIMZ

AA 2091947

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

novo	Redução de eletrocalha 200x50 p/ 100x50mm	pç	28,00
novo	Redução de eletrocalha 200x50 p/ 50x50mm	pç	37,00
novo	Redução de eletrocalha 150x50 p/ 100x50mm	pç	7,00
novo	Redução de eletrocalha 150x50 p/ 50x50mm	pç	10,00
novo	Redução de eletrocalha 100x50 p/ 50x50mm	pç	22,00
novo	Flange para eletrocalha 500 x 50mm	pç	1,00
novo	Flange para eletrocalha 400 x 50mm	pç	9,00
novo	Flange para eletrocalha 300 x 50mm	pç	2,00
novo	Flange para eletrocalha 350 x 50mm	pç	2,00
novo	Flange para eletrocalha 100 x 50mm	pç	14,00
novo	Flange para eletrocalha 50 x 50mm	pç	3,00
06.09.012	**CaixaS ACESSÓRIOS E OUTROS**		
06.09.012.01	Caixa de ligação de PVC para Eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2	pç	8,00
06.09.012.02	Braçadeira PVC insuloc T18S 83mm HELLERMANN	pç	1.280,00
06.09.012.03	Braçadeira PVC insuloc T18R 100mm HELLERMANN	pç	2.270,00
06.09.012.04	Braçadeira PVC insuloc T18L 202mm HELLERMANN	pç	3.091,00
06.09.012.05	Braçadeira PVC insuloc T30L 290mm HELLERMANN	pç	4.200,00
06.09.012.06	Caixa de alvenaria tipo R3	pç	2,00
06.09.012.07	Abraçadeira tipo D Ø 3/4	pç	28,00
06.09.012.08	Vergalhão rosca total Ø 3/8 ref. 1431 Marvitec ou Equivalente	m	50,00
06.09.012.09	Arruela de pressão lisa Ø 3/8 ref. 2543 Marvitec ou Equivalente	pç	100,00
06.09.012.10	Porca sextavada Ø 3/8	pç	100,00
06.09.012.11	Chumbador auto aparafusante Ø 3/8 ref. 2722 Marvitec ou Equivalente	pç	100,00
06.09.012.12	Etiqueta de painel para Patch Painel PAINEL REF BRADY CL 105-619 (cx c/ 500 un)	pç	3.276,00
06.09.012.13	Etiqueta para painel tomadas REF BRADY PSL 311-122 (cx c/250 un)	pç	3.276,00
06.09.012.14	Fita para impressão BRADY REF R5300	pç	2.450,00
06.09.012.15	Testes e Certificação da rede	conj	1,00
novo	Caixa de passagem 502 x 502 152 mm	pç	1,00
novo	Caixa de passagem 200 x 200 mm para piso rigido em chapa de aço zincado ou aluminio. Ref. DR 75322.00. Fab. Dutotec ou tecnicamente equivalente	pç	12,00
novo	Caixa de passagem em aluminio com tampa 100 x 100 x 50 mm	pç	78,00
novo	Caixa de passagem em aluminio com tampa 150 x 150 x 100 mm	pç	19,00
novo	Caixa de passagem em aluminio com tampa 300 x 50 x 50 mm	pç	11,00
novo	Caixa de aluminio fundido dimensões 4 x 4"	pç	151,00
novo	Conjunto de caixa 72,5 x 111 x 38mm, para dois RJ-45 Cat.06. Fab. Dutotec ou tecnicamente equivalente.	pç	4,00
07.00.000	**INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES**		
07.02.000	**AR CONDICIONADO CENTRAL**		
07.07.000	**INSTALACAO DE GÁS COMBUSTÍVEL**		
07.07.000.01	**EQUIPAMENTOS**		
07.07.000.01.01	Abrigo enterrado para 01 (um) tanque de 2000 kg de GLP, conforme projeto.	pç	1,00

VALIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA EM 01/10/2010 N.º 86/10
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo
CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018.
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422261OXUD

AA 2091946

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

07.07.000.01.02	Tanque de 2000 kg de GLP e acessórios	pç	1,00
07.07.000.01.03	Extintores de ABC, 6,0 kg	pç	2,00
07.07.000.01.04	Sinalização para Central de GLP, conforme projeto	cj	1,00
07.07.000.02	**TUBULAÇÕES**		
07.07.000.02.01	Tubo de aço carbono, sem costura, ASTM, sch. 80, DN 20 mm	m	30,00
07.07.000.02.02	Tubo de aço carbono, sem costura, ASTM, sch. 80, DN 25 mm	m	42,00
07.07.000.02.03	Tubo de aço carbono, sem costura, ASTM, sch. 80, DN 32 mm	m	114,00
07.07.000.03	**CONEXÕES**		
07.07.000.03.01	Cotovelo 90° de aço maleável DN 20mm	pç	15,00
07.07.000.03.02	Cotovelo 90° de aço maleável DN 25mm	pç	13,00
07.07.000.03.03	Tê de aço maleável DN 20mm	pç	4,00
07.07.000.03.04	Tê de redução de aço maleável DN 25mmx20mm	pç	4,00
07.07.000.03.05	União de aço maleável DN 20mm	pç	10,00
07.07.000.03.06	União de aço maleável DN 25mm	pç	2,00
07.07.000.04	**ACESSÓRIOS**		
07.07.000.04.01	Válvula esfera DN 20mm	pç	9,00
07.07.000.04.02	Válvula esfera DN 25mm	pç	1,00
07.07.000.04.03	Regulador de 1° estágio	pç	1,00
07.07.000.04.04	Regulador de 2° estágio	pç	2,00
07.07.000.04.05	Caixa de Derivação com regulador de 2° estágio, tampa com veneziana (300X300X120)	um	2,00
07.07.000.04.06	Tubo flexível metálico Ø 1/2, 0,7 m	m	10,00
07.07.000.05	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
07.07.000.05.01	Abertura de valas e reaterro, demolições e recomposições diversas	cj	1,00
07.07.000.05.02	Fita anticorrosiva	rl	100,00
07.07.000.05.03	Pintura de tubulações aparentes conforme recomendações da ABNT	cj	1,00
07.07.000.05.04	Teste de estanqueidade da tubulação conforme ABNT	cj	1,00
07.07.000.05.05	Projeto as-built	cj	1,00

HANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
ERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 280/2012
XPEDIDA EM 08/10/2010 CAL. Nº 81/105
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 2 e 3 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabeliao Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422260TABM

AA 2091945

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

08.01.000	**PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO -HIDRANTE E SPRINKLERS**		
08.01.200	**TUBULAÇÕES DE AÇO-CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL**		
08.01.200.01	Tubo de aço carbono sch 40 Ø " (200mm)	m	66,00
08.01.200.02	Tubo de aço carbono sch 40 Ø " (150mm)	m	564,00
08.01.200.03	Tubo de aço carbono sch 40 Ø " (125mm)	m	318,00
08.01.200.04	Tubo de aço carbono sch 40 Ø " (100mm)	m	1.164,00
08.01.200.05	Tubo de aço carbono sch 40 Ø " (80mm)	m	3.030,00
08.01.200.06	Tubo de aço carbono sch 40 Ø 2.1/2 (65mm)	m	2.562,00
08.01.200.07	Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 20 mm (3/4)	m	12,00
08.01.200.08	Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 50 mm (2)	m	951,00
08.01.200.09	Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 40 mm (1.1/2)	m	1.119,00
08.01.200.10	Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 32 mm (1.1/4)	m	1.122,00
08.01.200.11	Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 25 mm (1)	m	7.961,00
08.01.201	**Curva**		
08.01.201.01	Curva aco carbono biselado p/ solda 90° 8	un	15,00
08.01.201.02	Curva aco carbono biselado p/ solda 90° 6	un	65,00
08.01.201.03	Curva aco carbono biselado p/ solda 90° 4	un	106,00
08.01.201.04	Curva aco carbono biselado p/ solda 90° 3	un	96,00
08.01.201.05	Curva aco carbono biselado p/ solda 90° 2.1/2	un	360,00
08.01.201.07	Curva aco carbono biselado p/ solda 45° 3	un	20,00
08.01.203	**COTOVELO**		
08.01.203.01	Curva 90 fêmea de ferro maleável galvanizado Ø 25 mm (1)	un	2.623,00
08.01.203.03	Curva 90 fêmea de ferro maleável galvanizado Ø 32 mm (1.1/4)	un	34,00
08.01.203.04	Curva 90 fêmea de ferro maleável galvanizado Ø 40 mm (1.1/2)	un	16,00
08.01.203.05	Curva 90 fêmea de ferro maleável galvanizado Ø 50 mm (2)	un	80,00
	Curva 45 fêmea de ferro maleável galvanizado Ø 25 mm (1)	un	1,00
08.01.204	**Tê**		
08.01.204.02	Tê 90 de ferro maleável galvanizado Ø 25 mm (1)	un	1.239,00
08.01.204.03	Tê 90 de ferro maleável galvanizado Ø 32 mm (1.1/4)	un	235,00
08.01.204.06	Tê 90 de ferro maleável galvanizado Ø 50 mm (2)	un	102,00
08.01.204.07	Tê 90 de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2.1/2)	un	1,00
08.01.204.08	Tê 90 de ferro maleável galvanizado Ø 40 mm (1.1/2)	un	90,00
08.01.204.10	Tê de redução de ferro maleável galvanizado Ø 80 x 65 mm (3 x 2.1/2)	un	2,00
08.01.204.11	Tê de redução de ferro maleável galvanizado Ø 32 x 25 mm (1.1/4 x 1)	un	449,00
08.01.204.12	Tê de redução de ferro maleável galvanizado Ø 40 x 25 mm (1.1/2 x 1)	un	205,00
08.01.204.13	Tê de redução de ferro maleável galvanizado Ø 40 x 32 mm (1.1/2 x 1.1/4)	un	24,00
08.01.204.14	Tê de redução de ferro maleável galvanizado Ø 50 x 25 mm (2 x 1)	un	131,00
08.01.204.16	Tê de redução de ferro maleável galvanizado Ø 50 x 32 mm (2 x 1.1/4)	un	24,00
08.01.204.18	Tê aco carbono biselado p/ solda Ø 2.1/2	un	19,00
08.01.204.19	Tê aco carbono biselado p/ solda Ø 3	un	51,00
08.01.204.20	Tê aco carbono biselado p/ solda Ø 4	un	24,00
08.01.204.21	Tê aco carbono biselado p/ solda Ø 6	un	17,00
08.01.204.22	Tê aco carbono biselado p/ solda Ø 8	un	5,00

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1380/2010 EXPEDIDA EM 10/01/2010 N.º 88/105 VISTO CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 72 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94).
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422259DGSG

AA 2091944

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

08.01.204.23	Tê aco carbono biselado p/ solda de red. Ø 3 x 2	un	213,00
08.01.204.24	Tê aco carbono biselado p/ solda de red. Ø 2.1/2 x 2	un	168,00
08.01.204.25	Tê aco carbono biselado p/ solda de red. Ø 4 x 2.1/2	un	2,00
08.01.204.26	Tê aco carbono biselado p/ solda de red. Ø 3 x 2.1/2	un	91,00
novo	Te de redução de ferro maleável galvanizado Ø 50 x 40 mm (2 x 1.1/2)	un	13,00
novo	Te aco carbono biselado p/ solda Ø 5	un	5,00
novo	Te aco carbono biselado p/ solda de red. Ø 4 x 2	un	164,00
novo	Te aco carbono biselado p/ solda de red. Ø 4 x 3	un	14,00
novo	Te aco carbono biselado p/ solda de red. Ø 5 x 21/2	un	1,00
novo	Te aco carbono biselado p/ solda de red. Ø 5 x 2	un	39,00
novo	Te aco carbono biselado p/ solda de red. Ø 6 x 2	un	28,00
novo	Te aco carbono biselado p/ solda de red. Ø 6 x 3	un	4,00
novo	Te aco carbono biselado p/ solda de red. Ø 6 x 4	un	4,00
novo	Te aco carbono biselado p/ solda de red. Ø 6 x 5	un	1,00
novo	Te aco carbono biselado p/ solda de red. Ø 8 x 4	un	2,00
novo	Te aco carbono biselado p/ solda de red. Ø 8 x 6	un	3,00
08.01.206	**Luva**		
08.01.206.01	Luva de ferro maleável galvanizado Ø 100 mm (4)	un	194,00
08.01.206.02	Luva de ferro maleável galvanizado Ø 80 mm (3)	un	505,00
08.01.206.03	Luva de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2.1/2)	un	427,00
08.01.206.04	Luva de ferro maleável galvanizado Ø 50 mm (2)	un	158,00
08.01.206.05	Luva de ferro maleável galvanizado Ø 40 mm (1.1/2)	un	186,00
08.01.206.06	Luva de ferro maleável galvanizado Ø 32 mm (1.1/4)	un	187,00
08.01.206.07	Luva de ferro maleável galvanizado Ø 25 mm (1)	un	1.326,00
08.01.206.09	Luva de redução de ferro maleável galvanizado Ø 25 x 15 mm (1 x 1/2)	un	3.101,00
08.01.207	**BUCHA DE Redução**		
08.01.207.01	Reduçao de aco carbono biselado p/ solda Ø 6 x 4	un	8,00
08.01.207.02	Reduçao de aco carbono biselado p/ solda Ø 6 x 5	un	2,00
08.01.207.05	Reduçao de aco carbono biselado p/ solda Ø 4 x 3	un	40,00
08.01.207.06	Reduçao de aco carbono biselado p/ solda Ø 4 x 2.1/2	un	1,00
08.01.207.07	Reduçao de aco carbono biselado p/ solda Ø 3 x 2.1/2	un	62,00
08.01.207.08	Reduçao de aco carbono biselado p/ solda Ø 2.1/2 x 2	un	50,00
08.01.207.09	Reduçao de aco carbono biselado p/ solda Ø 3 x 2	un	13,00
08.01.207.12	Luva de redução de ferro maleável galvanizado Ø 50 x 32 mm (2 x 1.1/4)	un	258,00
08.01.207.13	Luva de redução de ferro maleável galvanizado Ø 50 x 40 mm (2 x 1.1/2)	un	147,00
08.01.207.14	Luva de redução de ferro maleável galvanizado Ø 32 x 25 mm (1.1/4 x 1)	un	668,00
08.01.207.15	Luva de redução de ferro maleável galvanizado Ø 40 x 32 mm (1.1/2 x 1.1/4)	un	126,00
08.01.207.16	Luva de redução de ferro maleável galvanizado Ø 40 x 25 mm (1.1/2 x 1)	un	100,00

VALIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 13800/2010 EXPEDIDA EM 08/10/2010 Nº 89 1105
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lote 1 - 2 - 3 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Dinis Irade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422258GISI

A 2091943

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

08.01.207.17	Luva de redução de ferro maleável galvanizado Ø 50 x 25 mm (2 x 1)	un	285,00
08.01.207.18	Luva de redução de ferro maleável galvanizado Ø 25 x 20 mm (1 x 3/4)	un	12,00
novo	Reduçao de aco carbono biselado p/ solda Ø 8 x 6	un	3,00
novo	Reduçao de aco carbono biselado p/ solda Ø 8 x 2	un	1,00
novo	Reduçao de aco carbono biselado p/ solda Ø 5 x 4	un	6,00
novo	Reduçao de aco carbono biselado p/ solda Ø 5 x 3	un	1,00
novo	Reduçao de aco carbono biselado p/ solda Ø 5 x 2	un	1,00
novo	Reduçao de aco carbono biselado p/ solda Ø 4 x 2	un	9,00
novo	Luva de redução de ferro maleável galvanizado Ø 50 x 15 mm (2x1/2)	un	21,00
novo	Luva de redução de ferro maleável galvanizado Ø 25 x 15 mm (1 x 1/2)	un	5,00
08.01.213	**Flange**		
08.01.213.01	Flange de aço carbono flangeada Ø 8	un	2,00
08.01.214	**ADAPTADOR**		
08.01.214.02	Adapatador para Caixa d agua fg Ø 4	un	2,00
08.01.500	**EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS**		
08.01.500.01	Abraçadeira tipo D Ø 1	un	2.653,00
08.01.500.02	Abraçadeira tipo D Ø 1.1/4	un	374,00
08.01.500.03	Abraçadeira tipo D Ø 1.1/2	un	373,00
08.01.500.04	Abraçadeira tipo D Ø 2.1/2	un	854,00
08.01.500.05	Abraçadeira tipo D Ø 3	un	1.010,00
08.01.500.06	Abraçadeira tipo D Ø 4	un	388,00
08.01.500.07	Abraçadeira tipo D Ø 6	un	188,00
08.01.500.08	Vergalhão rosca total Ø 3/8 ref. 1431 Marvitec ou Equivalente	m	5.840,67
08.01.500.09	Arruela de pressão lisa Ø 3/8 ref. 2543 Marvitec ou Equivalente	un	11.681,00
08.01.500.10	Porca sextavada Ø 3/8	un	11.681,00
08.01.500.11	Chumbador auto aparafusante Ø 3/8 ref. 2722 Marvitec ou Equivalente	un	5.840,00
08.01.500.12	Filtro Y 3/4	un	1,00
08.01.500.13	Pintura para tubulação	m	18.857,00
08.01.500.14	Comissionamento e testes	un	1,00
08.01.509	**Válvula GLOBO/GAVETA**		
08.01.509.01	Válvula globo Ø 3/4	un	2,00
08.01.509.02	Dreno da valvula de governo composto de: 02 Valvula globo Ø 1.1/2, 01 Visor, 01 valvula de fluxo Ø 1.1/2, Completo	un	6,00
08.01.509.03	Valvula de governo FF Ø 6 completa	un	11,00
08.01.509.04	Valvula gaveta aço carbono flangeada Ø 4	un	13,00
08.01.509.06	Valvula gaveta aço carbono flangeada Ø 8	un	6,00
08.01.509.07	Valvula de pé com crivo aço carbono flangeada Ø 8	un	2,00
08.01.509.08	Registro de gaveta bruto Ø 100 mm (4)	un	6,00
08.01.509.09	Registro de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4)	un	13,00
novo	Válvula gaveta aço carbono flangeada Ø 5	un	3,00
novo	Válvula globo Ø 2"	un	32,00
05.01.516.06	Registro de gaveta bruto Ø 80 mm (3)	un	3,00

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA EM 01/10/2010 Nº 90402
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 | Bloco C | Lotes 1 e 3 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mr. Arthur Di Arturo de Camargo
CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94).
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422257ZEAZ

AA 2091942

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

novo	Registro de gaveta bruto Ø 65 mm (21/2)	un	2,00
05.01.516.05	Registro de gaveta bruto Ø 50 mm (2)	un	13,00
08.01.510	**VALVULA DE RETêNÇÃO**		
08.01.510.04	Válvula de retenção horizontal ou vertical Ø 100 mm (4)	un	2,00
novo	Válvula de retenção horizontal ou vertical Ø 25 mm (1)	un	1,00
novo	Válvula de retenção horizontal ou vertical Ø 80 mm (3)	un	4,00
novo	Válvula de retenção horizontal ou vertical Ø 200 mm (8)	un	2,00
novo	Válvula de retenção horizontal ou vertical Ø 65 mm (21/2)	un	1,00
08.01.511	**HIDRANTê DE PASSEIO**		
08.01.511.01	Registro de recalque no passeio Ø 65 mm (2.1/2)	un	2,00
novo	Registro de recalque duplo no passeio Ø 65 mm (2.1/2)	un	2,00
08.01.516	**ABRIGO PARA MANGUEIRA**		
08.01.516.01	Hidrante com registro globo angular 45° Ø 65 mm (2.1/2)	un	126,00
08.01.516.02	Caixa de incêndio Dupla 90x60x20cm, com 2 mangueiras (2x15m) e Ø 1.1/2, completa	un	122,00
novo	**CAIXA DE INCÊNDIO EM AÇO INOX**	**un**	4,00
novo	**MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 15MX2 MAIS ADAPTADOR**	**un**	4,00
08.01.517	**Extintor PORTÁTIL**		
08.01.517.01	Extintor de gás carbônico, Capacidade 6 kg	un	95,00
08.01.517.02	Extintor de pó químico pressurizado, Capacidade 8 kg	un	297,00
08.01.519	**BOMBA HIDRÁULICA COM ACIONADOR**		
08.01.519.01	Conjunto Motor-Bomba- HIDRANTE	un	2,00
08.01.519.02	Conjunto Motor-Bomba jockey - Hidrante	un	2,00
08.01.519.03	Conjunto Motor-Bomba: Q= 1500L/min, Hmam= 62mca, Pot.= 30Cv	un	2,00
novo	Conjunto Motor bomba- SPK - V 230 m3/h 13800 L/min 65 mca Pot. 100 Cv . KSB - Meganorm 80-200	un	2,00
08.01.520	**MANÔMETRO**		
08.01.520.01	Manômetro Ø 3 - escala de 0 a 30 Kgf/cm2	un	5,00
08.01.521	**TANQUE DE PRESSÃO**		
08.01.521.01	Tanque pressão 10 litros	un	2,00
08.01.522	**PRESSOSTATO**		
08.01.522.01	Pressostato de 0,8 a 8 Kgf/cm2	un	8,00
08.01.526	**BICO DE SPRINKLERS**		
08.01.526.01	Bico de sprinkler sem canopla Ø 1/2	un	1.353,00
08.01.526.02	Bico de sprinkler com canopla Ø 1/2	un	1.748,00
08.01.212	**União**		
08.01.212.01	União de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze Ø 100 mm (4)	un	3,00
novo	União de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze Ø 200 mm (8)	un	2,00
novo	União de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze Ø 80 mm (3)	un	2,00
novo	União de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze Ø 65 mm (21/2)	un	2,00

VALIDO COMO ACERVO TECNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 91102
EXPEDIDA EM 1/10/2010
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1/2 e 3 - CEP 70.350-550 - Brasília - DF
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião Mc Arthur Pi Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2016
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422256SSWO
AA 2091941

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

novo	União de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze Ø 50 mm (2)	un	16,00
	CAP		
novo	Cap de ferro maleável galvanizado Ø 25 mm (1)	un	2,00
novo	Cap de ferro maleável galvanizado Ø 32 mm (11/4)	un	1,00
novo	Cap de ferro maleável galvanizado Ø 40 mm (11/2)	un	11,00
novo	Cap de ferro maleável galvanizado Ø 50 mm (2)	un	3,00
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
06.01.300	REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO		
06.01.301	QUADRO geral de força e comando dos chillers, bombas e torres, conforme projeto, instalado	un	1,00
novo	QAC-TI-01 Completo	un	1,00
novo	QAC-TI-09 Completo	un	1,00
novo	QAC-TI-11 Completo	un	1,00
novo	QAC2P-03 Completo	un	1,00
novo	QAC2P-04 Completo	un	1,00
novo	QAC2P-05 Completo	un	1,00
novo	QAC2P-06 Completo	un	1,00
novo	QAC2P-08 Completo	un	1,00
novo	QAC2P-10 Completo	un	1,00
novo	QAC3P-04 Completo	un	1,00
novo	QAC3P-05 Completo	un	1,00
novo	QAC3P-06 Completo	un	1,00
novo	QAC3P-07 Completo	un	1,00
novo	QAC3P-09 Completo	un	1,00
novo	QAC3P-11 Completo	un	1,00
novo	QAC4P-03 Completo	un	1,00
novo	QAC4P-04 Completo	un	1,00
novo	QAC4P-05 Completo	un	1,00
novo	QAC4P-06 Completo	un	1,00
novo	QAC4P-08 Completo	un	1,00
novo	QAC4P-10 Completo	un	1,00
novo	QACTS-01	un	1,00
novo	QACTS-02	un	1,00
novo	QACTS-03	un	1,00
novo	QACTS-04	un	1,00
novo	QAC - TI - SALA DE RACK FASCAL	un	1,00
novo	QAC-TI-02 Completo	un	1,00
novo	QAC-TI-03 Completo	un	1,00
novo	QAC-TI-06 Completo	un	1,00
novo	QAC-TI-08 Completo	un	1,00
novo	QAC2P-07 Completo	un	1,00
novo	QAC2P-09 Completo	un	1,00
novo	QAC3P-08 Completo	un	1,00

VISTO CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 52.1102
EXPEDIDA EM 8/10/2012
VISTO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1,2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabeliao: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTORIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20180010422255QNYX

AA 2091940

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

novo	QAC3P-10 Completo	un	1,00
novo	QAC4P-07 Completo	un	1,00
novo	QAC4P-09 Completo	un	1,00
novo	QAC5P-09 Completo	un	1,00
novo	QAC-08	un	1,00
novo	QAC5P-02 Completo	un	1,00
novo	QAC-TI-04 Completo	un	1,00
novo	QAC-TI-05 Completo	un	1,00
novo	QAC-TI-12 Completo	un	1,00
novo	QAC-TI-13 Completo	un	1,00
novo	QAC-1S-01	un	1,00
novo	QAC-TI-10 Completo	un	1,00
novo	QAC5P-04 Completo	un	1,00
novo	QAC5P-05 Completo	un	1,00
novo	QAC5P-06 Completo	un	1,00
novo	QAC5P-07 Completo	un	1,00
novo	QAC5P-08 Completo	un	1,00
novo	QAC5P-10 Completo	un	1,00
novo	QAC5P-11 Completo	un	1,00
novo	QAC5P-12 Completo	un	1,00
novo	QAC5P-13 Completo	un	1,00
novo	QAC-OUVIDORIA	un	1,00
novo	QAC-HALL ELEVADORES	un	1,00
novo	QAC - TI - SALA DE ENTREVISTAS	un	1,00
novo	QAC1P-02 Completo	un	1,00
novo	QAC1P-03 Completo	un	1,00
novo	QAC5P-03 Completo	un	1,00
novo	QAC1P-01 Completo	un	1,00
novo	QAC-EX-GMG	un	1,00
novo	QAC-REFEITORIO	un	1,00
novo	QAC-1S-02	un	1,00
novo	QAC - S1 - SGDA	un	1,00
novo	QAC3S - 03 - Completo	un	1,00
novo	QAC3S - 02 - Completo	un	1,00
novo	QAC1S - 03 Completo	un	1,00
novo	QAC1S - 04 Completo	un	1,00
novo	QAC2P-01 Completo	un	1,00
novo	QAC2P-02 Completo	un	1,00
novo	QAC3P-03 Completo	un	1,00
novo	QAC4P-02 Completo	un	1,00
novo	QAC3S - 01 - Completo	un	1,00
novo	QAC1P-04 Completo	un	1,00
novo	QAC3P-02 Completo	un	1,00
novo	QAC4P-01 Completo	un	1,00
novo	QAC5P-01 Completo	un	1,00
novo	QAC-TI-07 Completo	un	1,00

VISTO CONFERE COM ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA EM 01/10/2010 Nº 1380/2010
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA

-88-



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 e 2 - CEP 70.350-530 | Brasília - DF
CARTÓRIO JK Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422254KJCY

AA 2091939

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

novo	QAC-FOYER	un	1,00
novo	QAC-07	un	1,00
novo	QAC1S - 01 - PRE-L Completo	un	1,00
novo	QAC1S - 02 -PRE-W Completo	un	1,00
novo	QAC-GRÁFICA	un	1,00
06.09.000	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
06.09.100	CABO SINGELO SINTENAX ANTIFLAN OU EQUIVALENTE		
06.09.101	CABO SINGELO SINTENAX ANTIFLAN OU EQUIVALENTE 2, 5mm2	m	2.744,00
06.09.102	CABO SINGELO SINTENAX ANTIFLAN OU EQUIVALENTE 4, 0mm2	m	500,00
06.09.103	CABO SINGELO SINTENAX ANTIFLAN OU EQUIVALENTE 6, 0mm2	m	300,00
06.09.104	CABO SINGELO SINTENAX ANTIFLAN OU EQUIVALENTE 10, 0mm2	m	400,00
06.09.105	CABO SINGELO SINTENAX ANTIFLAN OU EQUIVALENTE 16, 0mm2	m	1.100,00
06.09.106	CABO SINGELO SINTENAX ANTIFLAN OU EQUIVALENTE 35, 0mm2	m	1.100,00
06.09.107	CABO SINGELO SINTENAX ANTIFLAN OU EQUIVALENTE 95, 0mm2	m	60,00
06.09.108	EPROTENAX OU EQUIVALENTE 150mm2	m	470,00
NOVO	CABO PARA CONTROLE	m	18,00
06.09.200	ELETRODUTOS INCL. ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTES (C/MO DE INSTAL.)		
06.09.201	ELETRODUTO GALVANIZADO DE ø 20MM2	m	165,00
06.09.202	ELETRODUTO GALVANIZADO DE ø 25MM2	m	222,00
06.09.203	ELETRODUTO GALVANIZADO DE ø 31MM2	m	141,00
06.09.204	ELETRODUTO GALVANIZADO DE ø 41MM2	m	27,00
06.09.205	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO ø 20MM2	m	19,00
06.09.206	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO ø 25MM2	m	45,00
06.09.207	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO ø 31MM3	m	12,00
06.09.208	BOX METÁLICO RETO 20MM	un	15,00
06.09.209	BOX METÁLICO RETO 25MM	un	46,00
06.09.210	BOX METÁLICO RETO 31MM	un	10,00
06.09.211	BOX METÁLICO CURVO 20MM	un	15,00
06.09.212	BOX METÁLICO CURVO 25MM	un	46,00
06.09.213	BOX METÁLICO CURVO 31MM	un	10,00
06.09.220	CAIXAS DO TIPO PETROLETE E ACESSÓRIOS		
06.09.220	CAIXA DO TIPO PETROLETE E ACESSÓRIOS 20mm2 LL	un	40,00
06.09.221	CAIXA DO TIPO PETROLETE E ACESSÓRIOS 20mm2 LR	un	20,00
06.09.222	CAIXA DO TIPO PETROLETE E ACESSÓRIOS 20mm2 T	un	3,00
06.09.223	CAIXA DO TIPO PETROLETE E ACESSÓRIOS 20mm2 LB	un	27,00
06.09.224	CAIXA DO TIPO PETROLETE E ACESSÓRIOS 20mm2 TB	un	26,00
06.09.225	CAIXA DO TIPO PETROLETE E ACESSÓRIOS 25mm2 LL	un	18,00
06.09.226	CAIXA DO TIPO PETROLETE E ACESSÓRIOS 25mm2 LR	un	10,00
06.09.227	CAIXA DO TIPO PETROLETE E ACESSÓRIOS 25mm2 T	un	15,00
06.09.228	CAIXA DO TIPO PETROLETE E ACESSÓRIOS 25mm2 LB	un	24,00
06.09.229	CAIXA DO TIPO PETROLETE E ACESSÓRIOS 25mm2 TB	un	13,00

ATESTADO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 13802010 EXPEDIDA EM 08/10/2010 FL. Nº 99/105
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 e 2 - CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartorioijk.com.br
CARTÓRIO IJK
Tabeliã: Maria Auxiliadora de Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422253BTGF
AA 20911938

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

06.09.230	CAIXA DO TIPO PETROLETE E ACESSÓRIOS 31mm2 LL	un	14,00
06.09.231	CAIXA DO TIPO PETROLETE E ACESSÓRIOS 31mm2 LR	un	17,00
06.09.232	CAIXA DO TIPO PETROLETE E ACESSÓRIOS 31mm2 T	un	6,00
06.09.233	CAIXA DO TIPO PETROLETE E ACESSÓRIOS 31mm2 LB	un	6,00
06.09.234	CAIXA DO TIPO PETROLETE E ACESSÓRIOS 31mm2 TB	un	8,00
06.09.235	BRAÇADEIRA TIPO COPINHO DE 20MM	un	64,00
06.09.236	BRAÇADEIRA TIPO COPINHO DE 25MM	un	100,00
06.09.237	BRAÇADEIRA TIPO COPINHO DE 31MM	un	60,00
06.09.238	BUCHAS E PARAFUSOS S-6	un	226,00
06.09.239	PARAFUSOS E PORCAS	un	226,00
06.09.240	BROCAS DE VIDEA S-6	un	21,00
06.09.300	LEITOS POLEODUTO OU EQUIVALENTE P/ CABOS INCL.INSTALAÇÃO		
06.09.301	LEITOS PARA CABOS PL-31-E4 1000X3000	un	8,00
06.09.302	LEITOS PARA CABOS PL-31-E4 800X6000	un	12,00
06.09.303	LEITOS PARA CABOS PL-31-E4 700X3000	un	9,00
06.09.304	LEITOS PARA CABOS PL-31-E4 600X3000	un	7,00
06.09.305	CURVA DE 90° PL-37-1000	un	4,00
06.09.306	DERIVAÇÃO VERTICAL P/CABOS T R.895MM 1000	un	2,00
06.09.307	CURVA 90° P/BAIXO REF. PL-7 R.595	un	4,00
06.09.308	CURVA 90° HORIZONTAL PL-09 800 R.643	un	1,00
06.09.309	CURVA 90° HORIZONTAL PL-09 700 R.643	un	4,00
06.09.310	CURVA 90° HORIZONTAL PL-09 600 R.643	un	2,00
06.09.311	CURVA 45° HORIZONTAL PL-10 800 R.643	un	2,00
06.09.312	CURVA 90° P/BAIXO REF. PL-17-800 R.643	un	2,00
06.09.313	CURVA 90° P/BAIXO REF. PL-17-700 R.643	un	1,00
06.09.314	CURVA 90° P/BAIXO REF. PL-17-600 R.643	un	1,00
06.09.315	DERIVAÇÃO P/ELETRODUTO - PL-158 ø 25MM	un	3,00
06.09.316	DERIVAÇÃO P/ELETRODUTO - PL-158 ø 31MM	un	2,00
06.09.317	DERIVAÇÃO P/ELETRODUTO - PL-158 ø 41MM	un	8,00
06.09.318	SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO PL-267.A.F	un	102,00
06.09.319	HASTE 1/2 ROSQUEADA	m	100,00
06.09.320	JUNÇÃO SIMPLES PL-251.4F	un	100,00
06.09.321	GRAPA PL-270	un	10,00
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES (incluso nos preços ICMS, IPI, Tx Embalagem e Frete e M.O. de Instalação)		
07.02.000	AR CONDICIONADO		
07.02.100	RESFRIADORES DE LÍQUIDO E TORRES DE RESFRIAMENTO		
07.02.101	CHILLER CONDENSAÇÃO À ÁGUA MULTI COMPRESSOR PARAFUSO CAPACIDADE 360TR (RESFRIADOR DE LÍQUIDO URL-1 E URL-2)	un	2,00
07.02.102	TORRE DE RESFRIAMENTO TR-1, TR-2 E TR-3	un	3,00
07.02.120	CONJUNTOS MOTO-BOMBAS		
07.02.121	CONJUNTO MOTO-BOMBA BAGP-1/3	un	1,00

CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1380/2010 EXPEDIDA EM 08/10/2010 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-151
www.cartoriojk.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos. www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422252ETKF
AA 2091937

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

07.02.122	CONJUNTO MOTO-BOMBA BAGS-1/1R	un	1,00
07.02.123	CONJUNTO MOTO-BOMBA BAGS-2/2R	un	1,00
07.02.124	CONJUNTO MOTO-BOMBA BAGS-3/3R	un	1,00
07.02.125	CONJUNTO MOTO-BOMBA BAC-1/3	un	1,00
07.02.150	CONDICIONADORES DE AR		
07.02.151	CONDICIONADOR DE AR CAFC-2P-01/02	un	2,00
07.02.152	CONDICIONADOR DE AR CAFC-2P-03	un	1,00
07.02.153	CONDICIONADOR DE AR CAFC-2P-04/05	un	2,00
07.02.154	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-16	un	0,00
07.02.155	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-17	un	0,00
07.02.156	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-18	un	1,00
07.02.157	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-25	un	1,00
07.02.158	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-14	un	1,00
07.02.159	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-15	un	1,00
07.02.160	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-19	un	1,00
NOVO	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI- 19/20		2,00
07.02.162	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TS-01	un	1,00
07.02.163	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TS-02	un	1,00
07.02.164	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TS-03/04/05	un	3,00
07.02.165	CONDICIONADOR DE AR CAFC-1P-01	un	1,00
07.02.166	CONDICIONADOR DE AR CAFC-1P-02	un	1,00
07.02.167	CONDICIONADOR DE AR CAFC-1P-03	un	1,00
07.02.168	CONDICIONADOR DE AR CAFC-1P-04	un	1,00
07.02.169	CONDICIONADOR DE AR CAFC-1P-05	un	1,00
07.02.170	CONDICIONADOR DE AR CAFC-1P-06	un	1,00
07.02.171	CONDICIONADOR DE AR CAFC-1P-07/08	un	2,00
07.02.172	CONDICIONADOR DE AR CAFC-2P-01/02	un	2,00
07.02.173	CONDICIONADOR DE AR CAFC-2P-03	un	1,00
07.02.174	CONDICIONADOR DE AR CAFC-2P-04/05	un	2,00
07.02.175	CONDICIONADOR DE AR CAFC-1P-09	un	1,00
07.02.176	CONDICIONADOR DE AR CAFC-1P-10	un	1,00
07.02.177	CONDICIONADOR DE AR CAFC-3P-05	un	1,00
07.02.178	CONDICIONADOR DE AR CAFC-3P-06	un	1,00
07.02.179	CONDICIONADOR DE AR CAFC-3P-07	un	1,00
07.02.180	CONDICIONADOR DE AR CAFC-3P-08	un	1,00
07.02.181	CONDICIONADOR DE AR CAFC-3P-09	un	1,00
07.02.182	CONDICIONADOR DE AR CAFC-3P-10	un	1,00
07.02.183	CONDICIONADOR DE AR CAFC-3P-11	un	1,00
07.02.184	CONDICIONADOR DE AR CAFC-3P-12	un	1,00
07.02.185	CONDICIONADOR DE AR CAFC-3P-13	un	1,00
07.02.186	CONDICIONADOR DE AR CAFC-4P-01	un	1,00
07.02.187	CONDICIONADOR DE AR CAFC-4P-02	un	1,00
07.02.188	CONDICIONADOR DE AR CAFC-4P-03	un	1,00
07.02.189	CONDICIONADOR DE AR CAFC-4P-04	un	1,00
07.02.190	CONDICIONADOR DE AR CAFC-4P-05	un	1,00

CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 96102
EXPEDIDA EM 28/10/2010
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA

1800 - 91 -

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 2 e 3 - CEP 70.350-530 - Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Santiago
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
1191 - Selo TJDFT20180010422251YMEF
AA 2091936

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

07.02.191	CONDICIONADOR DE AR CAFC-4P-06	un	1,00
07.02.192	CONDICIONADOR DE AR CAFC-4P-07	un	1,00
07.02.193	CONDICIONADOR DE AR CAFC-4P-08	un	1,00
07.02.194	CONDICIONADOR DE AR CAFC-4P-09	un	1,00
07.02.195	CONDICIONADOR DE AR CAFC-4P-10	un	1,00
07.02.196	CONDICIONADOR DE AR CAFC-4P-11	un	1,00
07.02.197	CONDICIONADOR DE AR CAFC-4P-12	un	1,00
07.02.198	CONDICIONADOR DE AR CAFC-4P-13	un	1,00
07.02.199	CONDICIONADOR DE AR CAFC-4P-14	un	1,00
07.02.200	CONDICIONADOR DE AR CAFC-5P-01	un	1,00
07.02.201	CONDICIONADOR DE AR CAFC-5P-02	un	1,00
07.02.202	CONDICIONADOR DE AR CAFC-5P-03	un	1,00
07.02.203	CONDICIONADOR DE AR CAFC-5P-04	un	1,00
07.02.204	CONDICIONADOR DE AR CAFC-5P-05	un	1,00
07.02.205	CONDICIONADOR DE AR CAFC-5P-06	un	1,00
07.02.206	CONDICIONADOR DE AR CAFC-5P-07	un	1,00
07.02.207	CONDICIONADOR DE AR CAFC-5P-08	un	1,00
07.02.208	CONDICIONADOR DE AR CAFC-5P-09	un	1,00
07.02.209	CONDICIONADOR DE AR CAFC-5P-10	un	1,00
07.02.210	CONDICIONADOR DE AR CAFC-5P-11	un	1,00
07.02.211	CONDICIONADOR DE AR CAFC-5P-12	un	1,00
07.02.212	CONDICIONADOR DE AR CAFC-5P-13	un	1,00
07.02.213	CONDICIONADOR DE AR CAFC-5P-14	un	1,00
07.02.214	CONDICIONADOR DE AR CAFC-5P-15	un	1,00
07.02.215	CONDICIONADOR DE AR CAFC-5P-16	un	1,00
07.02.216	CONDICIONADOR DE AR CAFC-2P-06	un	1,00
07.02.217	CONDICIONADOR DE AR CAFC-2P-07	un	1,00
07.02.218	CONDICIONADOR DE AR CAFC-2P-08	un	1,00
07.02.219	CONDICIONADOR DE AR CAFC-2P-09	un	1,00
07.02.220	CONDICIONADOR DE AR CAFC-2P-10	un	1,00
07.02.221	CONDICIONADOR DE AR CAFC-2P-11	un	1,00
07.02.222	CONDICIONADOR DE AR CAFC-2P-12	un	1,00
07.02.223	CONDICIONADOR DE AR CAFC-2P-13	un	1,00
07.02.224	CONDICIONADOR DE AR CAFC-2P-14	un	1,00
07.02.225	CONDICIONADOR DE AR CAFC-1S-01	un	1,00
NOVO	CONDICIONADOR DE AR CAFC-1S-02	un	1,00
NOVO	CONDICIONADOR DE AR CAFC-1S 03 A 05	un	3,00
07.02.226	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-01/03	un	2,00
07.02.229	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-06	un	1,00
07.02.230	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-07/08	un	2,00
07.02.232	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-10/12	un	2,00
07.02.233	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-13	un	1,00
07.02.234	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-14/15	un	2,00
NOVO	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-09 A 16	un	8,00
NOVO	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-17/28	un	2,00
07.02.235	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-21	un	1,00

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO AI LINHAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 01/10/2010 FL. Nº 97/106
VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 - CEP: 70.350-530 - Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422250PJYS
AA 2091935

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

07.02.236	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-22	un	1,00
07.02.237	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-23	un	1,00
07.02.238	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-24	un	1,00
NOVO	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-29/30	un	2,00
NOVO	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TI-31 A 44	un	14,00
07.02.239	CONDICIONADOR DE AR CAFC-3P-01/02	un	2,00
07.02.240	CONDICIONADOR DE AR CAFC-3P-03	un	1,00
07.02.241	CONDICIONADOR DE AR CAFC-3P-04	un	1,00
07.02.242	CONDICIONADOR DE AR CAFC-TS-06	un	1,00
07.02.244	SPLITÃO 10 TR CARRIEER OU EQUIVALENTE INSTALADO	un	1,00
07.02.245	DAMPER SOB RESSÃO TROX OU EQUIVALENTE MOD. KUL 497X497mm	un	2,00
07.02.246	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO AT-AG 625X325mm TROX OU EQUIVALENTE	un	2,00
07.02.247	GRELHA DE VENTILAÇÃO SEM REG. AT-A 1025X525mm TROX OU EQUIVALENTE	un	1,00
07.02.248	FILTRO METÁLICO FMB 610X610mm TROX OU EQUIVALENTE	un	2,00
07.02.250	CHAPAS AÇO GALVANIZADO, TUBOS FLEXÍVEIS E ACESSÓRIOS		
07.02.251	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 26 3000X1200	kg	12.445,44
07.02.252	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 24 3000X1200	kg	19.974,05
07.02.253	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 22 3000X1200	kg	34.032,55
07.02.254	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 20	kg	15.906,27
07.02.256	FERRO CHATO 1 X 1/8 ASTM 36/NBR 70007	kg	1.867,00
07.02.257	CANTONEIRA 1.1/4 X 3/16 ASTM 36/NBR 7007	kg	550,00
07.02.258	CANTONEIRA 1.1/2 X 1.1/2 X 8 ASTM 36/NBR	kg	1.780,00
07.02.259	CANTONEIRA 2 X 2 X 1/8	kg	3.608,00
07.02.260	CANTONEIRA 2 X 2 X 3/16	kg	1.100,00
07.02.261	PINO WALSYWA 1/4 X 30 X 20 C/GUIA	un	5.100,00
07.02.262	ARRUELA LISA 1/4	un	510,00
07.02.263	PORCA SEXTAVADA 1/4	un	10.200,00
07.02.264	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	un	3.600,00
07.02.265	CARTUCHO EXTRA-FORTE 22	un	525,00
07.02.266	MANEJO M3 - 1 A/90 - METALEST	un	63,00
07.02.267	MANCAL M5 - 1/2 - METALEST	un	126,00
07.02.268	REBITE POP - EAD - 650 / S / 4,8 X 12,8	cento	543,00
07.02.269	FERRO QUADRADO 1/2 ASTM A36/NBR 7007	kg	30,00
07.02.270	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE - 8 X 1.1/2	un	6.800,00
07.02.271	MANTA DE LÃ DE VIDRO ISOFLEX RT 10 OU EQUIVALENTE 1200X25000X38	m2	4.040,00
07.02.272	FITA Nº202 - 3M - EC/981	rl	170,00
07.02.273	FITA ALUMINIZADA 48MMX50M	rl	286,00
07.02.274	CROMATO DE ZINCO	kg	100,00
07.02.275	MASSA DE CALAFETAR 3M - EC/981	kg	35,00
07.02.276	CHUMBADOR PARABOLT - PB - 644	un	80,00
07.02.277	TINTA	gl	24,00
07.02.278	LONA	m2	32,00
07.02.279	BROCA DE AÇO RÁPIDO - 9/64	un	20,00

CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 48/2010
EXPEDIDA EM 08/10/2010
VISTO: CREA-DF DIVISÃO DE EXECUÇÃO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo
CARTORIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422249JLEK

AA 2091934

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

07.02.280	ELETRODO OD - 48 - 3,25mm	kg	70,00
07.02.281	LÂMINA DE SERRA 12 (300MM)	un	180,00
07.02.282	PARABOLT WF 1 - 1/2 C=21MM	un	90,00
07.02.283	TUBO FLEXÍVEL ISODEC 25 ø 100mm	m	45,00
07.02.284	TUBO FLEXÍVEL ISODEC 25 ø 125mm	m	12,00
07.02.285	TUBO FLEXÍVEL ISODEC 25 ø 160mm	m	8,00
07.02.286	TUBO FLEXÍVEL ISODEC 25 ø 200mm	m	50,00
07.02.287	TUBO FLEXÍVEL ISODEC 25 ø 250mm	m	265,00
07.02.288	TUBO FLEXÍVEL ISODEC 25 ø 300mm	m	30,00
07.02.289	COLARINHOS - 100mm	un	90,00
07.02.290	COLARINHOS - 125mm	un	24,00
07.02.291	COLARINHOS - 160mm	un	16,00
07.02.292	COLARINHOS - 200mm	un	55,00
07.02.293	COLARINHOS - 250mm	un	200,00
07.02.294	COLARINHOS - 300mm	un	30,00
07.02.295	FITA PENDURAL	m	190,00
07.02.296	FITA ADESIVA ALUMINIZADA (ROLO 50m)	un	8,00
07.02.300	TUBOS DE AÇO GALVANIZADO SCH-40 E DIN 2440, CONEXÕES E OUTROS		
07.02.301	TUBO DE AÇO PRETO SCH40 C/COSTURA 12	m	156,00
07.02.302	TUBO DE AÇO PRETO SCH40 S/COSTURA 10	m	36,00
07.02.303	TUBO DE AÇO PRETO SCH40 S/COSTURA 8	m	108,00
07.02.304	TUBO DE AÇO PRETO SCH40 S/COSTURA 6	m	390,00
07.02.305	TUBO DE AÇO PRETO SCH40 S/COSTURA 5	m	162,00
07.02.306	TUBO DE AÇO PRETO SCH40 S/COSTURA 4	m	840,00
07.02.307	TUBO DE AÇO PRETO SCH40 S/COSTURA 3	m	456,00
07.02.308	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 2.1/2	m	450,00
07.02.309	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 2	m	648,00
07.02.310	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 1.1/2	m	450,00
07.02.311	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 1.1/4	m	102,00
07.02.312	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 1	m	144,00
07.02.313	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 3/4	m	246,00
07.02.314	VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFFER MONTADA 8 ENTRE FLANGE COM CAIXA 06 REDUÇÃO FIG.540	un	14,00
07.02.315	VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFFER MONTADA 6 ENTRE FLANGE COM ALAVANCA C/MEMORIA FIG.541	un	18,00
07.02.316	VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFFER MONTADA 5 ENTRE FLANGE COM ALAVANCA C/MEMORIA 150 LIBRAS	un	33,00
07.02.317	VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFFER MONTADA 4 ENTRE FLANGE COM ALAVANCA C/MEMORIA 150 LIBRAS	un	6,00
07.02.318	FLANGES SOBREPOSTO (SLIP-ON) 150 LIBRAS 8	un	28,00
07.02.319	FLANGES SOBREPOSTO (SLIP-ON) 150 LIBRAS 6	un	36,00
07.02.320	FLANGES SOBREPOSTO (SLIP-ON) 150 LIBRAS 5	un	66,00
07.02.321	FLANGES SOBREPOSTO (SLIP-ON) 150 LIBRAS 4	un	12,00
07.02.322	FLANGES COM PESCOÇO (WELDING-NECK) 8	un	14,00
07.02.323	FLANGES COM PESCOÇO (WELDING-NECK) 6	un	18,00
07.02.324	FLANGES COM PESCOÇO (WELDING-NECK) 5	un	33,00

CHANCELADO PELO CREA-DF E COMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA EM ... VISTO ... CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTORIOJK
Fone: (61) 3799-1515 www.cartoriojk.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422248UOQF
AA 2091933

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

07.02.325	FLANGES COM PESCOÇO (WELDING-NECK) 4	un	6,00
07.02.326	CURVA LONGA 12	un	6,00
07.02.327	CURVA LONGA 10	un	4,00
07.02.328	CURVA LONGA 8	un	6,00
07.02.329	CURVA LONGA 6	un	6,00
07.02.330	CURVA LONGA 5	un	4,00
07.02.331	CURVA LONGA 4	un	4,00
07.02.332	CURVA LONGA 45° - 12	un	4,00
07.02.333	CURVA LONGA 45° - 10	un	2,00
07.02.334	CURVA LONGA 45° - 8	un	2,00
07.02.335	CURVA LONGA 45° - 6	un	2,00
07.02.336	CURVA LONGA 45° - 5	un	2,00
07.02.337	CURVA LONGA 45° - 4	un	2,00
07.02.338	CURVA LONGA 45° - 3	un	4,00
07.02.339	TÊ - 12X8	un	4,00
07.02.340	TÊ - 10X5	un	2,00
07.02.341	TÊ - 8X4	un	2,00
07.02.342	TÊ - 6X4	un	21,00
07.02.343	TÊ - 5	un	6,00
07.02.344	TÊ - 5X4	un	4,00
07.02.345	TÊ - 4	un	10,00
07.02.346	TÊ - 4X2	un	2,00
07.02.347	TÊ - 4X3	un	6,00
07.02.348	TÊ - 3	un	2,00
07.02.349	TÊ - 3X2	un	4,00
07.02.350	TÊ - 2.1/2	un	8,00
07.02.351	TÊ - 2.1/2X2	un	2,00
07.02.352	TÊ - 2.1/2X3/4	un	14,00
07.02.353	TÊ - 2	un	17,00
07.02.354	TÊ - 2X1.1/4	un	2,00
07.02.355	TÊ - 1.1/2	un	2,00
07.02.356	TÊ - 1.1/2X3/4	un	14,00
07.02.357	TÊ - 1	un	4,00
07.02.358	TÊ - 1X3/4	un	4,00
07.02.359	TÊ - 1/2	un	18,00
07.02.360	REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 12X10	un	4,00
07.02.361	REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 10X 6	un	4,00
07.02.362	REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 8X 3	un	2,00
07.02.363	REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 6X 5	un	8,00
07.02.364	REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 6X 4	un	14,00
07.02.365	REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 5X 4	un	14,00
07.02.366	REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 4X 3	un	6,00
07.02.367	REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 4X 1.1/2	un	2,00
07.02.368	REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 3X 2.1/2	un	8,00
07.02.369	REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 3X 2	un	10,00
07.02.370	REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 2.1/2X 1.1/2	un	28,00

CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1 [illegible] EXPEDIDA EM 08/10/2010
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 12 e 13 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo
CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422247LUDQ

AA 2091932

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

07.02.371	REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 2X 1.1/2	un	82,00
07.02.372	REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 1.1/2X 1.1/4	un	54,00
07.02.373	REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 1.1/4X 1	un	18,00
07.02.374	REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 1.1/4X 3/4	un	20,00
07.02.375	REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 1X 3/4	un	3,00
07.02.376	REDUÇÃO EXCÊNTRICA - 5X 4	un	2,00
07.02.377	REDUÇÃO EXCÊNTRICA - 6X 5	un	2,00
07.02.378	REDUÇÃO EXCÊNTRICA - 8X 6	un	6,00
07.02.379	FILTRO Y FIG.971 - 3/4	un	15,00
07.02.380	FILTRO Y FIG.971 - 1	un	7,00
07.02.381	FILTRO Y FIG.971 - 1.1/4	un	8,00
07.02.382	FILTRO Y FIG.971 - 1.1/2	un	48,00
07.02.383	FILTRO Y FIG.971 - 2	un	19,00
07.02.384	FILTRO Y FIG.971 - 2.1/2	un	4,00
07.02.385	FILTRO Y FIG.971 3 MESM 20	un	4,00
07.02.386	FILTRO Y FIG.977 3 ELEMENTO FILTRANTE - 8 EM AÇO INOXIDÁVEL MESM 20	un	8,00
07.02.387	FILTRO Y FIG.977 MESMA ESPECIFICAÇÃO - 6 EM AÇO INOXIDÁVEL MESM 20	un	2,00
07.02.388	FILTRO Y FIG.977 MESMA ESPECIFICAÇÃO - 5 EM AÇO INOXIDÁVEL MESM 20	un	2,00
07.02.389	VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLEX FIG.80- 6	un	8,00
07.02.390	VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLEX FIG.80- 5	un	2,00
07.02.391	VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLEX FIG.80- 4	un	2,00
07.02.392	JUNTA DE DILATAÇÃO DINATÉCNICA OU EQUIV. SÉRIE RW/11 - 8	un	8,00
07.02.393	JUNTA DE DILATAÇÃO DINATÉCNICA OU EQUIV. SÉRIE RW/11 - 6	un	10,00
07.02.394	JUNTA DE DILATAÇÃO DINATÉCNICA OU EQUIV. SÉRIE RW/11 - 5	un	2,00
07.02.395	JUNTA DE DILATAÇÃO DINATÉCNICA OU EQUIV. SÉRIE RW/11 - 4	un	2,00
07.02.396	VÁLVULA DE BALANÇO STAD(TOUR ANDERSON) 1 OU EQUIVALENTE	un	7,00
07.02.397	VÁLVULA DE BALANÇO STAD(TOUR ANDERSON) 1.1/4 OU EQUIVALENTE	un	5,00
07.02.398	VÁLVULA DE BALANÇO STAD(TOUR ANDERSON) 1.1/2 OU EQUIVALENTE	un	45,00
07.02.399	VÁLVULA DE BALANÇO STAD(TOUR ANDERSON) 2 OU EQUIVALENTE	un	19,00
07.02.400	VÁLVULA DE BALANÇO STAD(TOUR ANDERSON) 2.1/2 OU EQUIVALENTE	un	4,00
07.02.401	VÁLVULA DE BALANÇO STAD(TOUR ANDERSON) 3 OU EQUIVALENTE	un	4,00
07.02.402	VÁLVULA DE BALANÇO STAD(TOUR ANDERSON) 3/4 OU EQUIVALENTE	un	15,00
07.02.403	UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE TUPY340 OU EQUIV. 3/4	un	30,00
07.02.404	UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE TUPY340 OU EQUIV. 1	un	8,00
07.02.405	UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE TUPY340 OU EQUIV. 1.1/4	un	10,00
07.02.406	UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE TUPY340 OU EQUIV. 1.1/2	un	90,00
07.02.407	UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE TUPY340 OU EQUIV. 2	un	38,00
07.02.408	UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE TUPY340 OU EQUIV. 2.1/2	un	8,00
07.02.409	UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE TUPY340 OU EQUIV. 3	un	8,00
07.02.410	NIPLE DUPLO 3/4	un	32,00
07.02.411	NIPLE DUPLO 1	un	30,00
07.02.412	NIPLE DUPLO 1.1/4	un	10,00
07.02.413	NIPLE DUPLO 1.1/2	un	90,00
07.02.414	NIPLE DUPLO 2	un	38,00

CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 161102/2012
EXPEDIDA EM 08/10/2012
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422246CKTF
AA 2091931

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

07.02.415	NIPLE DUPLO 2.1/2	un	8,00
07.02.416	NIPLE DUPLO 3	un	8,00
07.02.417	BUCHA DE REDUÇÃO - 1X3/4	un	4,00
07.02.418	BUCHA DE REDUÇÃO - 1.1/4X1	un	10,00
07.02.419	BUCHA DE REDUÇÃO - 1.1/2X1.1/4	un	90,00
07.02.420	BUCHA DE REDUÇÃO - 2X1.1/2	un	38,00
07.02.421	BUCHA DE REDUÇÃO - 2.1/2X2	un	8,00
07.02.422	BUCHA DE REDUÇÃO - 3X2.1/2	un	8,00
07.02.423	BUCHA DE REDUÇÃO PARA TERMOMETR. 1X1/2	un	378,00
07.02.424	TÊ DE REDUÇÃO PARA TERMOMETR. 1X1/2	un	12,00
07.02.425	TÊ DE REDUÇÃO PARA TERMOMETR. 1.1/4X1/2	un	30,00
07.02.426	TÊ DE REDUÇÃO PARA TERMOMETR. 1.1/2X1	un	270,00
07.02.427	TÊ DE REDUÇÃO PARA TERMOMETR. 2X1	un	76,00
07.02.428	TÊ DE REDUÇÃO PARA TERMOMETR. 2.1/2X1	un	16,00
07.02.429	TÊ DE REDUÇÃO PARA TERMOMETR. 3X1	un	16,00
07.02.430	JUNTA DE DILATAÇÃO ROSCA B5P BORRACHA SINTÉTICA COM REFORÇO INTERNO CLASSE 150 DINATÉCNICA OU EQUIV. ø 3	un	8,00
07.02.432	JUNTA DE DILATAÇÃO ROSCA B5P BORRACHA SINTÉTICA COM REFORÇO INTERNO CLASSE 150 DINATÉCNICA OU EQUIV. ø 2½	un	8,00
07.02.434	JUNTA DE DILATAÇÃO ROSCA B5P BORRACHA SINTÉTICA COM REFORÇO INTERNO CLASSE 150 DINATÉCNICA OU EQUIV. ø 2	un	38,00
07.02.436	JUNTA DE DILATAÇÃO ROSCA B5P BORRACHA SINTÉTICA COM REFORÇO INTERNO CLASSE 150 DINATÉCNICA OU EQUIV. ø 1½	un	90,00
07.02.438	JUNTA DE DILATAÇÃO ROSCA B5P BORRACHA SINTÉTICA COM REFORÇO INTERNO CLASSE 150 DINATÉCNICA OU EQUIV. ø 1¼	un	10,00
07.02.440	JUNTA DE DILATAÇÃO ROSCA B5P BORRACHA SINTÉTICA COM REFORÇO INTERNO CLASSE 150 DINATÉCNICA OU EQUIV. ø 1	un	2,00
07.02.442	JUNTA DE DILATAÇÃO ROSCA B5P BORRACHA SINTÉTICA COM REFORÇO INTERNO CLASSE 150 DINATÉCNICA OU EQUIV. ø ¾	un	28,00
07.02.444	TUBO SIFÃO 1/2	un	103,00
07.02.445	RUBINETE DE 1/2	un	103,00
07.02.446	VÁLVULA GAVETA DE 1/2	un	206,00
07.02.447	VÁLVULA GAVETA FIG218 NIAG. OU EQUIV. 3	un	4,00
07.02.448	VÁLVULA GAVETA FIG218 NIAG. OU EQUIV. 2.1/2	un	4,00
07.02.449	VÁLVULA GAVETA FIG218 NIAG. OU EQUIV. 2	un	19,00
07.02.450	VÁLVULA GAVETA FIG218 NIAG. OU EQUIV. 1.1/2	un	45,00
07.02.451	VÁLVULA GAVETA FIG218 NIAG. OU EQUIV. 1.1/4	un	5,00
07.02.452	VÁLVULA GAVETA FIG218 NIAG. OU EQUIV. 1	un	7,00
07.02.453	VÁLVULA GAVETA FIG218 NIAG. OU EQUIV. 3/4	un	20,00
07.02.454	TUBO DE DN20 GALV	m	132,00
07.02.455	JOELHO 90° - 3	un	8,00
07.02.456	JOELHO 90° - 2.1/2	un	8,00
07.02.457	JOELHO 90° - 2	un	38,00
07.02.458	JOELHO 90° - 1.1/2	un	90,00
07.02.459	JOELHO 90° - 1.1/4	un	10,00
07.02.460	JOELHO 90° - 1	un	28,00
07.02.461	JOELHO 90° - 3/4	un	32,00
07.02.462	JOELHO 90° - 1/2	un	206,00

ANEXADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1380/2010 EXPEDIDA EM 06/10/2010 VISTO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 2 e 3 - CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIOJK
Tabelião: Mc Arthur Dr. Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422245ARWH

AA 2091930

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

07.02.463	TÊ 1/2x1/2	un	103,00
07.02.464	TUBO DE COBRE 1/2	m	120,00
07.02.465	ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO COM CALHAS DE POLIURETANO EXPANDIDO ESPESSURA=1,5 DENS.=40kg/m³ - MEIA CANA - ¾	m	802,00
07.02.467	ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO COM CALHAS DE POLIURETANO EXPANDIDO ESPESSURA=1,5 DENS.=40kg/m³ - MEIA CANA – 1	m	294,00
07.02.469	ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO COM CALHAS DE POLIURETANO EXPANDIDO ESPESSURA=1,5 DENS.=40kg/m³ - MEIA CANA - 1 ¼	m	570,00
07.02.471	ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO COM CALHAS DE POLIURETANO EXPANDIDO ESPESSURA=1,5 DENS.=40kg/m³ - MEIA CANA - 1 ½	m	930,00
07.02.473	ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO COM CALHAS DE POLIURETANO EXPANDIDO ESPESSURA=1,5 DENS.=40kg/m³ - MEIA CANA – 2	m	1.500,00
07.02.475	ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO COM CALHAS DE POLIURETANO EXPANDIDO ESPESSURA=1,5 DENS.=40kg/m³ - MEIA CANA - 2 ½	m	1.040,00
07.02.477	ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO COM CALHAS DE POLIURETANO EXPANDIDO ESPESSURA=1,5 DENS.=40kg/m³ - MEIA CANA – 3	m	1.050,00
07.02.479	ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO COM CALHAS DE POLIURETANO EXPANDIDO ESPESSURA=1,5 DENS.=40kg/m³ - MEIA CANA – 4	m	970,00
07.02.481	ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO COM CALHAS DE POLIURETANO EXPANDIDO ESPESSURA=1,5 DENS.=40kg/m³ - MEIA CANA – 5	m	830,00
07.02.483	ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO COM CALHAS DE POLIURETANO EXPANDIDO ESPESSURA=1,5 DENS.=40kg/m³ - MEIA CANA – 6	m	450,00
07.02.485	ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO COM CALHAS DE POLIURETANO EXPANDIDO ESPESSURA=1,5 DENS.=40kg/m³ - MEIA CANA – 8	m	250,00
07.02.487	ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO COM CALHAS DE POLIURETANO EXPANDIDO ESPESSURA=1,5 DENS.=40kg/m³ - MEIA CANA - 10	m	70,00
07.02.489	ALUMÍNIO LISO 0,15mm	m²	1.100,00
07.02.490	SUPORTE MADEIRA DE ESPESSURA DE 2	m	1.500,00
07.02.491	LÂ DE VIDRO	m²	3.600,00
07.02.492	FRIO ASFALTO	kg	850,00
07.02.493	HASTE ROSQUEÁVEL DE 1/2	m	4.200,00
07.02.494	PARABOLT 1/2 PARA FIXAR HASTE ROSQ.	un	1.800,00
07.02.495	PORCAS E ARRUELAS DE 1/2	un	1.800,00
07.02.500	EQUIPAMENTOS AUXILIARES		
07.02.502	TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA MOD.VDF-F-711 697X347mm (REGISTRO COM FILTRO) TROX OU EQUIVALENTE	un	3,00
07.02.503	TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA MOD.VDF-F-711 397X347mm (REGISTRO COM FILTRO) TROX OU EQUIVALENTE	un	2,00
07.02.504	TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA MOD.VDF-F-711 397X397mm (REGISTRO COM FILTRO) TROX OU EQUIVALENTE	un	6,00
07.02.505	TOMADA DE AR EXTERIOR S/VENEZIANA MOD.RG+F711 997X347mm (REGISTRO COM FILTRO) TROX OU EQUIVALENTE	un	3,00
07.02.506	TOMADA DE AR EXTERIOR S/VENEZIANA MOD.RG+F711 897X347mm (REGISTRO COM FILTRO) TROX OU EQUIVALENTE	un	2,00
07.02.507	TOMADA DE AR EXTERIOR S/VENEZIANA MOD.RG+F711 JN-A 497X497mm (REGISTRO COM FILTRO) TROX OU EQUIVALENTE	un	8,00
07.02.508	TOMADA DE AR EXTERIOR S/VENEZIANA MOD.RG+F711 497X497mm (REGISTRO COM FILTRO) TROX OU EQUIVALENTE	un	1,00
07.02.509	TOMADA DE AR EXTERIOR S/VENEZIANA MOD.RG+F711 297X297mm (REGISTRO COM FILTRO) TROX OU EQUIVALENTE	un	1,00

CANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA EM 08/10/2010 SOB O Nº 103115
VISTO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1,2 e 3 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF
CARTÓRIO JK Fone: (61) 3799-15151 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422244DWUL

AA 2091929

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASÍLIA 1960 2010

07.02.510	TOMADA DE AR EXTERIOR S/VENEZIANA MOD.RG+F711 597X347mm (REGISTRO COM FILTRO) TROX OU EQUIVALENTE	un	3,00
07.02.511	TOMADA DE AR EXTERIOR S/VENEZIANA MOD.RG+F711 897X497mm (REGISTRO COM FILTRO) TROX OU EQUIVALENTE	un	1,00
07.02.512	REGISTRO DE RETORNO MOD.JN-A 1000X510mm TROX OU EQUIVALENTE	un	3,00
07.02.513	REGISTRO DE RETORNO MOD.JN-A 800X345mm TROX OU EQUIVALENTE	un	1,00
07.02.514	REGISTRO DE RETORNO MOD.JN-A 1000X345mm TROX OU EQUIVALENTE	un	4,00
07.02.515	REGISTRO DE RETORNO MOD.JN-B 1000X510mm TROX OU EQUIVALENTE	un	2,00
07.02.516	REGISTRO DE RETORNO MOD.JN-B 1400X510mm TROX OU EQUIVALENTE	un	10,00
07.02.517	REGISTRO DE RETORNO MOD.JN-B 800X510mm TROX OU EQUIVALENTE	un	33,00
07.02.518	REGISTRO DE RETORNO MOD.JN-B 1200X510mm TROX OU EQUIVALENTE	un	2,00
07.02.519	REGISTRO DE RETORNO MOD.JN-B 600X345mm TROX OU EQUIVALENTE	un	6,00
07.02.520	REGISTRO DE RETORNO MOD.JN-B 800X345mm TROX OU EQUIVALENTE	un	4,00
07.02.521	REGISTRO DE RETORNO MOD.JN-B 1000X345mm TROX OU EQUIVALENTE	un	1,00
07.02.522	REGISTRO DE REGULAGEM MOD.RL-B 200X200mm TROX OU EQUIVALENTE	un	12,00
07.02.523	VENTILADOR DE EXAUSTÃO - MURO 100 220V SEM ACESSÓRIOS MULTIVAC OU EQUIVALENTE	un	18,00
07.02.524	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO C/CX PLENUM DE INSUFLAMENTO E RETORNO MOD.ADLK-SZR-I, TAM 4 TROX OU EQUIVALENTE	un	1.015,00
07.02.525	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO LINEAR MOD.ALS-DS S=4 L=1000mm TROX OU EQUIVALENTE	un	10,00
07.02.526	DIFUSOR DE RETORNO LINEAR MOD.ALS-S S=4 L=1000mm TROX OU EQUIVALENTE	un	10,00
novo	GRELHA DE INSUFLAMENTO	un	1,00
novo	TOMADA DE AR EXTERIOR AGF 711	un	1,00
novo	EXAUSTOR SICFLUX MEGA 18 VAZÃO 150M³/ HORA COM VÁLVULA ANTI RETORNO	un	1,00
novo	MINI EXAUSTOR DE 200M³ / HORA	un	2,00
07.02.527	VÁLVULA 02 VIAS 1/2 ON-OFF	un	1,00
07.02.528	VÁLVULA 02 VIAS 3/4 ON-OFF	un	2,00
NOVO	VAEX - TI - F1/F2/F3	un	3,00
NOVO	CV - AE - TI -10	un	1,00
NOVO	CVAE - TI - 01	un	1,00
NOVO	CVAE - TI - 02	un	1,00
NOVO	CVAE - 1S - 01	un	1,00
NOVO	MEX - COB - 01	un	1,00
NOVO	MEX - COB - 02	un	1,00
NOVO	MEX - TS - 02/03	un	2,00
NOVO	CLIMATIZADOR HIDRÁULICA TI - 01 A 08	un	8,00
NOVO	CLIMATIZADOR HIDRÁULICA TI - 09 A 22	un	14,00
NOVO	CLIMATIZADOR HIDRÁULICA TI - 23 A 24	un	2,00
NOVO	CLIMATIZADOR HIDRÁULICA TI - 25 A 26	un	2,00
NOVO	CLIMATIZADOR HIDRÁULICA TI - 27	un	1,00
NOVO	CLIMATIZADOR HIDRÁULICA 1S - 01	un	1,00
NOVO	CLIMATIZADOR HIDRÁULICA 1S - 02 A 04	un	3,00
NOVO	CLIMATIZADOR CONTROLE E ELET. TI - 01 A 08	un	8,00
NOVO	CLIMATIZADOR CONTROLE E ELET. TI - 09 A 22	un	14,00

CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1392022/2013
EXPEDIDA EM 22/10/2013
VISTO
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTORIOJK
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo TJDFT20180010422242FUCK
AA 20919928

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Obras

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO – PARCIAL

BRASILIA 1960 2010

NOVO	CLIMATIZADOR CONTROLE E ELET. TI - 23 A 25	un	3,00
NOVO	CLIMATIZADOR CONTROLE E ELET. TI - 26 E 27	un	2,00
NOVO	CLIMATIZADOR CONTROLE E ELET. TI - 30	un	2,00
NOVO	CLIMATIZADOR CONTROLE E ELET. TI - 28 E 30	un	1,00
NOVO	CLIMATIZADOR CONTROLE E ELET. S1 - 01	un	1,00
NOVO	CLIMATIZADOR CONTROLE E ELET. S1 - 02 A 04	un	3,00
NOVO	Fancoletes de 45.000 BTUs (fornecimento e instalação do equipamento)	un	5,00
NOVO	Fancoletes de 9.000 BTUs (fornecimento e instalação do equipamento)	un	1,00
NOVO	split de 18.000 btus (fornecimento e instalação do equipamento)	un	1,00
07.02.551	VÁLVULA MOTORIZADA 02 VIAS C/ATUADOR PROPORCIONAL 3/4	un	30,00
07.02.552	VÁLVULA MOTORIZADA 02 VIAS C/ATUADOR PROPORCIONAL 1	un	28,00
07.02.553	VÁLVULA MOTORIZADA 02 VIAS C/ATUADOR PROPORCIONAL 1.1/4	un	8,00
07.02.554	VÁLVULA MOTORIZADA 02 VIAS C/ATUADOR PROPORCIONAL 1.1/2	un	7,00
07.02.555	VÁLVULA MOTORIZADA 02 VIAS C/ATUADOR PROPORCIONAL 2	un	1,00
07.02.556	TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL	un	70,00
07.02.557	POW AIR	un	84,00
07.02.558	FLOW SWITCH 10W BM F-011	un	17,00
07.02.559	TERMOMETRO DE VIDRO Á ÁLCOOL	un	12,00
07.02.560	MANOMETRO UTU-100 ø10	un	12,00

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO" EXPEDIDA EM 07/10/2010 VAL. N.º 1051105
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

João Batista Padilha Fernandes
Secretaria de Estado de Obras
Secretario

VIA ENGENHARIA S.A.
Fernando Márcio Queiroz
Eng.º Civil e Eletrotécnico
RNP nº 200475101-0 CONFEA/CREA

VIA ENGENHARIA S/A.
Márcio Henrique Mozzato Queiroz
Diretor

VIA ENGENHARIA S/A
José Inácio Linhares Vasconcelos
Engº Civil CREA 5947/D-DF
Diretor de Construção

VIA ENGENHARIA S.A.
Luiz Eduardo Oliveira Oliani
Engenheiro Eletricista
CREA 5060291681/D - SP

VIA ENGENHARIA S.A.
José Eduardo Assad de Souza
Eng. Civil e de Segurança do Trabalho
CREA 40708/D - MG

VIA ENGENHARIA S.A.
Tarcísio José Oliveira Filho
Eng.º Civil - CREA 71323/D-MG
Gerente de Contrato

VIA ENGENHARIA


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 2 e 3 - CEP: 70.350-530 - Brasília-DF
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabeliã: Mª Alinne D. Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 16 de Março de 2018
THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo: TJDFT20180010422241MATE
AA 20091927

CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61) 3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

169

363

Fls.: 01

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0006/2007

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 010480/2000 ---------- REGISTRADA EM 23/08/2000

OBJETO DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DA PONTE RODOVIÁRIA LIGANDO A REGIÃO DO CLUBE DE GOLF AO LAGO SUL, ENTRE AS QL 24 E 26, PONTE DO MOSTEIRO - 3ª PONTE DO LAGO SUL EM BRASÍLIA-DF. INCLUSÃO DO PROFISSIONAL CLAUDIO MARQUES, CONFORME PROCESSO Nº 1082/2003. ART DE INCLUSÃO DO PROFISSIONAL AFONSO JOSÉ REG EM 16/07/04. TERMO ADITIVOS "A"," B"," C" REG EM 13/11/2002, PRORROGANDO VALOR E PRAZO. TERMOS ADITIVOS "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J" REGISTRADOS EM 28/09/2006 PRORROGANDO PRAZOS.

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/ SERVIÇO:

a) Nome: FERNANDO MARCIO QUEIROZ
Carteira Nº: RJ-000000012376/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETROTECNICO.
Atribuições: DEC 23569/33 ART 28, DEC 23569/33 ART 29, DEC 23569/33 ART 33.
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: JOSE CELSO VALADARES GONTIJO
Carteira Nº: DF-000000000360/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: DEC 23569/33 ART 28, DEC 23569/33 ART 29.
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

c) Nome: JOSE ANICETO COSTA NETO
Carteira Nº: MG-000000014831/D
Título: ENGENHEIRO MECANICO.
Atribuições: RES 218/73 ART 12, RES 139/64.
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

d) Nome: WILSON AMARAL DA SILVA
Carteira Nº: MG-000000072480/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07, DEC 23569/33 ART 28, DEC 23569/33 ART 29.
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

EDSON CARLOS DE REZENDE
Gerente da Divisão de Análise Processual

ALEXANDRE NOGUEIRA DA SILVA
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)

Adriano Sabino de Melo
Gerente da Divisão de Informação e Recebimento
Matrícula nº 187/96

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 73,Brasilia-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 16 de Abril de 2015
122 - Selo:TJDFT20150010459779WNK
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61) 3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

170

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0006/2007

e) Nome: HELCIO MAGELA FERREIRA
Carteira Nº: MG-000000015084/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07, DEC 23569/33 ART 28, DEC 23569/33 ART 29.
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

f) Nome: AFONSO JOSE DOS SANTOS
Carteira Nº: MG-000000053245/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

g) Nome: CLAUDIO MARQUES DE SOUZA
Carteira Nº: MG-000000070202/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: NOVACAP - CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

PROPRIETÁRIO: NOVACAP - CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

EMPRESA CONTRATADA: CONSÓRCIO VIA-USIMINAS MECÂNICA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: PONTE ROD. LIGANDO A REGIÃO DO CLUBE DE GOLF QL 24/26 - BRASILIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

DECLARAÇÃO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 07/12/2006, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 13 folha(s).

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

EMBORA OS PROFISSIONAIS JOSÉ CELSO VALADARES GONTIJO, AFONSO JOSÉ DOS SANTOS E CLÁUDIO MARQUES DE SOUZA TENHAM SIDO ANOTADOS COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELOS SERVIÇOS POR MEIO DA ART Nº 10480/2000, OS MESMOS NÃO FORAM CITADOS NA DECLARAÇÃO APRESENTADA. DESTA FORMA, ESTA CERTIDÃO NÃO É VÁLIDA PARA ESTES TRÊS PROFISSIONAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18326/2006.

P/ Adriano

EDSON CARLOS DE REZENDE
Gerente da Divisão de Análise Processual

ALEXANDRE NOGUEIRA DA SILVA
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 03)

Adriano Sabino de Melo
Gerente da Divisão de Informação e Recebimento
Matrícula nº 187/96

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o orisinal.(Lei n 8.935/94)
Brasilia-DF, 16 de Abril de 2015
122 - Selo:TJDFT20150010475379KVXU
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61) 3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

171

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0006/2007

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."
2) ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.
3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.----------

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF----------.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.----------

Brasília-DF, 04 de Janeiro de 2007.

ALEXANDRE NOGUEIRA DA SILVA
Técnico Administrativo
Matrícula nº 292

DE ACORDO:
EDSON CARLOS DE REZENDE
Gerente da Divisão de Análise Processual
Matrícula nº 157

Adriano Sabino de Melo
Gerente da Divisão de Informação e Recebimento
Matrícula nº 187/95

VISTO:
Arqª DANIELA BORGES DOS SANTOS
Gerente do Deptº de Documentação
CREA-DF nº 10.666/D

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 16 de Abril de 2015
122 - Selo:TJDFT20150010[illegible]980TUAS
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Consórcio **VIA – USIMINAS MECÂNICA,** CNPJ/MF 03.846.981/0001-80, estabelecido no SIA Trecho 03, Lotes 1705/1715, Brasília/DF e constituído pelas empresas **Via Engenharia S.A. (nova razão social de Via Dragados S.A.)**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.584.755/0001-80, tendo como responsáveis técnicos os engenheiros civis Fernando Márcio Queiroz CREA nº 12.376/D-RJ, Hélcio Magela Ferreira CREA nº 15.084/D-MG e Wilson Amaral da Silva CREA nº 72.480/D-MG; e **Usiminas Mecânica S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.500.224/0001-65, tendo como responsável técnico, o engenheiro mecânico José Aniceto Costa Neto CREA nº 14.831/D-MG, executou, no período de junho de 2000 a dezembro de 2002, para a **COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00037.457/0001-70, as **Obras de Construção da 3.ª PONTE DO LAGO SUL, também denominada PONTE JK,** ligando a região do Clube de Golf ao Lago Sul, entre as Quadras do lago 24 e 26, em perímetro urbano, em Brasília, no Distrito Federal, por força do contrato nº D.U. ASJUR/PRES 516/2000, firmado entre esta Companhia e o Consórcio na data de 13 de junho de 2000. Os serviços foram executados satisfatoriamente conforme especificações técnicas vigentes, dentro do prazo estabelecido e com o padrão de qualidade exigido pela NOVACAP e distribuídos conforme os percentuais indicados a seguir:

A – Execução das Obras Civis e Obras Complementares, incluindo a elaboração do Projeto Executivo da Estrutura Metálica e das Obras Civis: **100%** da Via Engenharia S.A. (nova razão social da Via Dragados S.A.).

B – Peso dos serviços de Obras Civis e Complementares em relação ao total da obra – **56,22%**.

C – Fornecimento, Fabricação e Montagem de Estrutura Metálica, com a participação de **51,51%** da Via Engenharia S.A. (nova razão social da Via Dragados S.A.) e de **48,49%** da Usiminas Mecânica S.A.

D – Peso dos serviços de Fornecimento, Fabricação e Montagem de Estrutura Metálica em relação ao total da obra - **43,78%**.

E – Participação na execução global da obra:
Via Engenharia S.A. (nova razão social da Via Dragados S.A.) - **78,77%**
Usiminas Mecânica S.A. - **21,23%**.

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 06/2007, EXPEDIDA EM 04/01/2007"
FL. Nº. 04 116 VISTO:
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3-Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 16 de [illegible] de 2015
122 - Selo:TJDFT2015[illegible]SFHS
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS

A Terceira Ponte do Lago Sul, em Brasília foi executada em estrutura mista de concreto e aço estrutural, com 1200m de comprimento por 24m de largura, com seis faixas de rolamento, com 3 vãos livres de 240 m, formando 3 arcos sobre o tabuleiro, totalizando 28.800,00 m² de área de tabuleiro, dos quais, 12.480 m² em concreto protendido por rebaixamento. Os três vãos centrais, de 240 metros cada um, são suspensos por estais fixados nos tabuleiros, e nos arcos, constituindo uma ponte estaiada. O tabuleiro foi executado no período de 02/01/2001 a 20/06/2002.

ALGUNS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA VIA ENGENHARIA S.A.:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1.	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	Mobilização de equipamentos, pessoal, construção do canteiro de obras e instalações de apoio	vb	1,000
1.2	Supervisão técnica da obra (Consultoria de Engenharia)	mês	24,000
1.3	Equipamentos, Manutenção e Administração do canteiro	mês	24,000
1.4	Projeto Executivo	vb	1,000
1.5	Sondagem Mista		
1.5.1	Mobilização de pessoal, equipamentos	equipe	4,000
1.5.2	Fornecimento e montagem de flutuantes	unid.	4,000
1.5.3	Sinalização náutica dos flutuantes	unid.	4,000

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 06/2007, EXPEDIDA EM 04/01/2007"
FL. Nº 05 /16 VISTO:
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 16 de Abril de 2015
122 - Selo:TJDFT20150010[illegible]9836PPZ
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

NOVACAP
Companhia Urbanizadora
da Nova Capital do Brasil



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1.5.4	Deslocamento e instalação dos flutuantes nos furos de sondagem	unid.	51,000
1.5.5	Barco de apoio, inclusive piloto	mês	5,000
1.5.6	Vigilância noturna dos equipamentos em água	mês	5,000
1.5.7	Alojamento, refeição e transporte de pessoal	equipe / mês	13,000
1.5.8	Instalação de revestimento em lâmina d'água	m	584,860
1.5.9	Sondagem Mista em solo	m	674,640
1.5.10	Sondagem mista em rocha branda (ardósia, Filitos, Siltitos, etc.)	m	705,860
1.5.11	Sondagem mista em rocha dura (quartzito, arenito, etc)	m	102,110
1.5.12	Classificação dos materiais sondados por geólogo	furo	55,000
1.5.13	Emissão de relatórios	vb	1,000

2. INFRAESTRUTURA

2.1	Limpeza mecânica do terreno na espessura de até 20 cm, inclusive carga e transporte para o bota-fora do material proveniente da limpeza	m^2	34.464,750
2.2	Aterro compactado mecanicamente, inclusive fornecimento do material	m^3	16.433,315
2.3	Escavação mecânica em material de 1ª categoria inclusive carga e transporte do material	m^3	67.079,960

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 06/2007, EXPEDIDA EM 04/01/2007"
FL. Nº 06 16 VISTO:
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 16 de Abril de 2015
122 - Selo:TJDFT20150[illegible]4ELCP
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
2.4	Fornecimento e lançamento de concreto magro para lastro dos blocos de fundação	m³	9,317
2.5	Reaterro compactado das cavas de fundação, inclusive com importação de material de boa qualidade caso seja necessário	m³	521,378
2.10	Fornecimento de chapa de aço, com 9,5mm de espessura, para confecção de camisa metálica com D=1.200mm, D=1.600 e D= 1.900mm para as fundações	t	2.944,520
2.11	Confecção de camisa metálica com D=1.200mm, D= 1.600mm, D= 1.900mm para as fundações	t	2.944,363
2.12	Cravação e arrasamento submerso das estacas e tubulões com camisa metálica com D=1200mm, D=1600mm e D=1,900mm para as fundações		
2.12.1	Tubulões		
2.12.1.1	Diâmetro 1600mm	m	285,100
2.12.1.2	Diâmetro 1900mm	m	380,620
2.12.2	Estacas		
2.12.2.1	Diâmetro 1200mm vertical	m	3.369,280
2.12.2.1	Diâmetro 1200mm inclinada	m	5.265,860
2.18	Fornecimento de aço CA-50	kg	2.532.094,000
2.19	Corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50	kg	2.532.077,950
2.20	Fornecimento e lançamento de concreto submerso com FCK = 25,0 Mpa	m³	12.078,523
2.21	Forma em compensado resinado		
2.21.1	Plana	m²	8.945,530

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 06/2007, EXPEDIDA EM 04/01/2007"
FL. Nº 07 116 VISTO:
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 16 de Abril de 2015
122 - Selo:TJDFT20150410475988PKQV
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
VINICIUS ALVES [illegible]
ESCREVENTE NOTARIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
2.21.2	Curva	m²	2.576,764
2.22	Fornecimento e lançamento de concreto com FCK = 35,0 Mpa nos blocos de fundação		
2.22.1	Com distância de bombeamento até 100m	m³	746,809
2.22.2	Com distância de bombeamento de 100m até 250m	m³	972,476
2.22.3	Com distância de bombeamento de 250m até 1000m	m³	14.160,054
2.23	Escavação em material de 1a./2a. Categoria para tubulão Ar comprimido		
2.23.1	Com diâmetro de 1400mm	m³	147,712
2.23.2	Com diâmetro de 1600mm	m³	253,294
2.23.3	Com diâmetro de 1800mm	m³	122,080
2.23.4	Com diâmetro de 1900mm	m³	124,738
2.24	Escavação em material de 3a. Categoria para tubulão Ar comprimido		
2.24.1	Com diâmetro de 1400mm	m³	182,496
2.24.2	Com diâmetro de 1600mm	m³	388,061
2.24.3	Com diâmetro de 1800mm	m³	196,872
2.24.4	Com diâmetro de 1900mm	m³	1.358,321

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 06/2007, EXPEDIDA EM 09/01/2007"
FL. Nº 08 /16 VISTO:
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 16 de Abril de 2015
122 - Selo:TJDFT20150010475989XCVL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
2.25	Perfuração D=1.200mm, inclusive pino D=1.000mm em material com SPT <=40/30 VERTICAIS em estaca escavada com perfuratriz Wirth	m	507,590
2.26	Perfuração D=1.200mm, inclusive pino D=1.000mm em material com SPT >40/30 VERTICAIS em estaca escavada com perfuratriz Wirth	m	1.015,790
2.27	Perfuração D=1.200mm, inclusive pino D=1.000mm em material Quartzito VERTICAIS em estaca escavada com perfuratriz Wirth	m	142,600
2.28	Perfuração D=1.200mm, inclusive pino D=1.000mm em material com SPT <= 40/30 INCLINADAS em estaca escavada com perfuratriz Wirth	m	1.214,590
2.29	Perfuração D=1.200mm, inclusive pino D=1.000mm em material com SPT > 40/30 INCLINADAS em estaca escavada com perfuratriz Wirth	m	2.125,880
2.30	Perfuração D=1.200mm, inclusive pino D=1.000mm em Quartzito INCLINADAS em estaca escavada com perfuratriz Wirth	m	163,430
2.31	Escavação Submersa	m³	1.693,800
2.32	Fornecimento e cravação de estaca prancha metálica	m²	278,000
2.33	Fundação dos Apoios Provisórios		
2.33.1	Fornecimento de chapa de aço, com 9,5mm de espessura, para confecção de camisa metálica com D=1.200mm	t	456,87
2.33.2	Confecção de camisa metálica com D=1.200mm	t	456,87
2.33.3	Cravação de camisa metálica inclinada com D=1.200mm	m	1.477,63
2.33.4	Perfuração D=1.200mm, inclusive pino D=1.000mm em material com SPT <= 40/30 INCLINADAS em estaca escavada com perfuratriz Wirth	m	262,00
2.33.5	Perfuração D=1.200mm, inclusive pino D=1.000mm em material com SPT > 40/30 INCLINADAS em estaca escavada com perfuratriz Wirth	m	496,38
2.33.6	Perfuração D=1.200mm, inclusive pino D=1.000mm em Quartzito INCLINADAS em estaca escavada com perfuratriz Wirth	m	112,49

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 06/2007, EXPEDIDA EM 04/01/2007"
FL. Nº. 09 116 VISTO:
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROFISSIONAL

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 16 de Abril de 2015
122 - Selo:TJDFT20150010475990BFBR
Consultar selos em:www.tjdft.jus.br
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
2.33.7	Fornecimento de aço CA-50	kg	45.035,84
2.33.8	Corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50	kg	45.035,84
2.33.9	Fornecimento e lançamento de concreto submerso com FCK = 25,0 Mpa	m³	239,18

3. MESO E SUPERESTRUTURA

3.1	Fornecimento de aço CA-50	kg	1.522.773,030
3.2	Forma em compensado plastificado, inclusive escoramento		
3.2.1	Plana	m²	23.941,41
3.2.2	Curva	m²	5.345,08
3.3	Corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50	kg	1.520.992,880
3.4	Fornecimento e lançamento de concreto com FCK = 35,0MPa		
3.4.1	Com distância de bombeamento até 100m	m³	1.535,939
3.4.2	Com distância de bombeamento de 100m até 250m	m³	405,301
3.5	Fornecimento e lançamento de concreto com FCK = 40,0Mpa com adição de microssílica		
3.5.1	Com distância de bombeamento de 250m até 500m	m³	5.347,659
3.6	Fornecimento de tirantes em aço CP 190RB diâmetro 15,8mm, incluindo bainha metálica e ancoragens	kg	24.226,000

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 06/2002, EXPEDIDA EM 04/01/2007"
FL. Nº 10 116 VISTO:
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 16 de Abril de 2015
122 - Selo:TJDFT20150010476982HNNX
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.7	Preparação e instalação de tirantes em aço CP 190RB diâmetro 15,8mm, incluindo perfuração, protensão e injeção	kg	24.226,000
3.8	Fornecimento de chapa metálica em aço SAC-41, para fabricação de estrutura	ton	3.380,000
3.9	Fabricação da estrutura metálica dos arcos e do tabuleiro em aço SAC-41	ton	3.380,000
3.10	Montagem da estrutura metálica dos arcos e do tabuleiro em aço SAC-41	ton	3.380,000
3.11	Fornecimento de chapa metálica em aço SAC-50, para fabricação de estrutura	ton	8.790,720
3.12	Fabricação da estrutura metálica dos arcos e do tabuleiro em aço SAC-50	ton	8.790,016
3.13	Montagem da estrutura metálica dos arcos e do tabuleiro em aço SAC-50	ton	8.790,114
3.14	Fornecimento das cordoalhas com D=15,7 mm, com 7 fios de aço RB-177 galvanizados, impregnada com cera e revestida com PHDE (polietileno de alta densidade) para os estais.	ton	105,500
3.15	Fornecimento e montagem de ancoragem fixas e móveis para os estais, inclusive os acessórios	unid.	120,000
3.16	Montagem e fixação dos estais de suspensão do tabuleiro, inclusive acessórios	ton	105,500
3.17	Fornecimento e instalação das juntas de dilatação (tipo Profip)		
3.17.1	RAN-50S – 7x24.0m	unid.	7,000
3.17.2	GPE-200 – 3x24.00m	unid.	3,000
3.18	Fornecimento e instalação dos aparelhos de apoio metálicos fixos tipo CERNOFLON CF700 fixo com capacidade de carga de 700t	unid.	6,000
3.19	Fornecimento e instalação dos aparelhos de apoio metálicos unidirecionais tipo CERNOFLON CU1300 móvel unidirecional com capacidade de carga de 1300t	unid.	23,000

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 06/2007, EXPEDIDA EM 04/01/2007"
FL. Nº. 11 116 VISTO:
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 16 de Abril de 2015
122 - Selo:TJDFT20150010478983UZPH
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.20	Fornecimento e instalação dos aparelhos de apoio metálicos multidirecionais tipo CERNOFLON CM1300 móvel multidirecional com capacidade de carga de 1300t	unid.	29,000
3.21	Tratamento e pintura da superestrutura metálica com os seguintes procedimentos: - Execução de jateamento abrasivo ao metal quase branco, padrão SA 2½ - Uma demão de tinta epóxi modificado(Epoximastic) dupla ação, dois componentes; 120 micra de espessura de película seca - Uma demão de tinta poliuretano alifático brilhante, dois componentes, com 35 micra de espessura de película seca	m²	59.738,611
3.22	Fornecimento e Lançamento de concreto de alto desempenho, bombeado e FCK >= 50 Mpa, com adição de microssílica para pavimento rígido de concreto	m³	2.579,304
3.23	Execução de Rosca e Fornecimento de Luva Especial para emenda em Aço CA 50 com D=32mm	unid.	5.728,000
3.24	Fornecimento de tirantes em Barras DYWIDAG D= 32mm, inclusive ancoragem, acessórios, protensão e injeção	kg	12.198,000
3.25	Fornecimento e montagem de perfil eletrosoldado para Apoio dos cimbramentos dos Pilares e Arcos Inclinados	kg	111.000,000
3.26	Aparelho de Apoio Metálico fixo	unid.	3,000
3.27	Cimbramento para Estruturas inclinadas de concreto armado com utilização de: treliças R300 apoiadas em estacas metálicas de diâmetro de 1200mm, perfil metálico ancorado para absorção de força de tração de até 25t. Altura de cimbramento até 16m e sobrecarga de 5000kgf/m2.	m³	24.893,583

4. PAVIMENTAÇÃO

4.4	Pavimentação com micro-revestimento tipo dermo-asfalto, modificado por polímero	m²	13.429,000

5. DEFENSAS

5.1	Barreira contínua em concreto armado tipo NEW JERSEY em concreto FCK=30,0 Mpa		
5.1.1	Barreira Simples	m	2400,000

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 06/2007, EXPEDIDA EM 04 de 01 de 2007"
FL. Nº 12 116 VISTO:
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 16 de Abril de 2015
122 - Selo:TJDFT20150010478998QLFG
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
VINICIUS ALVES SARAIVA
ESCREVENTE NOTARIAL



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
5.1.2	Barreira dupla	m	1200,000
5.2	Guarda corpo metálico em aço SAC-41 com cabos de aço com D=1/4" galvanizado inclusive esticadores e acessórios	m	2.400,000
5.3	Corrimão sobre guarda rodas, inclusive fornecimento de material e instalação	m	2.352,000

6. SINALIZAÇÃO

6.1	Fornecimento e instalação de placas de sinalização vertical em chapa de alumínio na espessura de 2mm, preparada e pintada de acordo com as especificações de placas de alta refletorização.	m²	28,000
6.2	Sinalização horizontal em material termoplástico refletorizado com espessura mínima de 3mm, composto de resinas, esferas de vidro e de outros materiais granulares	m²	1.280,000
6.3	Fornecimento e instalação de tachas reflexivas mono e bidirecionais	unid.	600,000
6.4	Fornecimento e instalação de tachões unidirecionais	unid.	144,000
6.5	Fornecimento e instalação de Lanterna para sinalização marítima tipo ML-140 Max Lumina	pç	28,000
6.6	Fonte de alimentação com retificador / bateria com autonomia de 10horas para lanterna de sinalização náutica	pç	10,000
6.7	Sinalização aérea com 100w e filtro vermelho	pç	9,000

7. INSTALAÇÃO - Iluminação Pública

7.1	Fornecimento e instalação dos postes em aço tipo P1 ou P1A, com D=20cm e altura 10,50 m, inclusive chumbadores e placa refletora em fibra de vidro na cor branca	unid.	41,000
7.2	Fornecimento e instalação dos postes em aço tipo P2, com D=10cm e altura 2,50 m, inclusive chumbadores e placa refletora em fibra de vidro na cor branca	unid.	162,000

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 06/2007, EXPEDIDA EM 04/01/2007"
FL. Nº 13 116 VISTO:
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,Loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 16 de Abril de 2015
122 - Selo:TJDFT20150016[illegible]KOODYKCU
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
7.3	Fornecimento e instalação de projetor retangular de uso externo com refletor em alumínio anodizado (Luminária tipo - L1), inclusive lâmpada de vapor metálico de 400w com ignitor incorporado de alto fator de potência	unid.	82,000
7.4	Fornecimento e instalação de projetor circular de uso externo com refletor em alumínio anodizado parabólico (Luminária tipo - L1A), inclusive lâmpada de vapor metálico de 1.500w	unid.	30,000
7.5	Fornecimento e instalação de projetor circular de uso externo com refletor em alumínio anodizado parabólico (Luminária tipo - L3-R1), inclusive lâmpada de vapor metálico de 1.500w	unid.	18,000
7.6	Fornecimento e instalação de projetor retangular de uso externo com refletor em alumínio martelado e anodizado (Luminária tipo - L4), inclusive lâmpada de vapor metálico de 150w com ignitor incorporado de alto fator de potência	unid.	282,000

8. INSTALAÇÕES - Rede Elétrica

8.1	Fio de cobre singelo isolado para 750V em PVC 70°C anti-chama seção nominal 2,5mm²	m	26.800,000
8.2	Fio de cobre singelo isolado para 750V em PVC 70°C anti-chama seção nominal 4mm²	m	22.800,000
8.3	Cabo de cobre singelo isolado para 750V em PVC 70°C anti-chama seção nominal 10mm²	m	27.200,000
8.4	Cabo de cobre singelo isolado para 750V em PVC 70°C anti-chama seção nominal 16mm²	m	12.400,000
8.5	Cabo de cobre singelo isolado para 750V em PVC 70°C anti-chama seção nominal 35mm²	m	24.100,000
8.8	Eletroduto metálico rígido tipo pesado galvanizado conforme NBR-5597 em vara de 3m com luva em uma das extremidades Diâmetro Nominal = 20mm	pç	2.080,000
8.9	Curva 90° em aço galvanizado para eletroduto com Diâmetro Nominal = 20mm, conforme NBR 5597	pç	300,000
8.10	Leitor para cabo tipo médio em aço galvanizado largura 200mm, comprimento 3m	pç	400,000
8.11	Braçadeira tipo unha em chapa de aço galvanizado para fixação de eletroduto Diâmetro Nominal = 20mm	pç	4.800,000

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 06/2007, EXPEDIDA EM 04/01/2007"
FL. Nº 14 116 VISTO:
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n 8.935/94)
Brasilia-DF, 16 de Abril de 2015
122 - Selo:TJDFT20150004760020ABS
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
8.12	Suporte de suspensão para leito em aço galvanizado a fogo	pç	1.600,000
8.13	Quadro de distribuição de baixa tensão, CMF tipo armário conforme NBR 6808, grau de proteção IP42 contendo os equipamentos conforme diagrama unifilar devidamente montados e interligados	pç	4,000
8.14	Tomada blindada em caixa de alumínio com tampa 15A - 2P +T	pç	104,000
8.15	Duto corrugado de polietileno de alta densidade tipo KANALEX Diâmetro Nominal = 75mm	m	

9. DRENAGEM

9.1	Tubulação em PVC D=150mm	m	180,000
9.2	Caixa de ralo com grelha	unid.	90,000

10. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA – SPDA

10.1	Pára-raios tipo Franklin 4 pontas em aço inox e base em latão com conector para fixação de cabo de cobre nu seção nominal de 70mm²	unid.	3,000
10.2	Cabo de cobre nu, têmpera meia dura, seção nominal 70mm², classe 3A, formação 7 fios, conforme NBR-7575	m	2.115,900
10.3	Haste de aterramento terra em aço inox D=3/4" e comprimento de 3m	unid.	30,000

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 06/2007, EXPEDIDA EM 04/01/2007"
FL. Nº 15 116 VISTO:
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 16 de Abril de 2015
122 - Selo:TJDFT20150010[illegible]003JFIU
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. ART n.º 010.480, registrada no CREA/DF em 23/08/2000;

2. NÍVEL DE ATUAÇÃO DOS RTs: Fernando Márcio Queiroz, execução das obras civis e do fornecimento e montagem da estrutura metálica; Hélcio Magela Ferreira, execução das obras civis e do fornecimento e montagem da estrutura metálica; Wilson Amaral da Silva, execução das obras civis e do fornecimento e montagem da estrutura metálica; e José Aniceto Costa Neto, execução da fabricação e montagem da estrutura metálica.

3. Todos os RTs atuaram durante todo o período de execução das obras.

4. A obra foi realizada com o fornecimento integral de todos os materiais.

Brasília-DF, 07 de dezembro de 2006.

CLÁUDIO OSCAR DE C. SANT'ANNA
Diretor de Urbanização

VIA ENGENHARIA S.A.
Fernando Márcio Queiroz
Eng.º Civil e Eletrotécnico
CREA n.º 12.376/D - RJ

VIA ENGENHARIA S/A.
Hélcio Magela Ferreira
Eng.º Civil CREA 15084/D MG

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 06/2007, EXPEDIDA EM 09/01/2007"
FL. Nº. 16 116 VISTO:
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 16 de Abril de 2015
122 - Selo:TJDFT20150010076006QZXH
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

338

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 602/2003

CERTIFICO, tendo em vista o que consta da petição protocolada sob o nº 4645/2003, datada de 18.12.2003, na qual foi requerida que seja certificado para FINS DE LICITAÇÃO PÚBLICA o acervo técnico de obras, QUE, revendo os arquivos deste Conselho, constatei que os Engºs Civis **FERNANDO MARQUES TEIXEIRA DE OLIVEIRA**, Carteira Profissional nº 39.999-D/MG, visto nº 4133, **FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ**, Carteira Profissional nº 12.376-D/RJ, visto nº 2463, e **JOSÉ CELSO VALADARES GONTIJO**, Carteira Profissional nº 360-D/DF, visto nº 2030, EXECUTARAM, respectivamente, as seguintes ART's: **ART's 112868, 112870 e 112867** – obras de ampliação, melhoramento e restauração da Rodovia BR 230, trecho Cabedelo / Divisa PB-CE, subtrecho entrocamento BR 101, entrocamento BR 104 (A) BR 408 (B) PB 095 segmento Km 35,6 ao 147,9 inclusive viaduto de intersecção e acessos das BR 230 com BR 101, extensão 112,3 Km – DER da Paraíba. Certifico ainda, que de acordo com o Art. 4º da Resolução nº 317 - CONFEA de 31/10/86, o acervo técnico da firma **VIA DRAGADOS S/A**, registro nº 3354-EM/PB, é representado pelo acervo técnico dos profissionais acima mencionados, enquanto forem seus responsáveis técnicos. E, nada mais constando, Eu, Engenheira Civil *MARIA INÊZ DAMASCENO MAFRA CAJÚ*, CREA nº 7009-D/PA, visto nº 2742, servidora deste CREA/PB, matrícula nº 142-2, emiti a presente Certidão, que vai assinada por mim e pelo Engenheiro Civil *RAIMUNDO ADOLFO*, CREA nº 1.689-D/PE – Presidente.**********

João Pessoa, 19 de dezembro de 2003

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB
Engª Civil Mª Inêz Damasceno Mafra Cajú
CREA 7009-D/PA - Mat. 142-2

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-PB
P/ Engº Civil Raimundo Adolfo
CREA 1689-D/PE - Presidente

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,Loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 18 de Junho de 2014
131 - Selo:TJDFT20140010769047DIUD
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER-PB

PARAÍBA
GOVERNO DO ESTADO

VISTO:

Engº Inácio Bento de Morais Junior
Diretor Superintendente DER - PB

Certidão nº 040/2003 - DS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho do Sr. Diretor Superintendente, constante no Processo nº 6292/03-DER, e em atenção ao que requereu a firma **VIA DRAGADOS S/A**, CNPJ 00.584.755/0010-71, estabelecida a Av. Cel. Mendes Ribeiro s/n - Várzea Nova - Santa Rita/PB, para fins de Acervo Técnico, **QUE** a referida firma titular do Contrato PJ - 007/99, tendo como responsável técnico o engenheiro **JOSÉ CELSO VALADARES GONTIJO, CREA 360-D/DF,** co-responsáveis técnicos os engenheiros **FERNANDO MÁRCIO DE QUEIROZ**, CREA 12376/D-RJ e **FERNANDO MARQUES TEIXEIRA DE OLIVEIRA** , CREA 39.999 – D/MG, executou as obras de ampliação, melhoramentos e restauração da Rodovia BR-230, no período de 14/05/1999 à 30/11/2002, conforme discriminação das cópias autenticadas nas páginas anexas nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dos quantitativos até a 44ª medição parcial, ficando sem efeito as CERTIDÕES anteriormente fornecidas até a medição anterior. E, para constar, eu ANA VERÔNICA AURELIANO DE A PENTEADO, matrícula 5281, digitei a presente Certidão sem emendas, rasuras ou entrelinhas, aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e três, que vai por mim assinada e visada pelo engenheiro **INÁCIO BENTO DE MORAIS JÚNIOR,** Diretor Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba. Ana Verônica A A Penteado ////////////////////////////////////

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 602/2003, expedida em 19/12/2003. Fica (m) excluído (s) no entanto, o (s) serviço (s) cujas atribuições não compete (m) ao (s) profissional (is) em questão.

João Pessoa, 19 de Dezembro de 2003

Engª Civil Maria Inez Damasceno Maia Cajú
CREA nº 7009-D/Pa - Visto nº 2742

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,Loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 18 de Junho de 2014
131 - Selo:TJDFT20140010769046KCBZ
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 602/2003, expedida em 19/12/2003. Fica (m) excluído (s) no entanto, o (s) serviço (s) cujas atribuições não compete (m) ao (s) profissional (is) em questão.

João Pessoa, 19 de DEZEMBRO de 2003

Engª Civil Maria Inês Pamaceno Maia Caju
CREA nº 7009-D/Pa - Visto nº 2742

D.E.R. - PB
DIRETORIA DE OBRAS
QUANTITATIVOS DA 44a. MEDIÇÃO PARCIAL
DUPLICAÇÃO DA BR - 230
EMPRESA EXECUTANTE: VIA DRAGADOS S/A .

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADES	OBS.
1.0.000.00	**TERRAPLENAGEM**			
1.0.000.02	Desmatamento, Destocamento e Limpeza	m²	1.970.747,00	
1.0.000.47	Desm.,dest.e limp.de árvores de diam.>0,15 e <0,30	ud	2.174,00	
	Escavação, carga e transp. material 1a. categoria:			
1.0.000.32	DMT 000 a 200m c/caminhão	m³	187.003,75	
1.0.000.33	DMT 200 a 400m c/caminhão	m³	301.814,87	
1.0.000.34	DMT 400 a 600m c/caminhão	m³	182.464,87	
1.0.000.35	DMT 600 a 800m c/caminhão	m³	313.964,54	
1.0.000.10	DMT 800 a 1000m c/caminhão	m³	258.495,98	
1.0.000.11	DMT 1000 a 1200m c/caminhão	m³	185.184,26	
1.0.000.36	DMT 1200 a 1400m c/caminhão	m³	132.101,98	
1.0.000.12	DMT 1400 a 1600m c/caminhão	m³	79.402,17	
1.0.000.13	DMT 1600 a 1800m c/caminhão	m³	270.698,05	
1.0.000.14	DMT 1800 a 2000m c/caminhão	m³	86.827,81	
1.0.000.15	DMT 2000 a 3000m c/caminhão	m³	379.117,36	
1.0.000.16	DMT 3000 a 5000m c/caminhão	m³	418.261,09	
1.0.000.48	DMT 9000 a 10000m c/caminhão	m³	63.565,45	
1.0.000.17	Aterro com Areia (incl.fom.) DMT = 2,5 Km	m³	31.784,54	
	Escavação, carga e transp. material 2a. categoria:			
1.0.000.20	DMT 000 a 200m c/caminhão	m³	77.184,37	
1.0.000.21	DMT 200 a 400m c/caminhão	m³	65.756,55	
1.0.000.22	DMT 400 a 600m c/caminhão	m³	31.876,05	
1.0.000.37	DMT 600 a 800m c/caminhão	m³	2.203,00	
1.0.000.23	DMT 800 a 1000m c/caminhão	m³	9.998,20	
1.0.000.24	DMT 1000 a 1200m c/caminhão	m³	6.226,40	
1.0.000.38	DMT 1200 a 1400m c/caminhão	m³	4.202,00	
1.0.000.39	DMT 1400 a 1600m c/caminhão	m³	744,00	
1.0.000.41	DMT 1800 a 2000m c/caminhão	m³	1.754,00	
	Escavação, carga e transp. material 3a. Categoria com a utilização de explosivos e fogo controlado			
1.0.000.25	DMT 000 a 200m c/caminhão	m³	58.955,67	
1.0.000.26	DMT 200 a 400m c/caminhão	m³	121.248,74	
1.0.000.42	DMT 400 a 600m c/caminhão	m³	19.992,00	
1.0.000.27	DMT 600 a 800m c/caminhão	m³	17.749,66	
1.0.000.43	DMT 800 a 1000m c/caminhão	m³	7.077,00	
1.0.000.44	DMT 1000 a 1200m c/caminhão	m³	23.327,50	
1.0.000.45	DMT 1200 a 1400m c/caminhão	m³	51.800,24	
1.0.000.49	DMT 1400 a 1600m c/caminhão	m³	3.150,00	
1.0.000.46	Carga e trans. mat. prov. desm.c/DMT até 2km	m³	276.930,63	
1.0.000.29	Esc., carga e transp. de material selecionado	m³	157.253,40	
1.0.000.30	Compactação Aterro 95% P N	m³	1.949.548,90	
1.0.000.31	Compactação Aterro 100% P N	m³	363.239,31	
1.0.000.50	Execução de aterros hidráulicos	m³	46.996,40	
2.0.000.00	**DRENAGEM**			
2.0.001.00	PISTA EXISTENTE			
2.0.001.03	Entrada para descida d'água EDA-01	ud	105,00	
2.0.001.04	Entrada para descida d'água EDA-02	ud	10,00	
2.0.001.09	Meio fio de concreto MFC-05	m	6.594,15	
2.0.001.11	Sarjeta triangular de concreto STC-05	m	3.182,90	
s/código	Descida d'água de aterros DAR-03	m	1.317,33	
s/código	Diss.energia p/desc.d'água aterro tipo DED-01	ud	72,00	
s/código	Remoção de sarjetas e meio-fio de concreto	m	3.731,00	
s/código	Rep. Disp.dren. C/concreto Fck=11,0Mpa	m3	20,82	

DER/PB

Certifico que este documento é cópia fiel do original apresentado para reprodução.

João Pessoa, 16/12/03

Ass. Téc. ANA VERÔNICA A. DE A. PENTEADO
Chefe Secretaria D. E. - Mat. 0281-7

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasília-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 18 de Junho de 2014
131 - Selo:TJDFT20140010076943XXHJ
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALOMONIA
ESCREVENTE NOTARIAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADES	OBS.
2.0.002.00	2ª PISTA			
2.0.002.01	Escavação manual material 1a. Categoria	m3	305,27	
2.0.002.05	Dreno long. Sub. p/ corte em solo tipo DPS-01	m	4.599,98	
2.0.002.06	Dreno long. Sub. p/corte em rocha tipo DPR-03	m	10.072,57	
2.0.002.07	Transposição de segmentos de sarjeta TSS-01	m	120,00	
2.0.002.09	Descida d'água de aterro DAD-06	m	29,65	
2.0.002.47	Descida d'água de aterro DAD-08	m	180,20	
2.0.002.10	Entrada para descida d'água EDA-02	ud	112,00	
2.0.002.11	Descida d'água de aterro DAR-03	m	3.640,09	
2.0.002.13	Descida d'água de aterro DAR-02	m	1.135,00	
2.0.002.15	Diss.energia p/desc. D'água aterro tipo DED-01	ud	538,00	
2.0.002.16	Meio-fio de concreto MFC-05	m	72.025,41	
2.0.002.18	Valeta de Proteção de Corte VPC-03	m	1.083,60	
2.0.002.19	Valeta de Proteção de Corte VPC-04	m	5.411,50	
2.0.002.20	Sarjeta triangular de concreto STC-02	m	4.189,05	
2.0.002.21	Entrada para descida d'água EDA-01	m	734,00	
2.0.002.23	Sarjeta triangular de concreto STC-05	m	14.583,25	
2.0.002.24	Sarjeta trapezoidal de concreto SZC-01	m	57.700,00	
2.0.002.25	Sarjeta de canteiro central de concreto SCC-02	m	1.812,60	
2.0.002.31	Caixa Coletora de Sarjeta CCS-01 c/ Grelha	ud	3,00	
2.0.002.32	Caixa Coletora de Sarjeta CCS-11 c/ Grelha	ud	2,00	
2.0.002.35	Limpeza de dispositivo de drenagem superficial	m	3.340,00	
2.0.002.38	Remoção de sarjetas e meio-fio de concreto	m	2.878,70	
2.0.000.45	Boca de saida de conc. p/drenos prof. BSD-02	ud	68,00	
3.0.000.00	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**			
3.0.001.00	PISTA EXISTENTE			
3.0.001.01	Escavação manual material 1ª Categoria	m³	59,17	
3.0.001.02	Limpeza e Desobstrução de Bueiros	m³	325,43	
3.0.002.00	2ª PISTA			
3.0.002.01	Demol.de alv.em conc.simples e ciclópico	m³	448,22	
3.0.002.04	Escavação para fundação de bueiros	m³	42.170,00	
3.0.002.05	Concreto Ciclópico FCK = 11MPa	m³	379,00	
3.0.002.06	Concreto Simples FCK = 11MPa	m³	958,00	
3.0.000.18	Concreto regularização FCK = 9MPa	m³	357,60	
3.0.002.07	Concreto Estrutural FCK = 15MPa	m³	2.752,76	
3.0.002.08	Formas p/bueiros	m²	361,73	
3.0.000.19	Execução de forma compen. resinado - OAC	m²	24.635,94	
3.0.002.09	Aço para bueiros	kg	208.972,50	
3.0.002.10	Cimbres para buciros	m³	4.827,62	
3.0.000.20	Escoramento lateral de forma	m²	19.636,00	
3.0.000.21	Reaterro compactado	m³	16.897,91	
3.0.002.16	Empedramento para fundação direta de buciro	m³	320,08	
3.0.003.00	Bueiro Tubular de Concreto com Tubos CA2			
3.0.003.01	BSTC D = 0,60 m - Corpo	m	2.253,00	
3.0.003.02	BSTC D = 0,60 m - Boca	ud	52,00	
3.0.006.06	BSTC D = 0,80 m - Corpo	m	824,00	
3.0.006.05	BSTC D = 0,80 m - Boca	ud	24,00	
3.0.003.03	BSTC D =1,00 m - Corpo	m	1.807,00	
3.0.003.04	BSTC D= 1,00 m - Boca	ud	68,00	
3.0.003.05	BSTC D =1,20 m - Corpo	m	786,00	
3.0.003.06	BSTC D= 1,20 m - Boca	ud	45,00	
3.0.003.07	BDTC D =1,00 m - Corpo	m	50,50	
3.0.003.08	BDTC D= 1,00 m - Boca	ud	2,00	
3.0.003.09	BDTC D =1,20 m - Corpo	m	135,00	
3.0.003.10	BDTC D= 1,20 m - Boca	ud	7,00	
3.0.003.11	BTTC D =1,20 m - Corpo	m	56,00	
3.0.003.12	BTTC D= 1,20 m - Boca	ud	2,00	
3.0.006.00	Bueiro Celular de concreto 5,00m até 7,50m			
3.0.006.03	BTTC D 2,00x2,00m - Corpo	m	13,50	
4.0.000.00	**PAVIMENTAÇÃO**			

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 602/2003, expedida em 17/12/2003 Fica (m) excluído (s) no entanto, o (s) serviço (s) cujas atribuições não compete (m) ao (s) profissional (is) em questão.

João Pessoa, 17 de Dezembro de 2003

Eng. Civil Maria João Damasceno Matta Caiú
CREA nº 7009-D/Pb - Visto nº 2742

DER/PB

Certifico que este documento é cópia fiel do original apresentado para reprodução.

João Pessoa, 16/12/03

Ass. Téc. ANA VERÔNICA A. DE A. PENTEADO
Chefe Seção C. S. - Mat. 6281-7

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,Loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 18 de Junho de 2014
131 - Selo:TJDFT20140010769044JTWN
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADES	OBS.
4.0.001.00	PISTA EXISTENTE			
4.0.001.02	Frezagem localizadas	m²	7.377,90	
4.0.001.01	Regularização do sub-leito	m²	15.260,47	
4.0.001.04	Sub-base de solo est.granulometricamente	m³	17.630,17	
4.0.001.05	Base de brita graduada	m³	41.830,90	
4.0.001.06	Selagem de trincas	l	4.000,00	
	Aquisição de lig. betum. p/selagem de trincas	l	4.000,00	
4.0.001.09	Imprimação	m²	265.085,47	
	Aquisição de ligante betuminoso p/imprimação	m²	265.085,47	
	Execução camada de areia paleada -espalhamento e=5 mm	m²	13.254,27	
4.0.001.10	Pintura de ligação	m²	1.279.485,75	
	Aquisição de lig. betum. p/pintura de ligação	m²	1.279.485,75	
4.0.002.11	Concreto betuminoso usinado a quente-capa	t	59.220,86	
	Aquisição de lig. betum. p/CBUQ (capa)	t	59.220,86	
4.0.001.12	Camada intermediária - (Binder)	t	118.353,89	
	Aquisição de lig.betum. p/cam. inter. - (binder)	t	118.353,89	
4.0.001.15	Placas de concreto a substituir conc. FCTMK 4,5 Mpa (6,00 x 3,50 x 0,20m)	ud	1.638,00	
4.0.001.17	Remoção cam. gran. pav. (acost. e faixa de seg.)	m²	45.012,76	
4.0.001.18	Transporte material granular DMT 2km	m³	29.691,19	
4.0.001.19	Demol.pav.de conc.c/remoção da metr.até 3km	m³	5.938,52	
4.0.001.20	Reestabilização acost./faixa de segur.(e=15cm)	m²	239.764,79	
4.0.002.00	2ª PISTA			
4.0.002.02	Regularização do sub-leito	m²	127.297,53	
4.0.002.04	Sub-base de solo est.granulometricamente	m³	134.770,05	
4.0.002.05	Sub-base est.granul. 50% de solo 50% de areia	m³	8.884,33	
4.0.002.06	Base est.granul. 25% de solo 75% de areia	m³	18.855,49	
4.0.002.07	Base de brita graduada	m³	161.857,86	
4.0.002.08	Imprimação	m²	863.322,41	
	Aquisição de ligante betuminoso p/imprimação	m²	863.322,41	
	Execução camada de areia paleada -espalhamento e=5 mm	m²	43.166,12	
4.0.002.09	Pintura de ligação	m²	1.501.697,06	
	Aquisição de lig. betum. p/pintura de ligação	m²	1.501.697,06	
4.0.002.10	Concreto betuminoso usinado a quente-capa	t	95.686,00	
	Aquisição de lig. betum. p/CBUQ (capa)	t	95.686,00	
4.0.002.11	Camada intermediária - Binder	t	126.890,04	
	Aquisição de lig.betum. p/cam. inter. - (binder)	t	126.890,04	
4.0.003.00	VARIANTE DE RIACHÃO			
4.0.003.08	Sub-base de solo est.granulometricamente	m³	10.453,11	
4.0.003.03	Base de brita graduada	m³	13.230,20	
4.0.003.04	Imprimação	m²	64.565,23	
	Aquisição de ligante betuminoso p/imprimação	m²	64.565,23	
	Execução camada de areia paleada -espalhamento e=5 mm	m²	3.228,26	
4.0.003.05	Pintura de ligação	m²	109.578,60	
	Aquisição de lig. betum. p/pintura de ligação	m²	109.578,60	
4.0.003.06	Camada intermediária - Binder	t	10.477,99	
	Aquisição de lig.betum. p/cam. inter. - (binder)	t	10.477,99	
4.0.003.07	Concreto betuminoso usinado a quente-capa	t	6.244,05	
	Aquisição de lig. betum. p/CBUQ (capa)	t	6.244,05	
5.0.000.00	**OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**			
5.1.000.00	PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA, NO km 65,7 - BR-230/PB (RECUPERAÇÃO + ALARGAMENTO) **(180,00 m x 11,70 m)**			
5.1.101.00	MESOESTRUTURA REFORÇO DOS PILARES			
5.1.101.01	Escavação em material de 1ª. Categoria.	m³	102,24	
5.1.101.03	Andaimes com plaforma de trabalho.	m²	192,40	
5.1.101.04	Apicoamento.	m²	192,40	
5.1.101.05	Limpeza de superficie com jato de areia.	m²	192,40	
5.1.101.07	Furo em concreto D=20mm profundidade 25cm.	ud	242,00	

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 6062/2003 expedida em 19/12/2003 Fica (m) incluído (s) no entanto, o (s) serviço (s) cujas atribuições competente (m) ao (s) profissional (is) em questão.

João Pessoa, 19 de Dezembro de 2003

Eng. Civil Maria Inês Damasceno Nóbrega Dias
CREA nº 7009-D/Pa - Visto nº 2742

DER/PB

Certifico que este documento é cópia fiel do original apresentado para reprodução.

João Pessoa, 16/12/03

Ass. Téc. ANA VERÔNICA A. DE A. PONTEADO
Chefe Secretaria D. G. - Mat. 5281-7


1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,Loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 18 de Junho de 2014
131 - Selo:TJDFT20140010769043RBKD
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADES	OBS.
5.1.101.08	Furo em concreto D=25mm profundidade 25cm.	ud	200,00	
5.1.101.09	Sikadur 32 ou equivalente.	kg	24,18	
5.1.101.10	Concreto estrutural fck = 16 Mpa.	m³	26,27	
5.1.101.11	Formas Planas Compensadas Resinadas.	m²	244,13	
5.1.101.12	Aço CA-50.	kg	2.783,29	
5.1.102.00	SUPERESTRUTURA REFORÇO DAS VIGAS/LAGES/CORTINAS			
5.1.102.01	Andaimes com plaforma de trabalho.	m²	1.147,50	
5.1.102.02	Demolição e remoção de pavimentação.	m³	147,60	
5.1.102.05	Apicoamento.	m²	3.386,94	
5.1.102.06	Limpeza de superficie com jato de areia.	m²	1.584,38	
5.1.102.08	Furo em concreto D=25mm profundidade 15cm.	ud	9.900,00	
5.1.102.09	Sikadur 32 ou equivalente.	kg	400,36	
5.1.102.11	Concreto estrutural fck = 18 Mpa.	m³	381,89	
5.1.102.12	Concreto fck = 18 Mpa com sakagrout prep. e lançam.	m³	38,71	
5.1.102.13	Formas Planas Compensadas Resinadas.	m²	2.125,52	
5.1.102.14	Aço CA-50.	kg	98.291,92	
5.1.103.00	COMPLEMENTOS			
5.1.103.01	Demolição de guarda-corpo.	m	360,00	
5.1.103.02	Demolição de dispositivo de concreto.	m	360,00	
5.1.103.05	Guarda rodas tipo NJ-S1.	m	360,00	
5.5.000.00	PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA, km 65,7 - BR-230/PB (NOVA) **(150,00 m x 11,70 m) - 06 VÃOS DE 25,00 m**			
5.5.101.00	INFRAESTRUTURA			
s/código	Escavação em material de 1a. Categoria	m3	408,58	
s/código	Reaterro compactado	m3	23,58	
5.5.101.01	Tubulão ar comprimido camisa conc. D=1,40m			
	Te 01 - encontro 01	m	13,10	
	Te 02 - encontro 01	m	13,04	
	Te 03 - encontro 01	m	13,50	
	T1 - apoio 1	m	15,10	
	T2 - apoio 1	m	16,30	
	T3 - apoio 2	m	16,10	
	T4 - apoio 2	m	16,05	
	T5 - apoio 3	m	16,20	
	T6 - apoio 3	m	17,10	
	T7 - apoio 4	m	14,90	
	T8 - apoio 4	m	15,45	
	T9 - apoio 5	m	15,60	
	T10- apoio 5	m	13,27	
	Te 04 - encontro 02	m	14,10	
	Te 05 - encontro 02	m	14,40	
	Te 06 - encontro 02	m	14,15	
	Total	m	238,36	
5.5.101.02	Funil alarg.base de tubulão a ar comprimido	m3	68,07	
5.5.101.03	Concreto estrutural fck>= 16 Mpa	m3	130,53	
5.5.101.04	Aço CA-50	kg	2.522,36	
5.5.102.00	MESOESTRUTURA			
5.5.102.02	Formas planas compensado resinado	m2	516,00	
5.5.102.03	Formas curvas comp. c/ rev. resinado	m2	205,88	
5.5.102.04	Aço CA-50	kg	15.709,35	
5.5.102.05	Cimbramento	m3	13.828,75	
s/código	Aparelho de apoio neoprene	dm3	376,80	
s/código	Escoramento lateral de forma	m2	706,60	
s/código	Concreto estrutural fck>=20Mpa	m3	209,97	
s/código	Concreto de regularização fck>= 9Mpa	m3	5,00	
5.5.103.00	SUPERESTRUTURA			

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 602/2003, expedida em 17/12/2003. Fica (m) excluído (s) no entanto, o (s) serviço (s) cujas atribuições não compete (m) ao (s) profissional (is) em questão.

João Pessoa, 17 de dezembro de 2003

Eng. Civil Maria Inês Barbosa Maia Cavé
CREA nº 7009-D/Pa - Visto nº 2742

DER/PB

Certifico que este documento é cópia fiel do original apresentado para reprodução.

João Pessoa, 16/12/03

Ass. Téc. ANA VERÔNICA A. DE A. PENTEADO
Chefe Substituta D. S. - Mat. 5201-7

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 18 de Junho de 2014
131 - Selo:TJDFT20140010769042WMMX
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADES	OBS.
5.5.103.02	Formas planas compensado resinado	m2	3.562,47	
5.5.103.03	Aço CA-50	kg	125.500,00	
s/código	Concreto estrutural fck>=20Mpa	m3	780,00	
s/código	Escoramento lateral de forma	m2	1.757,96	
5.5.104.00	ACABAMENTO			
5.5.104.01	Guarda-corpo de concreto	m	360,00	
5.5.104.02	Pavimento de concreto fck>=28Mpa	m3	100,07	
5.5.104.03	Cantoneiras metálicas de dim. 3"x 3"x 3/8"	m	86,00	
5.7.000.00	VIADUTO SOBRE A RFFSA, km 65,0 - BR-230/PB (NOVO) **(8,00 m x 11,70 m) - 01 VÃO**			
5.7.101.00	INFRAESTRUTURA			
s/código	Escavação em material de 1a. Categoria	m3	393,98	
s/código	Escavação em material de 2a. Categoria	m3	295,49	
s/código	Escavação em material de 3a. Categoria	m3	295,49	
s/código	Concreto de regularização	m3	35,97	
s/código	Concreto estrutural fck>=20Mpa	m3	166,01	
s/código	Formas planas compensado resinado	m2	148,01	
s/código	Escoramento lateral de forma	m²	148,01	
5.7.102.00	MESOESTRUTURA			
5.7.102.02	Formas planas compensado resinado	m2	865,69	
5.7.102.03	Aço CA-50	kg	24.474,79	
5.7.102.04	Cimbramento	m3	499,93	
s/código	Escoramento lateral de forma	m²	865,69	
s/código	Aparelho de apoio neoprene	dm3	28,80	
s/código	Concreto estrutural fck>=20Mpa	m3	255,03	
5.7.103.00	SUPERESTRUTURA			
5.7.103.02	Formas planas compensado resinado	m2	178,61	
5.7.103.03	Aço CA-50	kg	6.048,50	
s/código	Escoramento lateral de forma	m²	66,04	
s/código	Concreto estrutural fck>=20Mpa	m3	33,75	
5.7.104.00	ACABAMENTOS			
5.7.104.01	Guarda-corpo de concreto	m	16,00	
5.7.104.03	Cantoneiras metálicas de dim. 3" x 3" x 3/8"	m	23,20	
s/código	Dreno d=3"	ud	6,00	
5.7.000.00	VIADUTO SOBRE A RFFSA, km 65,0 - BR-230/PB (RECUPERAÇÃO+ALARGAMENTO) **(8,00 m x 11,70 m) - 01 VÃO**			
5.7.101.00	INFRAESTRUTURA			
s/código	Escavação em material de 1a. Categoria	m3	287,02	
s/código	Escavação em material de 2a. Categoria	m3	248,56	
s/código	Escavação em material de 3a. Categoria	m3	266,21	
s/código	Concreto de regularização	m3	17,96	
s/código	Concreto estrutural fck>=20Mpa	m3	97,75	
s/código	Formas planas compensado resinado	m2	134,58	
s/código	Escoramento lateral de forma	m²	132,33	
5.7.102.00	MESOESTRUTURA			
5.7.102.02	Formas planas compensado resinado	m2	767,20	
5.7.102.03	Aço CA-50	kg	22.044,81	
5.7.102.04	Cimbramento	m3	498,43	
s/código	Escoramento lateral de forma	m²	767,20	
s/código	Aparelho de apoio neoprene	dm3	28,80	

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 602/2003 expedida em 17/12/2003. Fica (m) excluído (s) no entanto, o (s) serviço (s) cujas atribuições não compete (m) ao (s) profissional (is) em questão.

João Pessoa, 17 de Dezembro de 2003

Engª Civil Mariantinez Damasceno Mafra Calil
CREA nº 7009-B/Pa e visto nº 2742

DER/PB

Certifico que este documento é cópia fiel do original apresentado para reprodução.

João Pessoa, 16/12/03

Ass. Téc. ANA VERÔNICA A. DE A. PENTEADO
Chefe Secretaria D. S. - Mat. 5281-7

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,Loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 18 de Junho de 2014
131 - Selo:TJDFT20140010769038FLEM
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADES	OBS.
s/código	Concreto estrutural fck>=20Mpa	m3	239,45	
5.7.103.00	SUPERESTRUTURA			
5.7.103.02	Formas planas compensado resinado	m2	178,61	
5.7.103.03	Aço CA-50	kg	6.048,50	
s/código	Escoramento lateral de forma	m²	66,04	
s/código	Concreto estrutural fck>=20Mpa	m3	33,75	
5.7.104.00	ACABAMENTOS			
5.7.104.01	Guarda-corpo de concreto	m	47,00	
5.7.104.03	Cantoneiras metálicas de dim. 3" x 3" x 3/8"	m	69,60	
s/código	Dreno d=3"	ud	6,00	
5.8.000.00	PONTE SOBRE O RIO SALAMARGO, km 58,8 - BR-230/PB (NOVO) **(11,50 m x 11,70 m) - 01 VÃO**			
5.8.101.00	INFRAESTRUTURA			
s/código	Escavação em material de 1a. Categoria	m3	409,82	
s/código	Reaterro compactado	m3	320,77	
5.8.101.04	Aço CA-50	kg	5.136,98	
s/código	Formas planas compensado resinado	m2	75,00	
s/código	Escoramento lateral de forma	m²	75,00	
s/código	Concreto de regularização	m3	17,27	
s/código	Concreto estrutural fck>=18Mpa	m3	75,20	
5.8.102.00	MESOESTRUTURA			
5.8.102.01	Concreto estrutural fck>= 18 Mpa	m3	94,06	
5.8.102.02	Formas planas compensado resinado	m2	282,28	
5.8.102.03	Aço CA-50	kg	5.887,26	
5.8.102.04	Cimbramento	m3	240,33	
s/código	Aparelho de apoio neoprene	dm3	28,80	
s/código	Escoramento lateral de forma	m²	282,28	
5.8.103.00	SUPERESTRUTURA			
5.8.103.01	Concreto estrutural fck>= 18 Mpa	m3	23,00	
5.8.103.02	Formas planas compensado resinado	m2	120,62	
5.8.103.03	Aço CA-50	kg	3.865,89	
s/código	Escoramento lateral de forma	m²	51,62	
5.8.104.00	ACABAMENTOS			
5.8.104.01	Guarda-corpo de concreto	m	12,00	
5.8.104.02	Pavimento de concreto fck = 28 Mpa	m3	4,97	
5.8.104.03	Cantoneiras metálicas de dim. 3" x 3" x 3/8"	m	21,40	
s/código	Dreno 3"	m	6,00	
5.8.000.00	PTE S/ O R. SALAMARGO, km 58,8 - BR-230/PB (EXIST.-DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO) **(11,50 m x 11,70 m) - 01 VÃO**			
5.8.101.00	INFRAESTRUTURA			
s/código	Escavação em material de 1a. Categoria	m3	275,18	
s/código	Reaterro compactado	m3		
5.8.101.04	Aço CA-50	kg	7.415,29	
s/código	Formas planas compensado resinado	m2	105,00	
s/código	Escoramento lateral de forma	m²	115,64	
s/código	Concreto de regularização	m3	14,83	
s/código	Concreto estrutural fck>=18Mpa	m3	100,20	
5.8.102.00	MESOESTRUTURA			
5.8.102.01	Concreto estrutural fck>= 18 Mpa	m3	128,83	

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 602 /2003, expedida em 19/12/2003. Fica (m) excluído (s) no entanto, o (s) serviço (s) cujas atribuições não compete (m) ao (s) profissional (is) em questão.

João Pessoa, 19 de dezembro de 2003

Mai - Jaz

Eng. Civil Mauricio Dambroso Matta Calú
CREA nº 7089-D/PB - Visto nº 2742

DER/PB
Certifico que este documento é cópia fiel do original apresentado para reprodução.
João Pessoa, 16/12/03
Ass. Téc. ANA VERÔNICA A. DE A. PENTEADO
Chefe Secretaria E. S. - Mat. 5201-7
VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 18 de Junho de 2014
131 - Selo:TJDFT20140010769034ACRM
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADES	OBS.
5.8.102.02	Formas planas compensado resinado	m2	395,09	
5.8.102.03	Aço CA-50	kg	7.312,74	
5.8.102.04	Cimbramento	m3	240,33	
s/código	Aparelho de apoio neoprene	dm3	28,80	
s/código	Escoramento lateral de forma	m²	395,09	
5.8.103.00	SUPERESTRUTURA			
5.4.102.03	Demolição de concreto armado	m3	49,86	
5.8.103.01	Concreto estrutural fck>= 18 Mpa	m3	23,00	
5.8.103.02	Formas planas compensado resinado	m2	120,62	
5.8.103.03	Aço CA-50	kg	3.865,89	
s/código	Escoramento lateral de forma	m²	51,65	
5.8.104.00	ACABAMENTOS			
5.4.103.01	Demolição de guarda-corpo	m	11,80	
5.8.104.01	Guarda-corpo de concreto	m	12,00	
5.8.104.02	Pavimento de concreto fck = 28 Mpa	m3	4,97	
5.8.104.03	Cantoneiras metálicas de dim. 3" x 3" x 3/8"	m	21,40	
s/código	Dreno 3"	m		
5.9.000.00	VIADUTO - BR-230/PB (NOVO) **2unid x (23,00 m x 11,70 m) - 01 VÃO**			
5.9.101.00	INFRAESTRUTURA			
s/código	Escavação mecanica em material de 1a. Categoria	m3	968,86	
s/código	Concreto ciclópico fck>=20Mpa	m3	138,02	
s/código	Formas planas compensado resinado	m2	32,27	
s/código	Escoramento lateral de forma	m2	26,76	
s/código	Concreto de regularização	m3	6,77	
5.9.102.00	MESOESTRUTURA			
5.9.102.05	Cimbramento	m3	1.546,73	
5.9.103.00	SUPERESTRUTURA			
5.9.103.02	Formas planas compensado resinado	m2	1.256,67	
5.9.103.03	Aço CA-50	kg	71.110,66	
s/código	Concreto estrutural fck>= 20 Mpa	m3	726,46	
s/código	Escoramento lateral de forma	m2	970,50	
5.9.104.00	ACABAMENTOS			
5.9.104.01	Guarda-corpo de concreto	m	77,00	
5.9.104.02	Pavimento de concreto fck>= 28 Mpa	m3	50,22	
5.9.104.03	Cantoneiras metálicas de dim. 3" x 3" x 3/8"	m	43,20	
5.0.100.00	PONTILHÃO, km 103,70 - BR-230/PB			
5.0.110.00	PONTE SOBRE O RIO CAJÁ, km 84,2 - BR-230/PB			
5.0.120.00	PONTE SOBRE O RIO PATU, km 82,4 - BR-230/PB			
5.0.130.00	PONTE EXISTENTE NA ESTACA 860 + 13,60m **(20,00 m x 11,70 m) - 01 VÃO**			
5.0.131.00	SUPERESTRUTURA			
5.0.131.01	Concreto estrutural fck = 20 MPa	m³	64,11	
5.0.131.02	Aço CA - 50	kg	5.297,07	
5.0.131.03	Forma	m²	126,13	
5.0.131.04	Escoramento vertical de forma (h=5,0m)	m³	464,43	
5.0.131.05	Escoramento lateral de forma	m²	12,64	
5.0.131.07	Guarda-corpo de concreto	m	21,80	
5.0.131.08	Dreno PVC 100 mm	m	2,40	
5.0.131.11	Demolição de concreto c/remoção	m3	34,96	

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 602/2023 expedida em 19/12/2023. Fica (m) excluído (s) no entanto, o (s) serviço (s) cujas atribuições não compete (m) ao (s) profissional (is) em questão.

João Pessoa, 19 de Dezembro de 2023

Eng. Civil Mario Luiz Domingos Matta Leão
CREA nº 7009-D/Pa - Visto nº 2742

DER/PB

Certifico que este documento é cópia fiel do original apresentado para reprodução.

João Pessoa, 16/12/23

ASS. TÉC. ADMINISTRATIVA SEÇÃO PENTEADO
Chefe Seção Técnica Adm. Mat. 30811-7

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 18 de Junho de 2014
131 - Selo:TJDFT20140010769032QBNF
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADES	OBS.
5.0.132.00	INFRAESTRUTURA			
5.0.132.01	Concreto estrutural fck = 20 MPa	m³	1,65	
5.0.132.02	Concreto ciclópico fck=11 Mpa	m3	28,45	
5.0.132.03	Aço CA - 50	kg	63,95	
5.0.132.04	Forma	m2	50,76	
5.0.132.05	Escoramento lateral de forma	m2	50,76	
5.0.132.06	Apoio de neoprene	kg	43,20	
5.0.132.07	Escavação	m3	63,00	
5.0.132.10	Ensec.dupla c/esgotamento continuo (H=1,5m)	m2	37,50	
5.0.140.00	PONTE DA 2ª PISTA NA ESTACA 860 + 13.60m **(20,00 m x 11,70 m) - 01 VÃO**			
5.0.141.00	SUPERESTRUTURA			
5.0.141.01	Concreto estrutural fck = 20 MPa	m³	64,06	
5.0.141.02	Aço CA - 50	kg	5.680,00	
5.0.141.03	Forma	m²	173,97	
5.0.141.04	Escoramento vertical de forma (h=5,0m)	m³	536,27	
5.0.141.05	Escoramento lateral de forma	m²	53,46	
5.0.141.07	Guarda-corpo de concreto	m	21,90	
5.0.141.08	Dreno PVC 100 mm	m	2,40	
5.0.142.00	INFRAESTRUTURA			
5.0.142.01	Concreto estrutural fck = 20 MPa	m³	1,65	
5.0.142.02	Concreto ciclópico fck = 20MPa	m³	364,61	
5.0.142.03	Aço CA - 50	kg	65,00	
5.0.142.04	Forma	m²	628,56	
5.0.142.05	Escoramento lateral de forma	m²	628,56	
5.0.142.06	Apoio de neoprene	kg	42,06	
5.0.142.07	Escavação	m³	203,48	
5.0.142.08	Reaterro Simples	m³	130,00	
5.0.142.11	Manta geotexil	m²	110,00	
5.0.142.12	Dreno de brita com areia grossa	m³	19,99	
5.0.150.00	PONTES NA VARIANTE DO RIACHÃO **2 unid x (40,00 m x 11,70 m) - 01 VÃO**			
5.0.151.00	SUPERESTRUTURA			
5.0.151.01	Concreto estrutural fck = 20 MPa	m³	194,25	
5.0.151.02	Aço CA - 50	kg	28.318,00	
5.0.151.03	Forma	m²	821,29	
5.0.151.04	Escoramento vertical de forma (h=5,0m)	m³	935,55	
5.0.151.05	Escoramento lateral de forma	m²	381,66	
5.0.151.06	Guarda-corpo de concreto	m	88,00	
5.0.151.08	Dreno PVC 100 mm	m	5,95	
5.0.152.00	INFRAESTRUTURA			
5.0.152.01	Concreto estrutural fck = 20 MPa	m³	29,53	
5.0.152.12	Tubulão a céu aberto D=1,20m	m	21,56	
5.0.152.13	Alarg. base tubulão a céu aberto D=1,20m	m³	7,48	
5.0.152.14	Tubulão a ar comprimido D=1,20m	m	12,50	
5.0.152.15	Funil alarg. base de tubulão ar comprimido	m³	14,96	
5.0.152.03	Aço CA - 50	kg	2.256,74	
5.0.152.04	Forma	m²	173,88	
5.0.152.05	Escoramento lateral de forma	m²	30,90	
5.0.152.07	Apoio de neoprene	kg	180,00	
5.0.160.00	VIADUTO INTERSEÇÃO DA BR - 230 COM BR 101 **(200,00 m x 23,40m) - 05 VÃOS**			
5.0.161.00	INFRAESTRUTURA			

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 602/2003 expedida em 17/12/2003 Fica (m) excluído (s) no entanto, o (s) serviço (s) cujas atribuições não compete (m) ao (s) profissional (is) em questão.

João Pessoa, 19 de dezembro de 2003

Eng.º Civil Maria Inês Damasceno Maia Calú
CREA nº 7009-D/Pb - Visto nº 2742

DER/PB

Certifico que este documento é cópia fiel do original apresentado para reprodução.

João Pessoa, 16/12/03

Ass. Téc. ANA VERÔNICA A. DE A. PENTEADO
Chefe Serviço O. S. - Mat. 5261-7

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,Loja 1/3,Brasília-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 18 de Junho de 2014
131 - Selo:TJDFT20140010769020XNWQ
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALOMANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADES	OBS.
	Estaqueamento			
5.0.161.01	Execução de Estaca tipo Franki D=600mm	m	1.816,73	
	Blocos e Encontros			
5.0.161.02	Escoramento vertical de forma	m³	5,76	
5.0.161.03	Escavação em cava de fundação	m³	3.187,36	
5.0.161.04	Concreto magro (min 250 kg/m3)	m³	13,17	
5.0.161.05	Formas	m2	720,98	
5.0.161.06	Escoramento lateral de forma	m2	689,20	
5.0.161.07	Aço CA-50	kg	53.569,17	
5.0.161.08	Concreto Estrutural fck = 25 Mpa	m³	382,97	
5.0.161.09	Reaterro em cava de fundação	m³	2.726,85	
5.0.161.10	Corte e arrasamento de estacas D=600mm	ud	114,00	
5.0.162.00	MESOESTRUTURA			
5.0.162.01	Escoramento vertical de forma	m³	2.493,65	
5.0.162.02	Formas	m2	1.693,31	
5.0.162.03	Escoramento lateral de forma	m2	1.521,64	
5.0.162.04	Aço CA-50	kg	75.247,60	
5.0.162.05	Concreto Estrutural fck = 25 Mpa	m³	726,39	
5.0.162.06	Aparelho de apoio elast. frezados - neoprene	dm³	905,85	
5.0.163.00	SUPERESTRUTURA			
	Vigas protendidas pré-moldadas vão 40m (total de 45 repetições)			
5.0.163.01	Formas	m2	11.381,58	
5.0.163.02	Escoramento lateral de forma	m2	9.966,07	
5.0.163.03	Aço CP-190 RP 12,7mm	kg	99.090,00	
5.0.163.04	Aço CA-50	kg	150.803,10	
5.0.163.05	Bainha para cabo de 6 cordoalhas 12,7mm	m	9.945,00	
5.0.163.06	Protenção, injeção e arremate	ud	540,00	
5.0.163.07	Concreto estrutural fck = 35 Mpa	m³	1.793,89	
5.0.163.08	Transporte, içamento e posicionamento	ud	45,00	
	Transversinas (total de 200 repetições)			
5.0.163.09	Formas	m2	1.213,70	
5.0.163.10	Escoramento lateral de forma	m2	1.213,70	
5.0.163.11	Aço CP-190 RP 12,7mm	kg	8.193,75	
5.0.163.12	Aço CA-50	kg	5.692,30	
5.0.163.13	Bainha para cabo de 6 cordoalhas 12,7mm	m	1.710,00	
5.0.163.14	Protenção, injeção e arremate	ud	150,00	
5.0.163.15	Concreto estrutural fck = 35 Mpa	m³	113,73	
	Laje superior moldada no local (inclui pré-lajes)			
5.0.163.16	Formas	m2	3.207,56	
5.0.163.17	Escoramento lateral de forma	m2	186,74	
5.0.163.18	Aço CA-50	kg	100.342,47	
5.0.163.19	Concreto estrutural fck = 35 Mpa	m³	936,84	
5.0.164.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
	Guarda-rodas (barr. e separ. central de pistas)			
5.0.164.01	Formas	m2	1.834,96	
5.0.164.02	Escoramento lateral de forma	m2	829,36	
5.0.164.03	Aço CA-50	kg	12.970,62	
5.0.164.04	Concreto estrutural fck = 25 Mpa	m³	179,48	
5.0.164.05	Concreto betuminoso usinado a quente (capa)	t	728,51	
	Aquisição de lig. betum. p/CBUQ (capa)	t	728,51	
5.0.164.06	Pavimentação de concreto fck = 28 Mpa	m³	312,62	
5.0.164.07	Junta de dil. do tipo JEENE JJ254VV ou similar	m	132,00	
5.0.164.08	Dreno de PVC D=50mm (cada 5,0)	ud	41,00	
	Laje de aproximação			
5.0.164.09	Formas	in2	33,36	
5.0.164.10	Escoramento lateral de forma	m2	16,68	
5.0.164.11	Aço CA-50	kg	3.259,88	
5.0.164.12	Concreto estrutural fck = 25 Mpa	m³	41,54	

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 602/2003, expedida em 17/12/2003. Fica (m) excluído (s) no entanto, o (s) serviço (s) cujas atribuições não compete (m) ao (s) profissional (is) em questão.
João Pessoa, 19 de DEZEMBRO de 2003

Eng. Civil Maria Inês Damasceno Mafra Calil
CREA nº 7009-D/Pa - visto nº 2742

DER/PB
Certifico que este documento é cópia fiel do original apresentado para reprodução.
João Pessoa, 16/12/03
Ass. Téc. Adm. Veronica A. de A. Penteado
Chefe Secretaria D. S. - Mat. 5281-7
VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 18 de Junho de 2014
131 - Selo:TJDFT20140010769025TZMI
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADES	OBS.
s/código	Concreto regularização fck = 9 Mpa	m³	7,20	
5.0.170.00	**TRÊS PASSARELAS DE PEDESTRES SENDO UMA EM SANTA TEREZINHA E DUAS EM SANTA RITA**			
5.0.171.00	SUPERESTRUTURA			
5.0.171.01	Concreto estrutural fck = 20 Mpa	m³	475,16	
5.0.171.02	Aço CA-50	kg	51.942,43	
5.0.171.03	Forma	m2	3.423,58	
5.0.172.00	INFRAESTRUTURA			
5.0.172.01	Aço CA-50	kg	31.783,47	
5.0.172.02	Concreto estrutural fck = 20 Mpa	m³	505,92	
5.0.172.03	Forma	m2	2.045,27	
5.0.172.04	Escoramento lateral de forma	m2	2.596,46	
5.0.172.05	Escoramento vertical de forma (h=5,0m)	m³	8.300,83	
5.0.172.07	Escavação	m³	1.654,43	
5.0.172.08	Reaterro simples	m³	1.280,93	
s/ código	Concreto de regularização fck=9 Mpa	m³	38,10	
5.0.180.00	PONTES RAMO I/ALÇA I DA INTERSEÇÃO DA BR-230 COM BR-101 **2 unid x (40,00m x 9,80 m) - 01 VÃO**			
5.0.181.00	INFRAESTRUTURA			
	Estaqueamento			
5.0.181.01	Execução de Estaca tipo Franki D=600mm	m	513,20	
	Blocos e Encontros			
5.0.181.02	Escavação em cava de fundação	m³	193,54	
5.0.181.03	Concreto magro (min 250 kg/m3)	m³	4,80	
5.0.181.04	Formas	m2	448,08	
5.0.181.05	Escoramento lateral de forma	m2	429,89	
5.0.181.06	Aço CA-50	kg	10.525,85	
5.0.181.07	Concreto Estrutural fck = 25 Mpa	m³	161,74	
5.0.181.08	Reaterro em cava de fundação	m³	72,80	
5.0.181.09	Aparelho de apoio elast. frezados - neoprene	dm³	161,04	
5.0.183.00	SUPERESTRUTURA			
	Vigas protendidas pré-moldadas vão 40m (total de 8 repetições)			
5.0.183.01	Formas	m2	2.026,85	
5.0.183.02	Escoramento lateral de forma	m2	1.711,59	
5.0.183.03	Aço CP-190 RP 12,7mm	kg	17.616,00	
5.0.183.04	Aço CA-50	kg	31.112,92	
5.0.183.05	Bainha para cabo de 6 cordoalhas 12,7mm	m	1.768,00	
5.0.183.06	Protenção, injeção e arremate	ud	96,00	
5.0.183.07	Concreto estrutural fck = 35 Mpa	m³	318,91	
5.0.183.08	Transporte, içamento e posicionamento	ud	8,00	
	Transversinas (total de 10 repetições)			
5.0.183.09	Formas	m2	153,00	
5.0.183.10	Escoramento lateral de forma	m2	153,00	
5.0.183.11	Aço CP-190 RP 12,7mm	kg	807,50	
5.0.183.12	Aço CA-50	kg	1.871,80	
5.0.183.13	Bainha para cabo de 6 cordoalhas 12,7mm	m	164,00	
5.0.183.14	Protenção, injeção e arremate	ud	40,00	
5.0.183.15	Concreto estrutural fck = 35 Mpa	m³	27,68	
	Laje superior moldada no local (inclui pré-lajes)			
5.0.183.16	Formas	m2	403,08	
5.0.183.17	Escoramento lateral de forma	m2	39,84	
5.0.183.18	Aço CA-50	kg	17.960,92	
5.0.163.19	Concreto estrutural fck = 35 Mpa	m³	156,80	
5.0.184.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 602/2003 expedida em 14/12/2003 Fica (m) excluído (s) no entanto, o (s) serviço (s) cujas atribuições não compete (m) ao (s) profissional (is) em questão.

João Pessoa, 11 de Dezembro de 2003

Eng. Civil Maria Ivanilda Bonifácio Matta Calú
CREA nº 7009-D/Pa • Visto nº 2742

DER/PB

Certifico que este documento é cópia fiel do original apresentado para reprodução.

João Pessoa, 16/12/03

Ass. Téc. Adm. VERONICA A. DE A. PENTEADO
Chefe Seção de C. S. - Mat. 5281-7

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 18 de Junho de 2014
131 - Selo:TJDFT20140010769023KEON
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADES	OBS.
	Guarda-rodas (barr. e separ. central de pistas)			
5.0.184.01	Formas	m2	550,80	
5.0.184.02	Escoramento lateral de forma	m2	148,56	
5.0.184.03	Concreto estrutural fck = 25 Mpa	m³	44,33	
5.0.184.04	Concreto betuminoso usinado a quente (capa)	t	99,10	
	Aquisição de lig. betum. p/CBUQ (capa)	t	99,10	
5.0.184.05	Junta de dil. do tipo JEENE JJ254VV ou similar	m	36,00	
5.0.184.06	Dreno de PVC D=50mm (cada 5,0)	ud	40,00	
s/código	Aço CA-50	kg	3.563,14	
s/código	Pavimentação em concreto fck = 28 Mpa	m³	68,40	
	Laje de aproximação			
s/código	Formas	m2	28,56	
s/código	Escoramento lateral de forma	m2	10,68	
s/código	Aço CA-50	kg	2.449,61	
s/código	Concreto estrutural fck = 25 Mpa	m³	32,04	
s/código	Concreto regularização fck = 9 Mpa	m³	5,52	
6.0.000.00	**INTERSEÇÕES E ACESSOS**			
7.0.000.00	**SINALIZAÇÃO**			
7.1.000.00	SINALIZAÇÃO VERTICAL			
7.1.000.01	Placa de 0,50 x 0,67 (Marco Quilométrico)	ud	102,00	
7.1.000.02	Placa de sinalização vertical	m²	911,96	
7.1.000.06	Escudo de identificação de rodovia	ud	30,00	
7.2.000.00	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
7.2.000.01	Pintura fx. refletiva com resina acrilica 0,6mm	m²	6.114,16	
7.2.000.02	Pint. fx. refletiva c/mat. term.aspersão 1,5mm	m²	48.032,97	
7.2.000.03	Fornec.e aplic. de tacha refletiva tipo SH-TRP uma face	ud	34.135,00	
7.2.000.05	Pint. de setas, dizeres e zeb.c/mat.term.extr.2,0mm	m²	3.619,74	
8.0.000.00	**OBRAS COMPLEMENTARES**			
8.0.000.01	Cercas c/ Mourão de Concreto	m	76.331,10	
8.0.000.06	Remoção de Cerca	m	15.943,80	
8.0.000.07	Barreira de concreto dupla	m	4.070,35	
8.0.000.08	Remanejamento de cerca padrão DNER	m	4.913,00	
8.0.000.09	Proteção vegetal de taludes em mudas	m²	584.803,14	
s/código	Escavação manual material 1a. Categoria	m3	496,13	
s/código	Execução de forma compen. resinado	m²	5.784,02	
s/código	Escoramento lateral de forma	m²	5.765,12	
s/código	Aço para bueiros	kg	9.420,76	
s/código	Concreto Estrutural FCK = 15MPa	m³	1.611,98	
9.0.000.00	**PROTEÇÃO AMBIENTAL/ PAISAGISMO**			
9.0.000.10	Plantio de Mudas de Bromélia	ud	401,00	
9.0.000.12	Palmeira Imperial	ud	20,00	
9.0.000.13	Agave	ud	180,00	
9.0.000.14	Paudarquinho	ud	77,00	
9.0.000.15	Espirradeira	ud	93,00	
9.0.000.16	Árvore de Natal	ud	120,00	
9.0.000.17	Paquevira	m²	2.918,13	
9.0.000.18	Grama esmeralda	m²	29.618,01	
9.0.000.20	Pingo de ouro	m²	477,00	
9.0.000.21	Mini	m²	421,85	
9.0.000.22	Capim chorão	m²	4.349,78	
9.0.000.23	Pedra portuguesa	m²	2.216,49	
9.0.000.24	Meio-fio de concreto	m	900,50	

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 602 RDB expedida em 17/12/2003 Fica (m) excluído (s) no entanto, o (s) serviço (s) cujas atribuições não compete (m) ao (s) profissional (is) em questão.

João Pessoa, 17 de DEZEMBRO de 2003

Eng. Civil Mariaznez Damasceno Mafra Calú
CREA nº 7009-D/Pa - Visto nº 2742

DER/PB

Certifico que este documento é cópia fiel do original apresentado para reprodução.

João Pessoa, 16/12/03

Ass. Téc. ANA VERÔNICA A. DE A. PENTEADO
Chefe Secretária D. S. - Mat. 5281-7

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei 8.935/94)
Brasilia-DF, 18 de Junho de 2014
131 - Selo:TJDFT20140010769190CLUF
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

VISTO:

Engº Inácio Bento de Morais Júnior
Diretor Superintendente
DER-PB

Certidão nº 001/2008 - DS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho do Sr. Diretor Superintendente, constante no Processo nº 0871/08-DER, e em atenção ao que requereu a firma **VIA ENGENHARIA S/A**, CNPJ 00.584.755/0010-71, estabelecida a Av. Almirante Barroso, nº 438 – salas 208/210, para fins de **complementação da Certidão nº 040/2003-DS/DER e 602/2003-CREA**, informamos que os serviços realizados de BGS, BINDER e CAPA nos Lotes I e III foram com brita resultante de exploração e britagem da firma Via Engenharia S/A, conforme volumes produzidos a seguir discriminados: Brita 2 – 101.322,01m³; Brita 1 – 146.455,32 m³; Brita 0 – 115.337,27; Pó – 195.390,37 m³. E, para constar, eu ANA VERÔNICA AURELIANO DE A PENTEADO, matrícula 5281, digitei a presente Certidão sem emendas, rasuras ou entrelinhas, aos cinco dias do mês de março de dois mil e oito, que vai por mim assinada e visada pelo engenheiro **INÁCIO BENTO DE MORAIS JÚNIOR,** Diretor Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba. Anaverônica s A Penteado ////////////////////////////////////
//

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 602/2003, emitida em 19/12/03 excluindo-se 0 (s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 06 de março de 2008

Maria Inês Damasceno Mafra Cajú

Engª Civil Mª Inêz Damasceno Mafra Cajú
RNP 1500602999 - Mat. 142-2

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICADO
Confere com o original(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 18 de Junho de 2014
131 - Selo:TJDFT20140A1076901500TD
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N°: 003.295/12

FOLHAS: 0001/0004

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA FINS DE ACERVO TECNICO, QUE OS PROFISSIONAIS ENGENHEIRO CIVIL, FERNANDO ANTONIO DE PAULA CASTRO, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 13950/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403181985, ENGENHEIRO CIVIL, MARCIO HENRIQUE MOZZATO QUEIROZ, REGISTRO NO CREA-DF NUMERO 12021/D-CREA-DF E RNP NUMERO 0703671464, ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA, FERNANDO MARCIO QUEIROZ, REGISTRO NO CREA-RJ NUMERO 12376/D-CREA-RJ E RNP NUMERO 2004751010, ENQUANTO RESPONSAVEIS TECNICOS DO **CONSORCIO BOULEVARD IV**, EFETIVARAM O REGISTRO DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.:::::::

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasília-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 27 de Março de 2014
144 - Selo:TJDFT20140010397[illegible]
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.295/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0004

Profissional:
Nome : FERNANDO ANTONIO DE PAULA CASTRO
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000013950
RNP : 1403181985
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE
DEZEMBRO DE 1933.

Contratada : CONSORCIO BOULEVARD IV

Registro: 048185

Nro Da Art: 1-5133211500 Data Anotacao : 30/8/2010 Data Baixa : 07/01/2012
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
Local Da Obra/Servico : AV DO CONTORNO(R.CARIJOS/AV.BARBACENA/TEREZ BARRO PRETO
Proprietario : MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
Cidade : BELO HORIZONTE - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2744 EXECUCAO DE REPARO / CIVIL
2444 EXECUCAO DE INSTALACAO / CIVIL
Finalidade : 34631 CANAIS
Quantificacao : 1.216,00 METROS
Valor Obra / Servico : R$ 63.504.433,71
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CT SC-047/10, DE 17/06/10 FORNEC. MO.
MATERIAIS, EQUIPTO. PARA IMPLANTACAO DO
BOULEVARD ARRUDAS IV

Andreia Severino Boucinhas
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG


1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 27 de Marco de 2014
144 - Selo:TJDFT20140010392
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.295/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0004

Profissional:
Nome : MARCIO HENRIQUE MOZZATO QUEIROZ
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 12.0.0000012021
RNP : 0703671464
Visado Sob O Numero 23627 Em 09/05/2006
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : CONSORCIO BOULEVARD IV

Registro: 048185

Nro Da Art: 1-5133208800 Data Anotacao : 30/8/2010 Data Baixa : 07/01/2012
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
Local Da Obra/Servico : AV DO CONTORNO(R.CARIJOS/AV.BARBACELA/TEREZA CRI BARRO
Proprietario : MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
Cidade : BELO HORIZONTE - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2744 EXECUCAO DE REPARO / CIVIL
2444 EXECUCAO DE INSTALACAO / CIVIL
Finalidade : 34631 CANAIS
Quantificacao : 1.216,00 METROS
Valor Obra / Servico : R$ 63.504.433,71
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CT SC-047/10, DE 17/06/10 FORNEC. MO. MATERIAIS, EQUIPTO. PARA IMPLANTACAO DO BOULEVARD ARRUDAS IV.

Andreia Severino Boucinhas
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 27 de Março de 2014
144 - Selo:TJDFT20140010397017CWK0
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.295/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0004

Profissional:
Nome : FERNANDO MARCIO QUEIROZ
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA
Registro : 05.0.0000012376
RNP : 2004751010
Visado Sob O Numero 1120 Em 24/09/1965
Atribuicoes:
Decreto: 23569 Art.: 028
Decreto: 23569 Art.: 029
Decreto: 23569 Art.: 033

Contratada : CONSORCIO BOULEVARD IV

Registro: 048185

Nro Da Art: I-5133209900 Data Anotacao : 30/8/2010 Data Baixa : 07/01/2012
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
Local Da Obra/Servico : AV DO CONTORNO (R.CARIJOS/AV.BARBACENA/TERE BARRO PRETO
Proprietario : MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
Cidade : BELO HORIZONTE - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2744 EXECUCAO DE REPARO / CIVIL
2444 EXECUCAO DE INSTALACAO / CIVIL
Finalidade : 34631 CANAIS
Quantificacao : 1.216,00 METROS
Valor Obra / Servico : R$ 63.504.433,71
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CT SC-047/10, DE 17/06/10 FORNEC. MO.
MATERIAIS, EQUIPTO. PARA IMPLANTACAO DO
BOULEVARD ARRUDAS IV

BELO HORIZONTE, 14 DE AGOSTO DE 2012

Andreia Severino Boucinhas
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

Sirley do Espirito Santo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
034584

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 27 de Marco de 2014
144 - Selo:TJDFT20140010397023ILCN
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para todos os devidos fins de direito, que a empresa **CONSORCIO BOULEVARD IV - MENDES JÚNIOR - VIA**, CNPJ 12.141.508/0001-99, formado pelas empresas MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A., CNPJ: 19.394.808/0001-29 sediada à Rua Pedroso Alvarenga, nº 1046, 11º andar, conjunto 113/116, bairro Itaim Bibi, São Paulo – SP; e VIA ENGENHARIA S.A., CNPJ: 00.584.755/0001-80 sediada à SIA Trecho 3 – Lotes 1705/1715, Brasília – DF, sendo a participação de cada empresa no Consórcio equivalente a 50% do Contrato, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiros Civis ÂNGELO ALVES MENDES, CREA/MG 25.815/D; CARLOS ADRIANO MEIRA DE MOURA, CREA/MG 40.378/D; AMARO CAMARA GUATIMOSIM, CREA/MG 15.683/D; MÁRCIO HENRIQUE MOZZATO QUEIROZ, CREA/DF 12.021/D; FERNANDO ANTÔNIO DE PAULA CASTRO, CREA/MG 13.950/D e o Engenheiro Civil e em Eletrotécnica FERNANDO MARCIO QUEIROZ, CREA/MG 12.376/D, **executou**, para o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, **através SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA –SMOBI,** nesta capital, em área urbana, sob regime de empreitada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, **IMPLANTAÇÃO DO BOULEVARD ARRUDAS IV - TRECHO ENTRE RUA CARIJÓS E AV. BARBACENA**, objeto do contrato **SC-047/10**. O contrato foi assinado em 17/06/2010 e teve o término da sua vigência em 07/01/2012, sendo os serviços realizados no município de Belo Horizonte, com as seguintes características:

Valor do contrato a preços iniciais: R$ 64.525.983,47; (Sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e três reais, quarenta e sete centavos), base Abril/2010.

Descrição da obra, principais características e métodos executivos aplicados:

Execução dos Serviços e Obras de Cobertura do Ribeirão Arrudas, para implantação de Via Urbana sobre o curso D'água, no segmento entre Rua dos Carijós e Av. Barbacena, com extensão de 1.216 metros. A cobertura do Ribeirão Arrudas é constituída por uma estrutura em concreto armado composta de vigas pré-moldadas pretendidas, cuja concepção estrutural incorporou as pré-lajes e transversinas. Todas as vigas pré-moldadas foram executadas em Concreto Estrutural CAD Fck=> 45,0MPa, 5.744,92m³ com adição de microssílica >=8%. As vigas pré-moldadas foram executadas com formas metálicas em duas bancadas de protensão, cada uma para cinco peças, utilizando-se cabos retos, fios aderentes e a reação dos cabos aplicada na própria bancada. Foram utilizados nas atividades de fabricação, estocagem e carga das vigas, dois pórticos móveis sobre linha férrea com capacidade para 20 toneladas. A produção do canteiro de vigas pré-moldadas foi de cinco unidades diárias. O transporte das vigas foi efetuado através de carretas extensivas especiais com capacidade de carga e tração para 30 toneladas. Para montagem das vigas, foram utilizados guindastes de 200 e 300 toneladas, dependendo do raio de giro de cada lançamento. Foram executadas 565 peças num período de cinco meses, sendo que a máxima produção mensal de fabricação de vigas pré-moldadas foi de 113 unidades e o lançamento máximo mensal foi de 113 unidades. O vão das vigas é de 18 metros e a extensão coberta por elas foi de 1.216,00 metros, totalizando uma área de cobertura de 21.888,00 m².

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: Exp.:
003.295/12 14 AGO 2012
ASS.: FLS:

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

VIA ENGENHARIA

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 27 de Março de 2014
144 - Selo:TJDFT20140010397[illegible]ATHIY
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

As pontes existentes ao longo do trecho receberam reforço estrutural em concreto armado com o objetivo de aumentar a classe de trabalho, passando-se o veículo tipo de classe 36 toneladas para 45 toneladas, compatível com a nova estrutura implantada.

Sobrepondo a laje e dividindo as vias de tráfego, foi executado um canteiro central com 3 metros de largura composto por jardineiras e grelhas constituídas de 1046 peças de concreto pré-fabricadas.

As duas vias de tráfego da avenida, compostas por quatro pistas de rolamento cada uma, numa extensão de 1.216,00 metros, 34.048,00m², sendo uma exclusiva para ônibus, foram pavimentadas com aplicação de 12.719,00 toneladas de asfalto borracha Ecoflex, que possui em sua composição 18% de borracha reciclada de pneus. As referidas pistas de rolamento receberam sinalização horizontal, vertical, vertical indicativa com 3 pórticos e 16 semi-pórticos e semafórica.

Nas calçadas laterais foram implantados 2.024 metros de jardineiras em concreto pré-fabricado, pisos em pavimento de concreto intertravado, piso podotátil, calçada portuguesa, lixeiras em aço inox, arvoreiras e protetores de árvores.

O paisagismo contemplou o plantio de uma grande variedade de espécies vegetais, compreendendo gramas, arbustos e 253 árvores de grande porte, com altura de 4 a 9 metros. Para manutenção e conservação do paisagismo, foi implantado um sistema de irrigação automatizada abrangendo as jardineiras laterais, canteiros centrais.

Em função do fechamento do canal, visando aumentar a durabilidade dos seus elementos estruturais, foram realizados os serviços de recuperação da estrutura na região coberta com extensão de 1.216,00 m e largura de 18 metros, sendo esta estrutura constituída por paredes laterais (paredes diafragma) com altura média de 8,00metros, dotadas de estrutura de coroamento na parte superior, onde estão instaladas 74 vigas estroncas de travamento pré-fabricadas em concreto convencional e revestimento da laje de fundo em toda a sua extensão, sendo adotados os seguintes procedimentos executivos:

- Limpeza com jateamento de água sob pressão com capacidade mínima de 5000 PSI.
- Delimitação de área de reparos em concreto com serra diamantada
- Apicoamento mecânico/manual de concreto com profunidade 5,00 centrímetos
- Pintura com inibidor de corrosão sika ferrogard 903
- Substituição da armação e complemento da malha.
- Limpeza das superfícies e armaduras expostas
- Preparo e aplicação de argamassa modificada com polímeros para reparos estruturais
- Aplicação de grout com 30% de brita "0"
- Aplicação de concreto projetado impermeável para revestimento secundário das paredes e dos vazios, contendo polifuncional Teemalt 840LF e policarboxilato Viscocrete 5700 mais Xypex.
- Aplicação de microconcreto com 350 kg/m³ de cimento Duracen AD 300 na laje de fundo do canal.

Declaramos que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade e segurança, requisitos e normas ambientais e das normas de

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
003.295/12 14 AGO 2012
ABS.
VIA ENGENHARIA
DPCM-SD
SUDECAP

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 27 de Marco de 2014
144 - Selo:TJDFT20140010397128RDVS
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

engenharia em vigor, tendo sido atendidos todos os prazos contratuais, condições e especificações.

Foram executados em atendimento ao objeto contratual, os serviços constantes da planilha abaixo com os seus respectivos quantitativos:

CÓDIGO	DESCRITIVO	UNIDADE	QUANTIDADE
01.00.00	**INSTALAÇAO DA OBRA**		
01.01.00	ESCRITORIO DE OBRA		
01.01.09	ESCRITORIO DE FISCALIZAÇAO TIPO II	UN	1,00
01.01.12	ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO II	UN	3,00
01.02.00	BARRACAO DE OBRA		
01.02.08	VESTIARIO TIPO III	UN	2,00
01.02.11	AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM	M2	200,00
01.02.14	DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO III	UN	2,00
01.02.15	DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS	UN	3,00
01.02.22	INSTALAÇAO SANITARIA TIPO III	UN	2,00
01.02.26	REFEITORIO TIPO II	UN	3,00
01.03.00	PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM		
01.03.01	3,00 M X 2,00 M - PADRAO SUDECAP	UN	4,00
01.04.00	TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)		
01.04.03	COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO C/INFORME PBH	M	75,60
01.04.09	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	16.221,72
01.04.20	REMANEJAMENTO DE TAPUME	M	5.585,80
01.06.00	INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA		
01.06.01	PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA	UN	3,00
01.06.05	PADRAO COPASA - CAIXA E HIDROMETRO D= 3/4"	UN	3,00
01.07.00	FOSSA E SUMIDOURO		
01.07.02	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO DN=1,20M H=4,00M	UN	2,00
01.08.00	REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO		
01.08.01	TUBO PVC D= 100 MM	M	1.711,70
01.10.00	SINALIZACAO		
01.10.04	CONE LARANJA, REFLETIVO, ALTURA 75 CM	UN	714,00
01.10.05	PLACA DE ADVERTENCIA EM CHAPA E PELICULA SEMI-REFLETIVA 50X50CM	UN	204,00
01.10.06	PLACA DE OBRA EM CHAPA E PELICULA SEMI-REFLETIVA 100X50CM	UN	60,00
01.10.08	SINALIZAÇAO COM CONELITE (PISCA-PISCA), COM FOTO- CELULA, CONTENDO 2 BATERIAS DE 6V	UN	81,00
01.21.00	AUTOMOVEL, INCLUSIVE O COMBUSTIVEL		
01.21.01	AUTOMOVEL, INCLUSIVE O COMBUSTIVEL	MES	15,00
02.00.00	**DEMOLIÇOES E REMOÇOES**		
02.05.00	DEMOLICAO, REMOCAO E CARGA DE GUARDA-RODAS		
02.05.01	DEMOLICAO, REMOCAO E CARGA DE GUARDA-RODAS EXISTENTES	M	2.446,80
02.11.00	DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO		
02.11.02	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO	M2	24.018,74
02.11.03	CALÇADA PORTUGUESA	M2	170,74
02.11.07	DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO	M2	31.331,21
02.13.00	DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO		
02.13.01	SIMPLES - MANUAL	M3	287,43
02.13.02	ARMADO - MANUAL	M3	1.107,72
02.14.00	DEMOLIÇAO, DE ALVENARIA INCLUSIVE AFASTAMENTO		
02.14.01	DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	M3	432,03
02.15.00	REMOÇAO DE MEIO-FIO		
02.15.01	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	3.506,54
02.26.00	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO		
02.26.02	50,0 M < DMT <= 100,0 M	M3	8.356,59
02.27.00	CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO		
02.27.01	MANUAL	M3	7.763,26
02.27.02	MECANICA	M3	33.314,06
02.28.00	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO		
02.28.04	DMT > 5 KM	M3KM	973.129,54
02.28.05	TRANSPORTE DMT> 10KM	TxKM	132.383,07
03.00.00	**TRABALHOS EM TERRA**		
03.05.00	ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA		
03.05.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	44.928,11
03.12.00	CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO		
03.12.03	MECANICA	M3	22.678,53

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

VIA ENGENHARIA

DPEM/SD
SUDECAP

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505 Bloco C Loja 1/3 Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 27 de Marco de 2014
144 - Selo:TJDFT20140010397031DAAM
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

03.13.00	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA		
03.13.04	DMT > 5 KM	M3KM	1.776.046,40
03.15.00	ATERRO COMPACTADO		
03.15.03	MANUAL, COM SOQUETE	M3	1.006,71
03.17.00	ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS		
03.17.01	H <= 1,5 M	M3	3.202,03
03.18.00	ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL		
03.18.01	H <= 1.5 M	M3	30.644,92
03.18.02	1.5 M < H <= 3.0 M	M3	985,00
03.22.00	REATERRO DE VALA		
03.22.01	MANUAL	M3	517,92
03.22.02	COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU SIMILAR	M3	32.884,23
03.22.03	REATERRO DE VALA MANUAL COM LEVE COMPACTACAO	M3	9.263,08
03.23.00	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO		
03.23.05	COM ROLO VIBRATORIO	M2	28.617,47
04.00.00	**FUNDAÇOES**		
04.12.00	JUNTA JEENE OU SIMILAR		
04.12.02	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE JUNTA JEENE JJ3550VV, INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS DIM. (3 X 2) CM	M	565,50
04.13.00	FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA EM FUNDAÇAO		
04.13.04	DE TABUA DE MADEIRA DE LEI	M2	747,75
04.15.00	ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO		
04.15.07	AÇO CA-50/60	KG	30.306,36
04.23.00	CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO		
04.23.15	FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	809,82
04.23.20	FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	1.501,71
04.24.00	DIVERSOS		
04.24.01	CORTE LOCALIZADO EM CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR PENEUMATICO ESPESSURA MEDIA ATE 5 CM	M2	6.727,00
04.24.02	FURO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO D = 12,5 MM COM PROFUNDIDADE ATE 20 CM	UN	22.976,00
04.24.03	FURO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO D = 32,0 MM COM PROFUNDIDADE ATE 30CM	UN	6.780,00
04.24.04	FIXACAO DE FERRAGENS E PREECHIMENTOS DE FUROS COM INJECAO DE EPOXI SIKADUR 32 OU SIMILAR	KG	5.300,89
04.24.05	GROUT COM PEDRISCO PARA NIVELAMENTO E FIXAÇÃO DE APARELHO DE APOIO	M3	509,97
04.24.06	ANDAIME SUSPENSO TIPO GAIOLA	M2	23.044,50
04.24.08	TRAVA QUEDAS	UN	22,00
04.24.09	TRAVA DE ACO	UN	22,00
04.24.10	CORDA DE 12MM(DE ALPINISTA) PARA TRAVA QUEDAS	UN	154,00
04.24.11	ESCADA COM 10,5 METROS DE COMPRIMENTO COM CORRIMAO E SUPORTE	UN	4,00
04.24.12	COMPLEMENTO DE 2,40M PARA ESCADA DE METALON	UN	4,00
04.24.13	DEGRAUS AVULSOS PARA FIXACAO COM CORDA EM MELALON	UN	8,00
04.24.14	TRAVA PARA FIXACAO DE CABO DE ACO	UN	22,00
04.24.15	GANCHOS PARA FIXACAO NA MURETA GUARDA-RODAS	UN	44,00
04.24.16	SUPORTE INDIVIDUAIS PARA AMARRACAO DE PESSOAL	UN	18,00
04.24.17	ESCADA DE ACESSO AS VIGAS ESTRONCAS	UN	18,00
04.24.18	ESCADA DE ACESSO AS VIGAS DE COROAMENTO	UN	18,00
04.24.19	CINTO DE SEGURANCA TIPO PARA QUEDAS	UN	40,00
04.24.20	CABO DE ACO DE 5/16"	UN	122,00
04.24.21	CLIPS PARA CABO DE ACO 5/16"	UN	48,00
05.00.00	**GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES**		
05.07.00	CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇAO E ADENSAMENTO		
05.07.52	CONCRETO 40,0 MPa, COM CONSUMO MINIMO DE 350 KG DE CIMENTO CPV ARI RS-487 KG/M3 DE AREIA GROSSA, 344 KG/M3 DE AREIA FINA, 1094 KG/M3 DE BRITA DE GNEISS, FATOR AGUA/CIMENTO = 0.45 E 3.2 KG/M3 DE ADITIV	M3	816,00
05.09.00	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE		
05.09.02	BRITA	M3	1.033,30
05.09.03	AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)	M3	2.729,04
05.11.00	MANTA DRENANTE GEOTEXTIL		
05.11.03	MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M	M2	14.163,35
05.12.00	DRENO BARBACAN		
05.12.03	D= 100 MM	UN	918,00
06.00.00	**ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA**		
06.02.00	ESTRUTURA DE CONCRETO PREMOLDADO		
06.02.02	FABRICACAO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE	UN	565,00

005.235/12 14/08/2012

VIA ENGENHARIA

DPCM-SD
SUDECAP

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei nº 8.935/94)
Brasilia-DF, 27 de Março de 2014
144 - Selo:TJDFT20140010397036FSVU
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

	VIGA PRE-MOLDADA PRETENDIDA DE CONCRETO CAD FCK => 45,0 MPA COM ADICAO DE MICROSSILICA >= 8%, COMPRIMENTO ATE 19,00 M, INCLUSIVE APARELHOS		
06.04.00	REFORCO DAS PONTES		
06 04.01	FORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12 MM, INCLUSIVE DESFORMA	M2	340,70
06.04.02	ARMACAO ACO CA50/60	KG	46.884,00
06.04.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK >= 30,0 MPA	M3	681,00
06.06.00	CAPEAMENTO DA LAJE COM CONCRETO ARMADO		
06.06.01	FORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12 MM, INCLUSIVE DESFORMA	M2	3.031,16
06.06.02	ARMACAO ACO CA50/60	KG	672.708,62
06.06.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK >= 30,0 MPA	M3	6.265,98
06.06.04	RETIRADA DE MAO FRANCESA E ALCA DE VIGA ESTRONCA	UN	132,00
06.06.05	FORMA DE ISOPOR ESPESSURA 5 CM	M2	1.280,00
06.06.06	FORMA DE ISOPOR ESPESSURA 7 CM	M2	2.897,00
06.06.07	FORMA DE COMPENSADO RESINADO PERDIDA ESPESSURA >= 6MM	M2	1.640,56
06.06.08	AGENTE DE CURA PARA CONCRETO (ANTISOL OU SIMILAR)	M2	24.998,04
06.21.00	PRE LAJE		
06.21.03	PRE LAJE DE CONCRETO ARMADO FCK>= 18.0 MPa PARA COBERTURA DE CANALETAS, 0.23 M3 DE CONCRETO	UN	317,00
09.00.00	**IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS**		
09.07.00	IMPERMEABILIZAÇAO COM ARGAMASSA RIGIDA (CIM/AREIA)		
09.07.03	TRAÇO 1:3, ESP=2.5 CM C/ ADITIVO SIKA-1 OU SIMILAR	M2	10.466,73
09.09.00	IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO		
09.09.01	SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE	M2	11.122,90
09.13.00	TRATAMENTO DE JUNTA		
09.13.01	FORNECIMENTO E APLICACAO DE GEOGRELHA FLEXIVEL, RESISTENCIA A TRACAO DE 50 KN/M, LARGURA DE 1,00 METRO	M	2.787,00
09.13.02	FORNECIMENTO E APLICACAO DE TARUCEL DE POLIURETANO D = 7/8 EM JUNTA DE PISO DE (2 X 1) CM	M	2.492,00
09.13.03	FORNECIMENTO E APLICACAO DE MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO E ASFALTO EM JUNTA DE PISO DE (2X1) CM	M	2.492,00
11.00.00	**INSTALAÇAO ELETRICA E TELEFONICA**		
11.06.00	TUBO KANAFLEX		
11.06.01	TUBO KANAFLEX D = 1 1/4"	M	7.800,00
11.14.00	CAIXA E ACESSORIOS		
11.14.52	CAIXA CP1 PARA ALIMENTACAO DE POSTES DE ILUMINACAO	UN	138,00
15.00.00	**PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**		
15.37.00	CALÇADA PORTUGUESA		
15.37.05	CALÇADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO	M2	3.952,00
15.38.00	PISO DIVERSOS		
15.38.02	PISO PODOTATIL DIRECIONAL REF. 25.7864-11350 PE COR AMARELA, MARCA TECNOGRAN OU SIMILAR, ASSENTADO COM FAROFA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	835,00
15.38.03	PISO PODOTATIL ALERTA REF. 25.7863-11340 PE COR VERMELHA, MARCA TECNOGRAN OU SIMILAR, ASSENTADO COM FAROFA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1/3, REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	631,00
15.39.00	PAVIMENTO DE CONCRETO INTERTRAVADO		
15.39.11	PECAS PRE-MOLDADAS NA COR VERMELHA (10X20) CM, H = 6 CM, FCK >= 35 MPA, COM 4,5% DE PIGMENTO, ASSENTAMENTO TIPO ESPINHA DE PEIXE A 45°	M2	8.730,00
15.39.12	PECAS PRE-MOLDADAS NA COR AMARELA (10X20) CM, H = 6 CM, FCK >= 35 MPA, COM 4,5% DE PIGMENTO, ASSENTAMENTO TIPO ESPINHA DE PEIXE A 45°	M2	2.728,00
15.39.13	PECAS PRE-MOLDADAS NA COR NATURAL (10X20) CM, H = 6 CM, FCK >= 35 MPA, COM 4,5% DE PIGMENTO, ASSENTAMENTO TIPO ESPINHA DE PEIXE A 45°	M2	258,00
17.00.00	**PINTURA**		
17.09.00	PINTURA LATEX PVA INCLUSIVE FUNDO SELADOR ACRILICO		
17.09.05	EXCLUSIVE EMASSAMENTO	M2	310,16
18.00.00	**SERVICOS DIVERSOS**		
18.01.00	PRE-MOLDADOS		
18.01.01	PM1 - FABRICACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PRE-MOLDADO, CONFORME PROJETO	UN	448,00
18.01.02	PM3 - FABRICACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PRE-MOLDADO, CONFORME PROJETO	UN	329,00

VIA ENGENHARIA

DPCM-SD
SUDECAP

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 27 de Marco de 2014
144 - Selo:TJDFT20140010397041BOX
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18.01.03	PM4 - FABRICACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PRE-MOLDADO, CONFORME PROJETO	UN	450,00
18.01.04	BANCO DE JARDINEIRAS LATERAIS - FABRICACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PRE-MOLDADO, CONFORME PROJETO, DIMENSOES (1,65 X 0,45) METROS	UN	77,00
18.01.05	PAINEL RETO PARA JARDINEIRAS LATERAIS - FABRICACAO TRANSPORTE E MONTAGEM DE PRE-MOLDADO, CONFORME PROJETO	M	1.764,00
18.01.06	PAINEL CURVO PARA JARDINEIRAS LATERIAS FABRICACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PRE-MOLDADO, CONFORME PROJETO	M	191,00
18.01.07	GRELHA G1 - FABRICACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PRE-MOLDADO, CONFORME PROJETO	UN	329,00
18.01.09	MEIO-FIO SOBRE LAJE - FABRICACAO, TRASNPORTE E MONTAGEM DE PRE-MOLDADO, CONFORME PROJETO	M	1.326,00
18.01.10	VALETA RETANGULAR - FABRICACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PRE-MOLDADO, CONFORME PROJETO	M	1.165,00
18.03.00	GRELHAS DE FERRO		
18.03.01	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRELHA DE FERRO FUNDIDO NODULAR, DIMENSOES (100 X 40) CM, COM QUADRICULA ESPACADAS DE (15 X 15) MM, INCLUSIVE REQUADRO	UN	1.183,00
18.04.00	SERVICOS DIVERSOS		
18.04.03	REMOCAO E REASSENTAMENTO DE CONJUNTO QUADRO E GRELHA E CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO	UN	139,00
19.00.00	**DRENAGEM**		
19.05.00	REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2		
19.05.01	DN= 400 MM	M	481,50
19.05.02	DN= 500 MM	M	175,10
19.07.00	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR		
19.07.01	TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	262,13
19.08.00	FORMA PARA BERÇO		
19.08.01	EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	M2	380,72
19.11.00	CAIXA PARA BOCA LOBO		
19.11.01	SIMPLES	UN	55,00
19.11.02	DUPLA	UN	52,00
19.13.00	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO		
19.13.01	TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP	UN	1,00
19.13.02	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	159,00
19.14.00	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO		
19.14.01	TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP	UN	1,00
19.14.02	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	159,00
19.15.00	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP		
19.15.02	D= 500 MM	UN	56,00
19.22.00	TAMPAO DE POÇO DE VISITA		
19.22.04	ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM	UN	120,00
19.30.00	SARJETA - PADRAO SUDECAP		
19.30.05	TIPO B - (50X10)CM - DES-R01	M	3.263,00
19.32.00	ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP		
19.32.01	TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM	M2	2.328,00
19.70.00	TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/SIMI)		
19.70.05	D= 200MM	M	578,00
19.70.07	D= 300MM	M	258,00
20.00.00	**PAVIMENTAÇAO**		
20.01.00	REGULARIZAÇAO		
20.01.01	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO	M2	10.589,86
20.10.00	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA		
20.10.03	DMT > 10KM	TxKM	457.893,23
20.11.00	IMPRIMAÇAO		
20.11.01	IMPRIMAÇAO COM CM-30	M2	19.538,90
20.12.00	PINTURA		
20.12.01	PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C	M2	163.744,71
20.13.00	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE		
20.13.03	FAIXA B COM CAP 50/70	T	13.612,67
20.13.09	FAIXA D COM CAP 50/70	T	966,75
20.19.00	CABUQ - CONCRETO ASFALTO BORRACHA USINADO A QUENTE		
20.19.01	COM TEOR DE 18% DE BORRACHA RECICLADA DE PNEUS	T	13.107,57
20.19.03	FRESAGEM CONTINUA E DESCONTINUA DE PAVIMENTO ASFALTICO COM ESPESSURA MENOR OU IGUAL A 5 CM, INCLUSIVE CARGA DO MATERIAL FRESADO	M2	54.717,00

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRICULA
NOME
CREA-MG

VIA ENGENHARIA

DPGM-SD
SUDECAP

006.295 / 12 14 AGO 2012

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n 8.935/94)
Brasilia-DF, 27 de Marco de 2014
144 - Selo:TJDFT20140010397[illegible]
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

20.19.04	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE MATERIAL DRENANTE, PO DE PEDRA	M3	1.172,88
20.19.05	EXECUCAO DE BASE CONFINADA COM CONCRETO ROLADO CONSUMO DE CIMENTO DE 120 A 130 KG/M3	M3	798,00
21.00.00	**URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES**		
21.03.00	MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP		
21.03.03	MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM	M	3.255,00
21.03.16	CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE	M	980,00
21.03.20	NEW JERSEY	M	77,00
21.05.00	PASSEIOS		
21.05.01	DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	3.622,11
21.05.02	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE, PO DE PEDRA, PARA REGULARIZACAO DE PASSEIOS	M3	1.599,03
21.07.00	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO		
21.07.01	SOLO EM AREA DE PASSEIO	M3	5.445,16
21.26.00	FORNECIMENTO E PLANTIO		
21.26.04	AZALEIA (H = 50 CM E D = 30 CM)	UN	15.168,00
21.30.00	GRAMACAO E AJARDINAMENTO		
21.30.08	GRAMA AMENDOIM (25 UNIDADES / M2)	M2	3.449,00
21.32.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:		
21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	4.693,92
21.32.02	ADUBO ORGANICO	M3	425,00
21.32.04	ADUBO MINERAL 4-14-8	KG	2.345,00
21.32.05	CALCAREO DOLOMITICO	KG	2.845,90
21.32.06	SUPERFOSFATO SIMPLES	KG	614,00
21.32.07	FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONDICIONADOR DE SOLO TIPO TERRACOTTEM OU SIMILAR	KG	946,00
21.35.00	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORES		
21.35.01	ROYSTONEA REGIA	UN	43,00
21.35.02	LAGERSTROEMIA SPECIOSA	UN	4,00
21.35.03	CHUVA DE OURO - CASSIA FISTULA - MEDIDA MINIMA PORTE = 4,00 METROS, DAP = 5CM, COPA = 1,50 METROS	UN	5,00
21.35.04	PAU FERRO - CAESALPINA FERREA - MEDIDA MINIMA PORTE = 4,00 METROS, DAP = 5CM, COPA = 1,50 METROS	UN	24,00
21.35.05	.	UN	23,00
21.35.06	SIBIPIRUNA - CAESALPINEA PELTOPLOROIDES - MEDIDA MINIMA PORTE = 4,00 METROS, DAP = 5 CM, COPA = 1,50 METROS	UN	33,00
21.35.07	IPE ROSADO - TABELUIA PENTAPLYLA - MEDIDAS MINIMA PORTE = 4,00 METROS, DAP = 5CM, COPA = 1,50 METROS	UN	71,00
21.35.08	PAU BRASIL - CAESALPINEA ECHINATA - MEDIDA MINIMA PORTE = 4,00 METROS, DAP = 5CM, COPA = 1,50 METROS	UN	29,00
21.37.00	ARVOREIRA		
21.37.01	ARVOREIRA DE FERRO FUNDIDO (1,20 X 1,20) METROS, INCLUSIVE REQUADRO	UN	276,00
21.38.00	PROTETOR DE ARVORE		
21.38.01	PROTETOR DE ARVORE COM ALTURA TOTAL DE 1,75 METROS COMPOSTO POR 8 BARRAS DE ACO, DIAMETRO DE 20 MM, BARRAS CHATAS DE FIXACAO, INCLUSIVE PINTURA	UN	69,00
21.40.00	LIXEIRA		
21.40.05	LIXEIRA EM ACO INOX SIMPLES, MEDINDO (39,5 X 19,5 X 41,50) CM, CONFORME DETALHE	UN	43,00
22.00.00	**EQUIPAMENTOS**		
22.00.00	**IRRIGAÇÃO**		
22.01.00	EQUIPAMENTOS		
22.01.00	FORNECIMENTO E INSTALACAO DA IRRIGACAO		
22.01.01	MAQUINA DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO COM CAPACIDADE MINIMA DE 5000 PSI	H	5.528,00
22.01.01	ASPERSOR ESCAMOTEAVEL SPRAY RAIN BORD UNISPRAY	PC	1.184,00
22.01.02	GUINCHO DE COLUNA TRIFASICO - 300 KG	MES	40,00
22.01.03	CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE PARA 6000 LITROS HORA PRODUTIVA	H	5.498,00
22.01.04	CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE PARA 6000 LITROS HORA IMPRODUTIVA	H	1.352,00
22.01.05	GRUPO GERADOR DE 7,5 KVA (PARA GUINCHO DE COLUNA) HORA PRODUTIVA	H	13.438,00
22.01.06	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL KBS 1080 M3/H, H= 9.0 MCA, MODELO KRT K 300-400/506XG OU SIMILAR - HORA PRODUTIVA	H	1.600,00
22.01.06	GRUPO GERADOR DE 7,5 KVA (PARA GUINCHO DE COLUNA) HORA IMPRODUTIVA	H	6.480,00

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRICULA
NOME
CREA MG

VIA ENGENHARIA

DPCM-SD
SUDECAP

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 27 de Marco de 2014
144 - Sela:TJDFT20140010397[illegible]
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

22.01.07	GRUPO GERADOR DE ENERGIA, TRIFASICO, CAPACIDADE 60 KVA, HORA PRODUTIVA	H	5.414,00
22.01.08	BOCAL RAIN BIRD 10H	PC	152,00
22.01.08	MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CONJUNTO MOTOBOMBA	UN	1,00
22.01.08	GRUPO GERADOR DE ENERGIA, TRIFASICO, CAPACIDADE 60 KVA, HORA IMPRODUTIVA	H	2.236,00
22.01.09	COMPRESSOR COM 2 ROMPEDORES - HORA PRODUTIVA	H	11.773,50
22.01.11	BOCAL RAIN BIRD 12F	PC	1,00
22.01.11	GUINDASTE PH440 (40 TONELADAS)	H	4.796,00
22.01.14	BOCAL RAIN BIRD 15 SST	PC	50,00
22.01.15	BOCAL RAIN BIRD 15 EST	PC	40,00
22.01.16	BOCAL RAIN BIRD 15F	PC	31,00
22.01.17	BOCAL RAIN BIRD 15H	PC	50,00
22.01.18	BOCAL RAIN BIRD 15Q	PC	10,00
22.01.19	BOCAL RAIN BIRD 15VAN	PC	28,00
22.01.23	SWING PIPE 16MM	M	1.000,00
22.01.25	TUBO PVC 20MM PN60 INCLUSIVE CONEXOES	M	1.680,00
22.01.26	TUBO PVC 25MM PN60 INCLUSIVE CONEXOES	M	900,00
22.01.27	TUBO PVC 32MM PN60 INCLUSIVE CONEXOES	M	924,00
22.01.28	TUBO PVC 40MM PN60 INCLUSIVE CONEXOES	M	840,00
22.01.29	TUBO PVC 50MM PN80 INCLUSIVE CONEXOES	M	960,00
22.01.30	TUBO PVC 75MM PN80 INCLUSIVE CONEXOES	M	1.710,00
22.01.36	VALVULA SAM RAIN BIRD	PC	120,00
22.01.37	CONECTOR SBE 0506	PC	2.368,00
22.01.38	BOCAL RAIN BIRD 8H	PC	118,00
22.01.39	BOCAL RAIN BIRD 8VAN	PC	15,00
22.01.40	BOCAL RAIN BIRD 6VAN	PC	17,00
22.01.41	BOCAL RAIN BIRD 9SST	PC	379,00
22.01.42	BOCAL RAIN BIRD 10Q	PC	10,00
22.01.43	BOCAL RAIN BIRD 10VAN	PC	194,00
22.01.44	BOCAL RAIN BIRD 15CST	PC	89,00
22.01.45	BORBULHADOR 1300 RAIN BIRD	PC	25,00
22.01.46	VALVULA RAIN BIRD 150 PGA	PC	30,00
22.01.47	SOLENOIDE DC RAIN BIRD	PC	30,00
22.01.48	TRANSMISSOR DA AUTOMAÇÃO A BATERIA RAIN BIRD	PC	1,00
22.01.49	MODULO DE 1 ESTAÇÃO RAIN BIRD	PC	9,00
22.01.50	MODULO DE 2 ESTAÇÃO RAIN BIRD	PC	5,00
22.01.51	MODULO DE 4 ESTAÇÃO RAIN BIRD	PC	1,00
22.01.52	MODULO DE 6 ESTAÇÃO RAIN BIRD	PC	2,00
22.01.53	CONECTOR BLINDADO DE SILICONE 3 M	PC	100,00
22.01.54	SENSOR DE UMIDADE RAIN BIRD TBOSRAINSO	PC	17,00
22.01.55	CAIXA DE VALVULA 10"	PC	33,00
22.01.56	ELETRODUTO 3/4" KANAFLEX	M	1.000,00
22.01.57	CABO ELETRICO 1,5MM	M	2.000,00
22.01.58	SISTEMA DE PRESSURIZACAO	CJ	5,00
23.00.00	**SERVICOS DIVERSOS**		
23.00.00	**SINALIZAÇAO**		
23.01.00	MARCAS VIARIAS		
23.01.01	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 0,6MM DE ESPESSURA ÚMIDA, APLICAÇÃO MECÂNICA PARA EXECUÇÃO DE LINHAS CONTÍNUAS E INTERROMPIDAS	M2	1.226,18
23.01.02	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 0,6MM DE ESPESSURA ÚMIDA PARA EXECUÇÃO DE ZEBRADO, TRIÂNGULO DE ESTACIONAMENTO, FECHAMENTO DE GARAGEM, TRAVESSIA DE PEDES	M2	1.142,02
23.01.03	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTO COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO RETRORREFLETIVO COM 3,00MM DE ESPESSURA	M2	1.042,67
23.01.04	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTO COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ASPERGIDO RETRORREFLETIVO COM 1,5MM DE ESPESSURA	M2	194,15
23.01.05	FORNECIMENTO E DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTO COM LAMINADO ELASTOPLÁSTICO RETRORREFLETIVO COM 1,5MM DE ESPESSURA - FAIXAS	M2	622,80
23.01.06	FORNECIMENTO E DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTO COM LAMINADO ELASTOPLÁSTICO RETRORREFLETIVO COM 1,5MM DE ESPESSURA - DIZERES E SÍMBOLOS	M2	311,22
23.01.07	REMOÇÃO DE MARCAS VIÁRIAS EXISTENTES COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	30,00
23.01.08	REMOÇÃO DE MARCAS VIÁRIAS EXISTENTES COM MAÇARICO A	M2	20,00

VIA ENGENHARIA

003.295 / 12 14 AGO 2012

ASS.:

DPCM-SD
SUDECAP

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n 8.935/94)
Brasilia-DF, 27 de Marco de 2014
144 - Selo:TJDFT20140010397050GAK
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

	GÁS		
23.02.00	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE SINALIZAÇÃO		
23.02.00	ESCADA		
23.02.01	FORNECIMENTO DE TACHA MONODIRECIONAL	UN	65,00
23.02.02	FORNECIMENTO DE TACHA BIDIRECIONAL	UN	12,00
23.02.02	FORNECIMENTO DE ESCADA METALICA CONFORME PROJETO H=9,0M COM DEGRAUS A CADA 40CM, CORRIMAO E SUPORTE PARA FIXACAO DE CORDA, EM METLON 50X30 E 30X20	UN	10,00
23.02.03	FORNECIMENTO DE TACHÃO MONODIRECIONAL	UN	407,00
23.02.10	IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO, INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO - TACHA	UN	28,00
23.02.11	IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO, INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO - TACHÃO	UN	304,00
23.03.00	FORNECIMENTO - PLACA SIMPLES EM CHAPA AÇO CARBONO		
23.03.00	TRANSPORTE		
23.03.01	E= 1,25MM, COM FUNDO EM PINTURA ELETROESTÁTICA, SILKADA COM TINTA EPOXI, INCLUINDO TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS A SUA FIXAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE CHAPA	M2	3,54
23.03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE REMOCOES EXECUTADAS DENTRO DA GALERIA, 50,00 METROS < DMT <= 100,00 METROS	M3	5.305,13
23.03.02	TRANSPORTE COM CAMINHAO CACAMBA	VG	1.869,00
23.03.03	E= 1,25MM, COM FUNDO EM PIMNTURA ELETROSTÁTICA, SILKADA COM TINTA EPOXI, INCLUINDO TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS PARA PARADA DE ÔNIBUS COM BASE DUPLA FACE DE 1,00X0,5M	UN	38,00
23.03.04	E= 1,25MM, COM FUNDO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUINDO TODOS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS A SUA FIXAÇÃO, PLACAS COM FUNDO, LETRAS, SÍMBOLOS E TARJAS EM PELÍCULA TIPO A EXCETO A COR PRETA QUE DEVERÁ SER	M2	25,51
23.04.00	FORNEC - PLACAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO LIGA 5052 H38		
23.04.06	E=1,50MM, INCLUINDO TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS A SUA FIXAÇÃO, COM FUNDO, LETRAS, SÍMBOLOS E TARJAS EM PELÍCULA REFLETIVA - TIPO A, EXCETO A COR PRETA QUE DEVERÁ SER IMPRESSA EM PELÍCULA NÃO REF	M2	167,32
23.04.12	E=1,50MM, INCLUINDO TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS A SUA FIXAÇÃO, COM FUNDO, LETRAS, SÍMBOLOS E TARJAS EM PELÍCULA REFLETIVA - TIPO B, EXCETO A COR PRETA QUE DEVERÁ SER IMPRESSA EM PELÍCULA NÃO REF	M2	81,66
23.06.00	SUPORTES		
23.06.01	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM AÇO CARBONO GALVANIZADO DE SEÇÃO CIRCULAR COM COSTURA E PONTAS LISAS - DIÂMETRO 2"	M	529,50
23.06.02	FORNECIMENTO DE SUPORTE SIMPLES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO DE SEÇÃO CIRCULAR COM COSTURA E PONTAS LISA - DIÂMETRO 3"	M	52,20
23.06.05	FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE SUPORTE COM BRAÇO PROJETADO, EM AÇO CARBONO GALVANIZADO EM SEÇÃO CIRCULAR COM COSTURA E PONTAS LISAS, DIÂMETRO 4" BRAÇO PROJETADO DIÂMETRO 3"	UN	19,00
23.10.00	SERVIÇOS GERAIS		
23.10.01	IMPLANTAÇÃO DE PLACA INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO A SUA EXECUÇÃO EM POSTE DE CONCRETO OU EM POSTE DE SEMÁFORO OU EM SUPORTE SIMPLES EXISTENTE	UN	55,00
23.10.03	IMPLANTAÇÃO DE PLACA INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO A SUA EXECUÇÃO, EM BRAÇO PROJETADO, COM ARÉA IGUAL OU SUPERIOR A 1,0M²	UN	101,00
23.10.05	REMOÇÃO DE PLACA EM POSTE DE CONCRETO, POSTE DE SEMÁFORO OU EM SUPORTE	UN	70,00
23.10.06	REMOÇÃO DE PLACA EM BRAÇO PROJETADO	UN	8,00
23.10.07	IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO A SUA INSTALAÇÃO BEM COMO A FIXAÇÃO DA(S) PLACAS, LONGARINA(S) E/OU ABRAÇADEIRAS(S) OU QUADRO(S) DIÂMETRO 2"	UN	138,00
23.10.08	IMPLANTACAO BEM COMO A FIXAÇÃO DA(S) PLACAS, LONGARINA(S) E/OU ABRAÇADEIRAS(S) OU QUADRO(S) DIÂMETRO 3"	UN	4,00
23.10.11	IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO SUPORTE COM BRAÇO PROJETADO SIMPLES INCUINDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO A SUA INSTALAÇÃO, BEM COMO A FIXAÇÃO DA(S) TRANSVERSINA(S)	UN	15,00

DPCM-SD
SUDECAP

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasília-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 27 de Março de 2014
144 - Selo:TJDFT20140010397056CNNR
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

	ABRAÇADEIRA(S), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO		
23.10.12	IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO SUPORTE COM BRAÇO PROJETADO DUPLO INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO A SUA INSTALAÇÃO, BEM COMO A FIXAÇÃO DA(S) TRANSVERSINA(S) ABRAÇADEIRA(S) INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	UN	1,00
23.10.16	SOMENTE EXECUÇÃO DE BASE SE CONCRETO PARA SUPORTE COM BRAÇO PROJETADO SIMPLES OU DUPLO	UN	30,00
23.10.20	REMOÇÃO DE SUPORTE SIMPLES E PLACA(S) SE HOUVER, INCLUINDO TODO EQUIPAMENTO E MATERIAL NECESSÁRIO A SUA EXECUÇÃO BEM COMO RECOMPOSIÇÃO DO LOCAL COM DIÂMETRO 2"	UN	7,00
23.10.21	REMOÇÃO DE SUPORTE SIMPLES E PLACA(S) SE HOUVER, INCLUINDO TODO EQUIPAMENTO E MATERIAL NECESSÁRIO A SUA EXECUÇÃO BEM COMO RECOMPOSIÇÃO DO LOCAL COM DIÂMETRO 3"	UN	25,00
23.10.22	REMOÇÃO DE SUPORTE SIMPLES E PLACA(S) SE HOUVER, INCLUINDO TODO EQUIPAMENTO E MATERIAL NECESSÁRIO A SUA EXECUÇÃO BEM COMO RECOMPOSIÇÃO DO LOCAL COM DIÂMETRO 4"	UN	1,00
23.10.23	REMOÇÃO DO CONJUNTO SUPORTE COM BRAÇO PROJETADO SIMPLES E PLACA(S) SE HOUVER, INCLUINDO TODO EQUIPAMENTO E MATERIAL NECESSÁRIO A SUA EXECUÇÃO BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DO LOCAL	UN	23,00
23.10.24	REMOÇÃO DO CONJUNTO SUPORTE COM BRAÇO PROJETADO DUPLO E PLACA(S) SE HOUVER, INCLUINDO TODO EQUIPAMENTO E MATERIAL NECESSÁRIO A SUA EXECUÇÃO BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DO LOCAL	UN	1,00
23.10.25	SOMENTE REMOÇÃO DE BRAÇO PROJETADO SIMPLES E PLACA (SE HOUVER)	UN	6,00
24.00.00	**INSTALAÇÃO DE GRUPO FOCAL**		
24.01.00	BASE DE CONCRETO		
24.01.01	CHUMBADOR 3/4" P/POSTE SIMPLES	UN	140,00
24.01.02	CHUMBADOR 7/8" POSTE PROJETADO	UN	164,00
24.02.00	POSTEAÇÃO		
24.02.02	POSTE SIMPLES GALVANIZADO, ENGASTADO, PINTURA PRETA	UN	6,00
24.02.03	POSTE SIMPLES GALVANIZADO, PINTURA PRETA, FIXO CHUMBADOR D=101MM H=2,5M E=4,5MM	UN	15,00
24.02.04	POSTE SIMPLES GALVANIZADO, PINTURA PRETA, FIXO EM CHUMBADOR D=101MM, H=6,0M E=4,5MM	UN	14,00
24.02.05	POSTE CÔNICO GALVANIZADO COM BRAÇO PROJETADO, PINTURA PRETA, FIXO EM CHUMBADOR D=114MM, H=4,5M E=4,5MM	UN	31,00
24.02.06	POSTE CÔNICO GALVANIZADO COM BRAÇO PROJETADO, PINTURA PRETA, ENGASTADO D=114MM H=5,5M E=4,5MM	UN	10,00
24.03.00	GRUPO FOCAL		
24.03.01	VEICULAR 3X200MM CONV P/POSTE SIMPLES - A LED	UN	6,00
24.03.03	DE PEDESTRE CONV. P/COLUNA DE 101MM - A LED	UN	20,00
24.03.04	VEICULAR 4X200MM CONVENCIONAL P/POSTE SIMPLES A LED	UN	12,00
24.03.05	VEICULAR 4X200MM CONVENCIONAL PARA BRAÇO PROJETADO A LED	UN	16,00
24.04.00	REDE SUBTERRÂNEA PARA INSTALAÇÃO DO CONTROLE INTEL		
24.04.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA CONTROLADOR TELVENT	UN	16,00
24.04.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, CP-01	UN	32,00
24.04.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, CP-02	UN	80,00
24.04.10	LACO DETETOR PADRAO CIT	UN	32,00
24.04.11	PADRAO ELETRICO SEMAFORICO COMPLETO	UN	16,00
24.04.12	MAO DE OBRA PARA INSTALACAO COMPLETA DE INTERSECAO SEMAFORICA	UN	30,00
24.05.00	CONTROLADOR		
24.05.02	CONTROLADOR ELETRÔNICO SAINCO - 12 GRUPOS	UN	6,00
24.06.00	CABOS/FIOS		
24.06.01	TIPO PP 750V 4 X 1,5MM²	M	7.695,00
24.06.02	TIPO PP 750V 3 X 1,5MM²	M	5.280,00
24.06.03	BLINDADO PARA TRANSMISSÃO DE DADOS 4 PARES S/ ALMA DE AÇO - USO EXTERNO	M	3.200,00
24.06.07	CONECTOR DE HASTE COBREADA 5/8"	UN	11,00
24.06.08	HASTE COBREADA P/ATERRAMENTO D=5/8"X2,4MM²	UN	11,00
24.06.09	CORDOALHA DE COBRE PARA ATERRAMENTO 6,27MM²	M	550,76
31.00.00	**DESVIO PROVISORIO DE AGUA DA GALERIA**		
31.01.00	BARRAGEM		

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

ENGENHARIA

DPCM-SD
SUDECAP

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 27 de Marco de 2014
144 - Selo:TJDFT20140010307058BIAW
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

31.01.01	FABRICACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE BARRAGEM EM ESTRUTURA METALICA COM SISTEMA DE COMPORTAS, INCLUSIVE PINTURA COM PRIMER ALQUIDICO E DESMONTAGEM COM TRANSPORTE ATE DEPOSITO DA SUDECAP	KG	9.832,68
31.01.02	EXECUÇAO DE BARRAGEM TIPO B - SACO DE RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO - 50KG/M3 - PADRAO SUDECAP) NO INTE- RIOR DA GALERIA.	M3	150,00
31.01.03	CORTA RIO EM CONCRETO PREMOLDADO, ALTURA 1,5M, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E REMOCAO CONFORME PROJETO	M	1.178,00
31.01.04	CORTA RIO EM CONCRETO PREMOLDADO, ALTURA 30 CM, INCLUSIVE TRANPORTE, MONTAGEM E REMOCAO CONFORME PROJETO	M	1.180,00
31.02.00	DUTOS COM TUBULAÇAO DE PVC		
31.02.01	FORNECIMENTO DE TUBO PVC D= 300MM	M	680,00
31.02.02	ASSENTAMENTO E POSTERIOR REMOÇAO DE TUBOS DE PVC D= 300MM.	M	538,50
31.02.03	FORNECIMENTO DE SUPORTE METALICO P/ 1 TUBO DE PVC DE D= 300MM, CONFORME PROJETO	UN	50,00
31.02.05	ASSENTAMENTO E POSTERIOR REMOÇAO DE SUPORTES METALICOS PARA TUBO DE PVC D= 300MM	UN	50,00
32.00.00	**SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO ESTRUTURAL**		
32.01.00	SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS VIGAS E PAREDES		
32.01.01	LIMPEZA COM JATEAMENTO DE AGUA SOB PRESSAO	M2	46.110,99
32.01.02	DELIMITACAO DE AREA DE REPARO EM CONCRETO COM SERRA DIAMANTADA	M	5.837,82
32.01.03	APICOAMENTO MECANICO / MANUAL DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE ATE 5 CM	M2	3.208,83
32.01.04	FORMA EM COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE DESFORMA	M2	946,41
32.01.05	ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50	KG	38.383,35
32.01.06	LIMPEZA DAS SUPERFICIES E ARMADURAS EXPOSTAS	M2	3.327,15
32.01.07	PREPARO E APLICAÇAO DE ARGAMASSA MODIFICADA COM POLIMEROS PARA REPAROS ESTRUTURAIS LOCALIZADOS, EM PAREDES C/ ESPESSURA DE ATE 5 CM,COM ZENTRIFIX GM2 INCLUSIVE CURA QUIMICA COM EMCORIL B, OU SIMILA	M2	3.457,95
32.01.08	FORNECIMENTO E APLICACAO DE GROUT COM 30% BRITA 0	M3	154,00
32.01.09	CURA QUIMICA	M2	3.859,51
32.01.10	PINTURA DAS SUPERFICIES DE CONCRETO COM INIBIDOR DE CORROSAO SIKA FERROGARD 903	M2	11.512,26
32.01.11	APLICACAO DE UMA DEMAO DE PINTURA COM MATERIAL CRISTALIZANTE DE CIMENTO (TIPO XYPEX) NO SUBSTRATO CONSUMO=0,8KG/M2	M2	13.760,00
32.01.12	LOCACAO MONTAGEM E DESLOCAMENTOS DE ANDAIME METALICO TIPO TORRE COM RODIZIOS	M2ME	1.782,88
33.00.00	**SERVICOS DE RECUPERACAO DA LAJE DE PISO**		
33.01.00	SERVICOS DE RECUPERACAO DA LAJE DE PISO		
33.01.02	CORTE EM CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ESPESSURA ATE 30CM	M2	1.903,49
33.01.03	CORTE EM CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ESPESSURA ATE 5 CM PARA DELIMITACAO	M	2.440,00
33.01.04	ARMADO - MANUAL (ABERTURAS DE CANALETAS - TRINCAS)	M3	442,20
33.01.05	ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO, COM AÇO CA-50	KG	2.524,92
33.01.06	COLOCACAO DE FORMAS= DE MADEIRA P/ EXECUCAO DO GRAUTEAMENTO DAS FISSURAS	M2	1.848,59
33.01.07	FORNECIMENTO E APLICACAO DE GROUT COM 30% BRITA 0	M3	289,10
33.01.08	MICROCONCRETO USINADO BOMBEAVEL, COM 350 KG/M3 DE CIMENTO DURACEM AD 300, 150 K/M3 DE CIMENTO SILIMAX, 548 KG/M3 DE AREIA ARTIFICIAL, 1129 KG/M3 DE BRITA 0 GNAISSE, 185 L/M3 DE AGUA, 3 L/M3	M3	1.377,86
33.01.09	CONCRETO DE CONCRETEIRA, B1,B2 COM FCK >= 18,0 MPa BRITA CALCAREA (PREPARO E LANÇAMENTO)	M3	60,00
33.01.10	FCK >= 9,0 MPA, USINADO	M3	180,00
33.01.11	PONTE DE ADERENCIA EM RESINA ACRILICA MURAFAN 39 DA MC-BAUCHEMIE, NITOBOND AR DA ANCHORTEC-FOSROC OU SIMILAR	M2	18.005,40
33.01.12	CURA QUIMICA	M2	18.005,40
33.01.13	CURA UMIDA COM UTILIZAÇAO DE MANTA DE POLIPROPILE- NO ACOPLADA A FILME DE POLIETILENO.	M2	18.005,40
34.00.00	**CONSULTORIA**		
34.01.00	PESSOAL		

VIA ENGENHARIA

DPCM-SD
SUDECAP

CO3.215 / 12 14 AGO 2012

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Le[illegible] n.8.935/94)
Brasilia-DF, 27 de Marco de 2014
144 - Selo:TJDFT20140010397[illegible]
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

34.01.01	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	H	240,00
34.01.02	ENGENHEIRO CONSULTOR	H	840,00
34.01.03	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	240,00
34.01.04	ENGENHEIRO SENIOR	H	240,00
34.01.05	ENGENHEIRO JUNIOR	H	240,00
34.01.06	PROJETISTA SENIOR	H	240,00
34.01.07	DESENHISTA TÉCNICO/CADISTA	H	480,00
34.01.08	TOPÓGRAFO SENIOR	H	416,00
34.01.09	TECNICO SENIOR	H	2.775,00

PARA EFEITO DE CONFERÊNCIA, UMA VIA DESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADA NA SUDECAP – SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL.

Atestamos que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pela SUDECAP.**********

Belo Horizonte, 04 de abril de 2012

João Carlos Murta Valle
Engº. Supervisor do Contrato

Waldir Teixeira Moreira
Engº. Supervisor do Contrato

Heli Eustáquio Dos Santos
Div. de Obras Saneamento Integrado

Ticiano Passini
Depto. Obras de de Infraestrutura

Maria Luisa Ferreira B. Moncorvo
Diretoria de Infraestrutura SUDECAP

Fernando Antônio Costa Jannotti
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Murilo de Campos Valadares
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI

VIA ENGENHARIA

DPCM-SD
SUDECAP

1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 27 de Março de 2014
144 - Sela:TJDFT20140010397062XCD
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
ROGERIO SALDANHA
ESCREVENTE NOTARIAL

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 215

Válida somente com a autenticação do Crea-SP

355

CERTIDÃO Nº: **FL-36568**

Folha(s) nº: **1 de 2**

Referente à(s) ART(s) 94282720012417718, 94282720012881858, 94282720012881854, 94282720012881853, 94282720012881859 e 94282720020127029.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ**
Título(s)	Engenheiro Civil e Eletrotécnico.
CREASP Nº	0500123768
Atribuições	Artigos 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33 e Artigos 07 e 08 da Resolução 218/73 do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por Execução na Área da Engenharia Civil - Obras e Serviços de Melhoramentos e Conservação Especial do Sistema Anhangüera-Bandeirantes.
Quantificação	Especificadas conforme Atestado anexo.
Local da obra/serviço	Sistema Anhangüera-Bandeirantes.
Cidade	Região Metropolitana de São Paulo, Jundiaí e Americana. ***Estado*** SP
Valor	Contratual: R$ 362.727.454,45
Período	Novembro/98 a Dezembro/01.
Contratante	Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S/A - AutoBAn.
Contratada	Consórcio Construban (No Período de 07/04/2000 a Dezembro/2001).
CREASP Nº	0551600.

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

A presente Certidão substitui e cancela a anteriormente emitida por este Conselho em 05/08/2002 sob nº FL-31417.

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000232/91VL02

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

Cód. 2.01.303



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo
CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Agosto de 2018
YORRANA ROLIM OLIVEIRA SOUZA FREITAS
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
128 - Selo TJDFT20180011272500XKQI

AA 2765126

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 216

Válida somente com a autenticação do Crea-SP

CERTIDÃO Nº: FL-36568

Folha(s) nº: **2 de 2**

São Paulo, Quinta-feira, 5 de Dezembro de 2002

Conferido: *Cecilia Kazu - Fuyi Nagase - DRCA*

Elza Arruda Novaes Fagundes - DRCA
Conforme Portaria 030/2000

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

Cód. 2.01.303

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Agosto de 2018
YORRANA ROLIM OLIVEIRA SOUZA FREITAS
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
128 - Selo TJDFT20180011272499TQHJ
AA 27651125

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A – Autoban**, atesta para os devidos fins que o **Consórcio Construtor (Construban),** estabelecido na Rodovia Santa Bárbara – Iracemápolis 1.401 – Santa Bárbara D'Oeste – SP, tendo como integrante a **Via Engenharia S.A.** , CNPJ 00.584.755/0001-80, estabelecida à SIA, trecho 03, lote 1705/1715 – Brasília- DF, é responsável pela execução das obras e serviços de Implantação do Prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes – SP 348, assim relacionados:

Dados Gerais do Contrato

Implantação do Prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes – SP 348, situado entre os Municípios de Campinas e Cordeirópolis, no trecho compreendido entre os quilômetros 94,98 e 173,03.

- Contratante : AutoBAn - Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A.
- Contratada : Consórcio Construtor (Construban).
- Data da assinatura : 15/09/1998.
- Valor do Contrato : R$ 362.727.454,45 (trezentos e sessenta e dois milhões, setecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).
- Data base : Julho de 1997
- Início da execução dos serviços : Janeiro 2.000
- Participação da Via Engenharia *S.A.*, no contrato: 8,24% (oito vírgula vinte e quatro por cento).

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL36568

São Paulo, 05/12/02

ELZA ARRUDA NOVAES FAGUNDES
CHEFE DE SEÇÃO
DRCA

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTORIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Agosto de 2018
YORRANA ROLIM OLIVEIRA SOUZA FREITAS
ESCREVENTE
Consultar selos www.tjdft.jus.br
128 - Selo TJDFT20180011272498WEAF

AA 2765124

Localização do trecho sob responsabilidade da Via Engenharia S.A.

- Município de Limeira entre os quilômetros 150,00 e 165,00 – denominado Lote 7;

Responsáveis Técnicos

- Engº José Celso Valadares Gontijo, CREA/DF 360/D
- Engº Fernando Márcio Queiroz , CREA/RJ 12.376/D

Os serviços sob responsabilidade da Via Engenharia S.A. foram iniciados em Janeiro de 2000 e entregues em Dezembro/2001, sendo executados conforme especificações técnicas e padrões de qualidade exigidos pela Concessionária, e dentro da programação prevista.

Jundiaí, 18 de Julho de 2002.

Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. - Autoban

Engº Ítalo Roppa
Diretor de Engenharia

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL 56568
São Paulo 05/2002
ELZA ARRUDA NOVAES FAGUNDES
CHEFE DE SEÇÃO
CREA

COLÉGIO NOTARIAL SÃO PAULO
ARPEN-SP
RECONHECIMENTO DE FIRMA 1
TABELIÃO DE NOTAS
Rua ... 1
Jundiaí - ... 434-5768 - 434-5162
Bel. Claudio Zambon Clemente - Tabelião
Reconheço na semelhança a(s) firma(s)
Ítalo Roppa
01 NOV 2002
Jundiaí ... de ... de ...
Em Testemunho ... da verdade
☐ Amauri Comparini ☐ Ivana de Vito
☐ Marcos Vinicius Pigaiani Gaviglia
☐ Lucia Helena Traldi Marcelo
☐ Thais Antonio
☐ Luiz Roberto Costa
Válido pago por verba
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
VIA ENGENHARIA

- Anexo: Quantitativos dos principais serviços executados.

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO 1K
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Agosto de 2018
YORRANA ROLIM OLIVEIRA SOUZA FREITAS
ESCREVENTE
Consultar selos www.tjdft.jus.br
128 Selo TJDFT20180011272495BAWA
AA 27651229

**QUANTITATIVOS DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA VIA ENGENHARIA S.A.
NA OBRA DO PROLONGAMENTO DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE
01	TERRAPLENAGEM		
01.01	Limpeza mecanizada do terreno	m²	896.307
01.02	Remoção de terra vegetal brejoso (solo mole)	m³	11.875
01.03	Escavação de material de 1ª categoria	m³	1.136.349
01.04	Escavação de material de 2ª categoria	m³	74.828
01.05	Escavação de material de 3ª categoria	m³	151.762
01.06	Compactação de aterros 100% Proctor Normal	m³	811.054
01.07	Transporte de material escavado	m³ x km	2.026.871
01.08	Fornecimento, espalhamento e compactação de material granular para fundação de aterro	m³	6.608
02	PAVIMENTAÇÃO		
02.01	Melhoria do sub-leito 100% PN	m²	236.886
02.02	Reforço do sub-leito	m³	31.050
02.03	Brita graduada simples (BGS)	m³	35.481
02.04	Brita graduada tratada com 3% de cimento (BGTC)	m³	29.018
02.05	Imprimadura impermeabilizante + ligante	m²	745.581
02.06	Concreto Betuminoso Usinado a Quente para camada de rolamento - faixa III Dersa	m³	20.587
	quantidade do item anterior expressa em outra unidade	T	51.467
02.07	Revestimento primário espessura 20 cm - Brita nº 02	m³	3.170
02.08	Pavimento de concreto de cimento portland, sobre obras de arte especiais, independente da espessura, inclusive acabamento e cura mecânica	m³	324
02.09	Pavimento de concreto de cimento portland, independente da espessura, inclusive acabamento e cura mecânica, no pedágio, no SAU e na plataforma de balança móvel.	m³	334
03	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, GALERIAS E DRENAGEM		
03.01	Escavação em solos para tubulão a ar comprimido	m³	209
03.02	Escavação em solo para tubulão a céu aberto	m³	145
03.03	Estacão em solo diametro de 1,20 m	m	102
03.04	Cimbramento sem estaca para pontes, viadutos e galerias	m³	21.013
03.05	Forma plana	m²	25.170
03.06	Formas curvas para suplemento de tubulão	m²	1.518
03.07	Formas caixão perdido	m²	990
03.08	Aço tipo CA 50	kg	629.177
03.09	Cabo de aço para protensão	kg	44.842
03.10	Aparelhos de ancoragem	un	208
03.11	Aparelho de apoio tipo neoprene fretado	dm³	587
03.12	Concreto Fck 9 e 20 MPa	m³	6.599
03.13	Concreto Fck 30 e 40 MPa	m³	1.833
03.14	Junta de dilatação para bueiro celular	m	488
03.15	Junta de dilatação tipo JEENE ou similar	m	112
03.16	Execução de estrutura em gabião	m³	51
03.17	Manta geotextil não tecida	kg	11.782
03.18	Tubos de concreto para bueiros DN 0,60 até 1,50 m	m	1.613
03.19	Tubos PVC Ø 4" e 6" para drenos profundos, incluindo assentamento	m	6.597
03.20	Compactação manual	m³	7.223
03.22	Execução de proteção de talude sob OAE's	m²	1.384
03.23	Lançamento de vigas pré-moldadas até 90 T, com guindaste	un	16
04	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		
04.01	Sinalização horizontal - pintura de faixas	m²	11.574
04.02	Sinalização vertical - placas	m²	251
04.03	Semi-pórtico com balanço de 8,60m	un	4
04.04	Fornec. e implantação de suporte com utilização de perfis metálicos galvanizados	kg	4.053
05	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		
05.01	Cerca tipo mourões	m	16.963
05.02	Barreira rígida de concreto	m	5.448
06	PAISAGISMO		
06.01	Grama em placas	m²	114.659
06.02	Hidrossemeadura	m²	637.098

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26568
São Paulo, 21/2/08
ELZA ARRUDA NOVAES FAGUNDES
CHEFE DE SEÇÃO
DRC

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Agosto de 2018
YORRANA ROLIM OLIVEIRA SOUZA FREITAS
ESCREVENTE
Consultar selos www.tjdft.jus.br
128 Selo TJDFT20180011272494XMIW
AA 27651122

AEs - PROLONGAMENTO SP 348

Obra	Tipo de estrutura	Tabuleiro	Células vigas	Altura (m)	Localização km	Localização Lote	Vãos (m)	Extensão (m)	Largura (m)	Área do tabuleiro (m²)	Infra-estrutura Tipo	Infra-estrutura Quant.	Infra-estrutura Comp. (m)	Quantidades Concreto 9 Mpa (m³)	Concreto 20 Mpa (m³)	Concreto 30 Mpa (m³)	Concreto 40 Mpa (m³)	Aço (t) CA-50 (t)	Aço (t) CP-190 (t)	Formas (m²) Total	Formas (m²) convencional	Formas (m²) p/ caixão perdido
ESTRADA DO GRAMINHA ETORNO OPERACIONAL Pistas Norte e Sul	P.I.	vigas pré-moldadas	10	2,0	149,70	07	2 vãos 40 m	80,0	12,0	960,0	estacões Ø 1,20 m	8	134,4	15,4	271,4	528,4		94,1	21,4	4.329,4	4329,4	
PV Fazenda Frasquito	P.V.				151,64	07	1 vão 45,4 m	45,4	6,0					25,6	407,7			32,9		1.600,6	1600,55	
RODOVIA SP-147 Limeira - Piracicaba	P.S.	caixão perdido	2 celulas	1,8	156,03	07	2 vãos 31 m / 2 vãos 24 m	110,0	15,6	1.716,0	tubulões Ø 1,20 m	6	74,1	17,4	863,1	1.029,5		200,8	19,8	5.754,8	4.920,6	834,2
RODOVIA SP-147 Piracicaba - Limeira	P.S.	caixão perdido	2 celulas	1,8	156,03	07	2 vãos 31 m / 2 vãos 24 m	110,0	15,6	1.716,0	tubulões Ø 1,20 m	6	41,2	17,4	863,1	1.029,5		200,8	19,8	5.754,8	4.920,6	834,2
											tubulões Ø 1,40 m	9	29,6									
RODOVIA SP-151 Limeira - Iracemápolis	P.S.	caixão perdido	2 celulas	1,8	157,70	07	2 vãos 32,5 m	65,0	14,4	936,0	tubulões Ø 1,20 m	6	61,0	11,6	494,3	562,2		103,5	14,1	3.669,7	3.208,8	460,8
											tubulões Ø 1,40 m	4	10,4									
PV Fazenda Caieiras	P.V.				160,00	07	1 vão 41,4 m	41,4	5,5					19,5	332,3			32,0		1.414,6	1.414,6	
RELOCAÇÃO ESTRADA MORRO AZUL	P.S.	caixão perdido	1 celula	1,8	162,30	07	2 vãos 30 m	60,0	10,4	624,0	estacões Ø 1,40 m	4	73,4	8,5	255,5		340,5	65,0	8,6	2.331,8	2.056,4	275,5
											estacões Ø 1,60 m	4	39,8									
P.I. LIMEIRA / COROEIRÓPOLIS Pistas Norte e Sul	P.I.	vigas pré-moldadas	30 vigas	1,5	163,90	07	4 vãos 25 m / 2 vãos 30 m	160,0	12,0	1.920,0	tubulões Ø 1,20 m	8	177,1	17,1	1.167,3	961,5		222,7	24,4	9.593,6	9.593,6	
											tubulões Ø 1,60 m	8	49,5									
Total								671,8		7.872,0		63,0	690,4	132,6	4.654,7	4.111,2	340,5	951,7	108,0	34.449,2	32.044,6	2.404,6

Porcentagem executada pela Via Engenharia	41,18%
Porcentagem executada pela Servix Engª	58,82%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CONCORRÊNCIA DE ACERTO TÉCNICO EXPEDIDO PELA REGIONAL DE ENGENHARIA
CREA-SP
São Paulo
VIA ENGENHARIA

Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes SA
Av. Profª Maria do Carmo Guimarães Pellegrini 200 Bairro do Retiro 13209-500 Jundiaí SP Tel / Fax: (11) 4589 4000


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Agosto de 2018
YORRANA ROLIM OLIVEIRA SOUZA FREITAS
ESCREVENTE
Consultar selos www.tjdft.jus.br
128 Selo TJDFT20180011272493TTSR
AA 27651211

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Concessionária do Sistema Anhangüera Bandeirantes S.A. – AutoBAn** - atesta para os devidos fins que o **Consórcio Construtor (Construban),** estabelecido na Rodovia Santa Bárbara – Iracemápolis 1.401 – Santa Bárbara D'Oeste – SP, tendo como integrante a **Via Engenharia S.A.**, CNPJ 00.584.755/0001-80, estabelecida à SIA, trecho 03, lote 1705/1715 – Brasília- DF, é responsável pela execução das obras e serviços de Melhoramentos e Conservação Especial do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, assim relacionados:

Dados Gerais do Contrato

- Contratante: AutoBAn - Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S.A.
- Contratada: Consórcio Construtor (Construban)
- Data da assinatura: 15/09/1998
- Valor total do contrato referente ao quarto aditamento de 28 de setembro de 2001 para execução das obras e projetos de Melhoramentos e Conservação Especial: R$ 261.342.865,50 (duzentos e sessenta e um milhões, trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta centavos)
- Data base: julho de 1997
- Período de execução dos serviços: novembro de 1998 a julho de 2002
- Participação da Via Engenharia no consórcio : 8,24% (oito virgula vinte e quatro por cento).

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL. 36568

São Paulo, 05/12/02

ELZA ARRUDA NOVAES FAGUNDES
CHEFE DE SEÇÃO
CREA

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Agosto de 2018
YORRANA ROLIM OLIVEIRA SOUZA FREITAS
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
128 - Selo TJDFT20180011272492KSBT
AA 27651/20

Descrição das principais obras executadas pela Via Engenharia

1. Implantação do trevo de interseção da Rodovia dos Bandeirantes– SP-348 com o Rodoanel, no km 23+800 da SP-348 ;
2. Recapeamento, Sinalização Horizontal e Correção e Adequação dos Dispositivos de Drenagem no trecho entre km's 111,0 e 158,5 da Via Anhanguera– SP-330 ;
3. Ampliação e Reforma do trevo de acesso a Nova Odessa no km 119 da Via Anhanguera – SP-330 ;
4. Ampliação e Reforma do trevo de interseção da SP 330 com a SP 304 no km 120 da Via Anhanguera ;
5. Ampliação e Reforma do trevo de acesso a Americana no km 125 da Via Anhanguera – SP-330 ;

Responsáveis Técnicos

- Engº José Celso Valadares Gontijo, CREA/DF 360/D
- Engº Fernando Márcio Queiroz , CREA/RJ 12.376/D

Os serviços foram executados conforme especificações técnicas e padrão de qualidade exigidos pela Concessionária.

Jundiaí, 18 de Julho de 2002.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

TABELIÃO DE NOTAS

VIA ENGENHARIA

Concessionária do Sistema Anhangüera Bandeirantes S.A. - Autoban
Engº Ítalo Roppa
Diretor de Engenharia

O PRESENTE DOCUMENTO É PAR
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACER
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PE
CREA-SP SOB Nº FL 365
São Paulo 05.12.02
ELZA ARRUDA NOVAES FAGUNDES
CHEFE DE SEÇÃO
CREA

Anexo : Quantitativos dos principais serviços executados por obra


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1/2 e 3/4 - CEP: 70.350-530 | Brasília-DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Agosto de 2018
YORRANA ROLIM OLIVEIRA SOUZA FREITAS
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
128 - Selo TJDFT20180011272491WVAR
AA 2765119


COLÉGIO NOTARIAL SÃO PAULO
ARPEN-SP
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Cartório 7256727
Jundiaí - SP
Bel. Claudio Zambon Clemente - Tabelião
Reconheço p/ semelhança a(s) firma(s)
, dou fé
Jundiaí
Em testemunho
Amauri Comparini
Ivana de Vito
Marcos Vinicius Pigaiani Gaviglia
Lucia Helena Traldi Marcelo
Thais Antonio
Luiz Roberto Costa
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

OBRA 1	QUANTITATIVOS DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA VIA ENGENHARIA S.A. NA OBRA DO ENTRONCAMENTO DO RODOANEL COM A RODOVIA DOS BANDEIRANTES SP 348 - km 23+800 NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2000 A OUTUBRO/2001		
ITENS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES
01	TERRAPLENAGEM		
01.01	Limpeza mecanizada do terreno	m²	37.935,48
01.02	Remoção de terra vegetal brejoso (solo mole)	m³	4.721,18
01.03	Escavação de material de 1ª categoria	m³	10.880,00
01.04	Compactação de aterros 100% Proctor Simples	m³	84.314,65
01.05	Transporte de material escavado	m³ x Km	98.859,60
01.06	Carga, transporte, espalhamento e compactação de rachão, camada acabada	m³	3.516,81
01.07	Espalhamento e compactação de material granular para fundação de aterro	m³	1.080,79
02	PAVIMENTAÇÃO		
02.01	Reforço de sub-leito com solo-cal a 3% em volume	m³	659,18
02.02	Base de brita graduada simples (BGS)	m³	1.076,04
02.03	Base de brita graduada tratada com cimento 3% (BGTC)	m³	785,23
02.04	Imprimadura Impermeabilizante + Ligante	m²	27.489,26
02.05	Concreto betuminoso usinado a quente para camada de rolamento - faixa III DERSA	m³	643,01
-	quantidade do item anterior expressa em outra unidade		1.607,52
02.06	Base de concreto pobre por metro cúbico de plataforma acabada	m³	236,24
02.07	Pavimento de concreto de cimento Portland para pista de rolamento, espessura de 24 cm, resistência característica à compressão, aos 28 dias, Fck ≥ 45 MPa e resistência característica à tração na flexão (fctM,k), aos 28 dias, igual a 5 MPa, inclusive cura, juntas, camada acabada	m³	657,72
02.08	Pavimento de concreto de cimento portland, sobre obras de arte especiais, independente da espessura inclusive acabamento e cura mecânica	m³	67,88
02.09	Revestimento primário espessura 20 cm - Brita nº 02	m³	51,98
03	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CORRENTE E DRENAGEM		
03.01	Cimbramento para pontes e viadutos sem estaca	m³	2.897,25
03.02	Forma plana comum	m²	1.919,01
03.03	Forma aparente	m²	2.112,29
03.04	Forma caixão perdido	m²	148,36
03.05	Forma curva	m²	14,34
03.06	Barra de aço para concreto armado CA - 50	Kg	86.238,31
03.07	Cabo de aço para prolensão colocado e injelado - serviço acabado	Kg	16.315,01
03.08	Aparelhos de ancoragem	un	69,00
03.09	Concreto Fck 9 MPa a 15 MPa	m³	227,46
03.10	Concreto Fck 20 MPa a 30 MPa	m³	805,49
03.11	Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto para drenagem	m	258,21
03.12	Compactação manual	m³	307,88
03.13	Execução de estacão Ø 1,60 m em solo sem presença de matacões e rochas, inclusive concreto e aço, serviço acabado	m	30,96
03.14	Execução de estacão em rocha Ø 1,50 m, inclusive concreto e aço, serviço acabado	m	3,96
03.15	Execução de estacão em rocha Ø 1,30 m, inclusive concreto e aço, serviço acabado	m	5,41
03.16	Execução de estacão em solo Ø 1,60 m, inclusive cravação e retirada de camisa metálica, concreto e aço, serviço acabado	m	29,05
03.17	Execução de estacão em solo Ø 1,40 m, inclusive cravação e retirada de camisa metálica, concreto e aço, serviço acabado	m	36,03
03.18	Fornecimento e assentamento de aparelho de apoio metálico	un	10,00
03.19	Execução de proteção de talude sob O.A.E.	m²	330,95
03.20	Lançamento de placas pré-moldadas	un	240,00
03.21	Reaterro compactado com solo cimento com 8% em peso	m³	162,81
03.22	Lançamento de vigas pré-moldadas vão de 15 m a 45 m, serviço acabado com peso total 50T < P <= 90T, com guindaste	un	5,00
04	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
04.01	Fornecimento e assentamento de placas	m²	20,19
05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
05.01	Pintura de faixas	m²	740,98
06	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		
06.01	Barreira rigida de concreto	m	881,46
07	PAISAGISMO		
07.01	Grama em placa com adubação / hidrossemeadura	m²	23.634,66

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 365.8
05/10/02
ELIANA REGINA NOVAES FAGUNDES
CHEFE DE SEÇÃO
DRCA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 – Bloco C – Lotes 42 e 43 | CEP 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK
Tabeliã: Dr. Arthur Di Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Agosto de 2018
YORRANA ROLIM OLIVEIRA SOUZA FREITAS
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
128 - Selo TJDFT20180011272490GNRH
AA 2765118

OBRA 2	QUANTITATIVOS DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA VIA ENGENHARIA S.A. NA OBRA DE RECAPEAMENTO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E CORREÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO KM 111 A 158 DA VIA ANHANGUERA (SP-330) NO PERÍODO DE NOVEMBRO/1998 A MARÇO/2000	
ITENS	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADES**
01	**PAVIMENTAÇÃO**	
01.01	Fresagem (espessura variável)	135.830 m² ou 5.800 m³
01.02	Concreto betuminoso usinado a quente para camada de rolamento - faixa III DERSA, executado com vibro-acabadora equipada com controle eletrônico de nivelamento	25.380 m³ ou 64.750 T
01.03	Micro-concreto betuminoso com asfalto modificado por polímero espessura de 1,0 cm	233.325 m²
01.04	Micro-concreto betuminoso com asfalto modificado por polímero espessura de 1,5 cm	111.000 m²
01.05	Imprimadura ligante	476.800 m²
02	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**	
02.01	Pintura de faixas com tinta termoplástica	18.200 m²
02.02	Pintura de áreas neutras com tinta termoplástica	4.014 m²
02.03	Tachas refletivas monodirecionais	11.400 un
03	**O.A.C. E DRENAGEM**	
03.01	Sarjetas e canaletas	7.572 m
03.02	Bueiros tubulares de concreto	733 m
03.03	Bueiros tubulares metálicos executados por método não-destrutivo (Tunnel Liner) :	
03.03.01	Ø 1,20 m	21 m
03.03.02	Ø 1,40 m	56 m
03.03.03	Ø 1,60 m	111 m
03.03.04	Ø 2,00 m	14 m

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL.36568

São Paulo, 05/2002

ELZA ARRUDA NOVAES FAGUNDES
CHEFE DE SEÇÃO
DRCA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA-SP

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 2 e 3 - FCEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Agosto de 2018
YORRANA ROLIM OLIVEIRA SOUZA FREITAS
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
128 - Selo TJDFT20180011272489UVMJ

AA 2765117

OBRA 3	QUANTITATIVOS DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA VIA ENGENHARIA S.A. NA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TREVO DE ACESSO A NOVA ODESSA NO KM 119 DA VIA ANHANGUERA NO PERÍODO DE SET/01 A DEZ/01		
ITENS	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANTIDADES**
01	**PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM**		**Via**
01.01	Demolição de pavimento flexível	m²	2.060,0
01.02	Limpeza mecanizada do terreno	m²	4.626,3
01.03	Escavação de material de 1ª categoria	m³	4.767,3
01.04	Compactação de aterros 100% Proctor Simples	m³	3.998,3
01.05	Transporte de material escavado	m³ x Km	3.395,3
02	**PAVIMENTAÇÃO**		
02.01	Regularização do sub-leito	m²	4.301,0
02.02	Base de brita graduada simples (BGS)	m³	577,8
02.03	Fresagem (espessura variável)	m²	1.062,8
-	quantidade do item anterior expressa em outra unidade	m³	53,1
02.04	Imprimadura Impermeabilizante + Ligante	m²	10.306,7
02.05	Concreto betuminoso usinado a quente para camada de rolamento - faixa III DERSA	m³	546,6
-	quantidade do item anterior expressa em outra unidade	T	136,7
03	**O.A.C. E DRENAGEM**		
03.01	Forma plana comum	m²	97,2
03.02	Barra de aço para concreto armado CA - 50	Kg	219,1
03.03	Concreto Fck 9 MPa a 18 MPa	m³	43,5
03.04	Concreto Fck 24 MPa	m³	3,3
03.05	Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto para drenagem	m	22,2
03.06	Fornecimento, transporte e colocação de manta Bidim OP-30, serviço acabado	Kg	256,3
04	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
04.01	Fornecimento e assentamento de placas	m²	11,9
05	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
05.01	Pintura de faixas	m²	404,5
05.02	Tachas refletivas monodirecionais / Tachões	un	205,5
06	**DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA**		
06.01	Defensa simples semi-maleável	m	88,9
07	**PAISAGISMO**		
07.01	Grama em placa com adubação / hidrossemeadura	m²	5.146,0

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL. 36568

São Paulo 05/08/02

ELZA ARRUDA NOVAES FAGUNDES
CHEFE DE SEÇÃO
DRCA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA SP

VIA ENGENHARIA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTORIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Agosto de 2018
YORRANA ROLIM OLIVEIRA SOUZA FREITAS
ESCREVENTE
Consultar selos www.tjdft.jus.br
128 - Selo TJDFT20180011272488TYID

AA 2765116

OBRA 4	QUANTITATIVOS DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA VIA ENGENHARIA S.A. NA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TREVO DE INTERSEÇÃO DA SP 330 COM A SP 304 NO KM 120 DA VIA ANHANGUERA NO PERÍODO DE NOV/01 A JUL/02		
ITENS	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANTIDADES**
01	**PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM**		**Via**
01.01	Demolição de pavimento flexivel	m²	4.596,1
01.02	Limpeza mecanizada do terreno	m²	15.039,8
01.03	Escavação de material de 1ª categoria	m³	18.799,1
01.04	Compactação de aterros 100% Proctor Simples	m³	13.227,9
01.05	Transporte de material escavado	m³ x Km	22.967,5
01.06	Fornecimento e aplicação de geogrelha em aterro	m²	2.511,8
[illegible]	**PAVIMENTAÇÃO**		
02.01	Regularização do sub-leito	m²	3.221,2
02.02	Base de brita graduada simples (BGS)	m³	1.906,9
02.03	Base de brita graduada tratada com cimento 3% (BGTC)	m³	2.153,1
02.04	Imprimadura Impermeabilizante + Ligante	m²	38.661,4
02.05	Concreto betuminoso usinado a quente para camada de rolamento - faixa III DERSA	m³	1.236,1
-	quantidade do item anterior expressa em outra unidade	T	3.090,3
03	**O.A.C. E DRENAGEM**		
03.01	Forma plana comum	m²	486,4
03.02	Barra de aço para concreto armado CA - 50	Kg	3.238,5
03.03	Concreto Fck 9 MPa a 18 MPa	m³	352,1
03.04	Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto para drenagem	m	457,8
03.05	Fornecimento e assentamento de guias pré-moldadas de concreto	m	627,5
03.06	Fornecimento, transporte e colocação de manta Bidim OP-30, serviço acabado	Kg	576,4
04	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
[illegible]	Fornecimento e assentamento de placas	m²	85,5
04.02	Fornecimento e implantação de pórtico / semi-pórtico	unid.	2,5
05	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
05.01	Pintura de faixas	m²	938,4
05.02	Tachas refletivas monodirecionais	un	497,4
06	**DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA**		
06.01	Barreira rígida de concreto	m	1.071,0
06.02	Fornecimento e instalação de defensas metálicas simples	m	196,8
07	**PAISAGISMO**		
07.01	Grama em placa com adubação	m²	14.923,2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL. 36568

São Paulo, 05/12/02

ELZA ARRUDA NOVAES FAGUNDES
CHEFE DE SEÇÃO
DRCA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1/2 e 3 - CEP: 70.350-530 - Brasília-DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo
CARTÓRIO JK
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Agosto de 2018
YORRANA ROLIM OLIVEIRA SOUZA FREITAS
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
128 - Selo TJDFT20180011272487PEQG
AA 27651152

OBRA 5	QUANTITATIVOS DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA VIA ENGENHARIA S.A. NA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TREVO DE ACESSO A AMERICANA NO KM 125 DA VIA ANHANGUERA NO PERÍODO DE AGOSTO/1999 A JANEIRO/2000		
ITENS	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANTIDADES**
01	**PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM**		
01.01	Demolição de pavimento flexível	m²	2.297,2
01.02	Limpeza mecanizada do terreno	m²	6.870,7
01.03	Escavação de material de 1ª categoria	m³	5.435,7
01.04	Compactação de aterros 100% Proctor Simples	m³	966,4
01.05	Transporte de material escavado	m³ x Km	10.066,4
02	**PAVIMENTAÇÃO**		
02.01	Regularização do sub-leito	m²	5.417,6
02.02	Base de brita graduada simples (BGS)	m³	1.257,9
02.03	Fresagem (espessura variável)	m²	2.602,4
-	quantidade do item anterior expressa em outra unidade	m³	108,0
02.04	Imprimadura Impermeabilizante + Ligante	m²	17.978,5
02.05	Concreto betuminoso usinado a quente para camada de rolamento - faixa III DERSA	m³	1.003,9
-	quantidade do item anterior expressa em outra unidade	T	2.509,7
02.06	Micro concreto betuminoso com asfalto modificado por polímero espessura de 1,0 cm	m²	5.771,3
03	**O.A.C. E DRENAGEM**		
03.01	Forma plana comum	m²	49,0
03.02	Forma aparente	m²	32,1
03.03	Barra de aço para concreto armado CA - 50	Kg	1.717,5
03.04	Concreto Fck 9 MPa a 18 MPa	m³	78,2
03.05	Concreto Fck 20 MPa	m³	25,5
03.06	Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto para drenagem	m	114,1
03.07	Fornecimento e assentamento de guias pré-moldadas de concreto	m	447,2
04	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
04.01	Pintura de faixas	m²	1.154,6
04.02	Tachas refletivas monodirecionais	un	494,5
05	**DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA**		
05.01	Barreira rígida de concreto	m	590,9
06	**PAISAGISMO**		
06.01	Grama em placa com adubação	m²	2.989,4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 1-2362648

São Paulo, 15/12/2000

ELZA ARRUDA NOVAES FAGUNDES
CHEFE DE SEÇÃO
DRCA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

VIA ENGENHARIA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1 e 3 - CEP 70.350-530 - Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo
CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Agosto de 2018
YORRANA ROLIM OLIVEIRA SOUZA FREITAS
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
128 - Selo TJDFT20180011272486JCYR

AA 2765114

615

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO/

CERTIDÃO N.º 725/2009 – CAT.

228

PROTOCOLO Nº.....: 201295/2009

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).....: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE O.A.E. - PONTE DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO – SOBRE O RIO MARANHÃO, COMPRIMENTO DE 516,90 M E LARGURA DE 11,00 M.

- PERÍODO:01/10/2002 a 30/10/2005

LOCAL DOS SERVIÇO(S).....: RODOVIA: GO 241/132 – MINAÇU/ COLINAS DO SUL/ CAVALCANTE/ GO.

PROPRIETÁRIO.....: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP

FIRMA EXECUTORA.....: VIA ENGENHARIA S.A.

RT(S) P SERVIÇO(S).....: ✓ RT(s) P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL ATUAÇÃO)

ENGº CIVIL E ELETROTÉCNICO – FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ
CREA 12376/D-RJ.

ENGº CIVIL – HÉLCIO SENA PINTO
CREA 38127/D-MG

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 052/2007 DE 03 DE SETEMBRO DE 2.007.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 25 DE JUNHO DE 2009.

VISTO: CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás 029525

CREA-GO Marilúcia do S. Garcia Gerente Registro Mat.: 180

CREA-GO Geol. Itamar M. Sachetto - Analista da Área - 2304/D-CREA-GO

Mod. 30

VIA ENGENHARIA

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 16 de Setembro de 2015
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
128 - Selo:TJDFT20150014133327[illegible]
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CREA - GO
Este atestado, é parte
Integrante da Certidão
nº. 725 / 2009 - CAT
Expedida, em 25/06/2009
Ass.:
Fls.: 03/04

229

ATESTADO

Face ao despacho do Sr. DIRETOR TÉCNICO da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 10949/2008 e pelo qual o interessado VIA ENGENHARIA S.A., requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa VIA ENGENHARIA S.A. executou para esta Agência, serviços de O.A.E. – Ponte de Concreto Armado e Protendido – sobre Rio Maranhão, comprimento de 516,90m e largura de 11,00m. Rodovia: GO.241/132 – Minaçú/Colinas do Sul/Cavalcante. Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de direção: **Engº FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ – CREA Nº12376/D-RJ** e em nível de execução: **Engº HÉLCIO SENA PINTO – CREA Nº38127/D-MG.**

OBSERVAÇÃO: De acordo com as informações do Engenheiro Fiscal da Obra: **ROBERTO FERREIRA MORGADO,** a Ponte de Concreto Armado e Protendido sobre o Rio Maranhão tem: **comprimento: 517,50m, largura: 11,00m, pista de rolamento: 8,20m, rampa máxima: 4%, vão livre máximo: 70m, passarela: 0,92m, classe: 45 toneladas, 20 vigas pré moldadas e protendidas lançadas com utilização de treliças, volume de concreto de cada unidade: 38,04m³, comprimento de cada viga: 40,90m e peso de cada unidade: 95 toneladas.**

Contrato	: 121/1988-PJ-SUB
Rodovia	: GO.142
Trecho	: MINAÇU / CAVALCANTE
Comprimento	: 517,500 m e 11,000 de largura
Prazo	: 319 dias corridos
Período de Execução	: 01/10/2002 a 30/10/2005
Medição	: 1ª até 12ª medição final – após sub-contratação
Valor Executado	: R$ 4.515.264,68

Obra/Lote : 1 - PCA S/ RIO MARANHÃO – Comprimento: 517,50m e Largura: 11,00m

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.

VIA ENGENHARIA

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 16 de Setembro de 2015
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
128 - Selo:TJDFT20150011333267NGTI
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

40005	Desmatamento,dest. e limpeza(arv.até 15cm)	m2	15.600,000
40025	Escavação e carga de material de 1ª cat	m3	28.243,300
40060	Transporte mat 1°e2°cat(1<dt<=2km)	m3km	5.535,690
40080	Compactação a 95% do P.N.	M3	11.705,000
40085	Compactação a 100% P. N.	m3	3.648,000
40100	Revestimento primário - Espalhamento	m2	9.880,000

Grupo de Serviço : 2 - Obras de arte especiais

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
06.02.02	Escor.: cimbramento tubular - pilares P5=P6	m3	1.110,000
07.01.03	Formas: vigas pré-moldadas	m2	1.059,450
07.02.02	Armações: Pré-moldadas - frouxa	Kg	34.583,600
07.02.03	Armações: bainhas D=0,70mm e ancoragens	M	983,250
07.02.05	Armações: armação do CP - 190 RB	Kg	12.968,000
07.03.02	Concreto: long., transv., laje e recomp. dos blocos	m3	184,950
07.04.01	Serv. de protensão incl. injeção de nata de cimento	Kg	4.185,280
08.06.01	Desforma da meso e super estrutura	m2	2.760,810
09.01.01	Transportes: material básico	TKM	97.874,960
09.01.02	Transportes: mateiral agregado	TKM	22.571,990
10.01.01	Locação de máquinas: balsa	mes	3,000
11.01.01	Apoio Técnico: Topografia	mes	1,000
11.01.02	Apoio Técnico: controle do aço	VB	0,350
11.01.03	Apoio Técnico: controle do concreto	VB	0,300
11.01.04	Apoio Técnico: consultoria do projeto	VB	0,400
11.01.06	Apoio Técnico: locação de veículos leves	mes	1,500

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	Desmatamento,limpeza e expurgo de jazida	m2	6.000,000
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m2	6.000,000
40315	Escavação e carga mat. de jazida	m3	2.611,050
40320	Transporte de mat. de jazida(cascalho)	m3km	6.936,690

Grupo de Serviço : 4 - Consultoria

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45865	Topografia (02 equipes)	mes	4,250
45866	Controle tecnológico do aço	VB	0,770
45867	Consultoria do projeto	vb	0,500
45868	Controle tecnológico do concreto	mes	7,500
45869	Locação de 04 veículos leves	mes	7,250
45870	Locação de balsas	mes	7,500

CREA - GO
Este atestado é parte
Integrante da Certidão
nº. 72512009 - CAT
Expedida, em 25/06/2009
Ass.:
Fls.: 02104

VIA ENGENHARIA

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.[redacted]/94)
Brasilia-DF, 16 de Setembro de 2015
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
128 - Selo:TJDFT20150011333264JQCC
VINICIUS ALVES BARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

CREA - GO
Este atestado, é parte Integrante da Certidão nº. 725 / 2009 - CAT
Expedida, em 25/06/2009
Ass.:
Fls.: 03/04

Grupo de Serviço : 8 - Horas de equipamento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40205	Trator de esteiras com 140 HP	H	30,000
40215	Carregador Frontal Caçamba 170 HP	H	30,000
40220	Motoniveladora 150 HP	H	30,000

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização e desmobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	Mobilização de equipamentos(ter./pav.)-4%	VB	167.347,500

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45000	Aço CA - 50/60 (depositado)	kg	168.932,000
45001	Aço CP-190 RB	kg	10.912,000
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	vb	2.836.101,500
45611	Bonificaçao e despesas indiretas - 20%	VB	2.445.743,980

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma transversinas	m2	196,610
45146	Formas vigas-pré-moldadas	m2	3.321,410
45147	Formas das lajes do tabuleiro	m2	103,100
45148	Bainhas d=70mm e ancoragens	m	2.681,770
45149	Bainhas d=45mm e ancoragens	M	282,500
45155	Armação aço CA 50/60	Kg	57.852,000
45156	Armação do CP-190RB	Kg	32.452,670
45157	Armação pré-moldadas frouxa	kg	70.385,500
45165	Conc. fck=35MPa das long. c/ transp. horiz. e vert.	m3	552,010
45166	Conc.fck=35MPa das transv.c/transp.horiz. e vert.	m3	3,520
45167	Conc. fck=35MPa da laje c/ transp. horiz. e vert.	m3	368,730
45168	Serviços de protensão	kg	43.465,000
45169	Lançamento de vigas pré-moldadas	un	20,000

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	tkm	505.303,330
45210	Transporte de agregados	tkm	146.215,210
45211	Translados - materiais e equipamentos	TKM	294.529,390

VIA ENGENHARIA

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8[illegible]/94)
Brasilia-DF, 16 de Setembro de 2015
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
128 - Selo:TJDFT20150[illegible]333262CEWH
VINICIUS ALVES BARBENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CREA - GO
Este atestado, é parte Integrante da Certidão nº. 725/2009 - CAT
Expedida, em 25/06/2009
Ass.:
Fls.: 04/04

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45035	Forma c/ reaproveitamento p/ pré-laje	m2	2.079,000
45036	Formas para defensas / guarda-rodas	m2	1.501,960
45037	Formas de suporte c/ reaprov. - pavimentação	m2	153,300
45045	Armação CA - 50/60 p/ pré-laje	kg	57.852,000
45046	Armação CA-50/60 defensas / guarda-rodas	Kg	17.894,300
45051	Concreto fck=3MPa - pré-laje	m3	27,000
45052	Transporte e colocação - pré-laje	m2	1.786,400
45053	Concreto fck=35MPa defensas / guarda-rodas	m3	188,760
45054	Concreto fck=35MPa - pavimentação	m3	292,010
45216	Guarda corpo metálico	VB	0,170
45230	Drenos 100mm	Un	110,000
45235	Aparelho de apoio de neoprene	dm3	312,000
45236	Juntas de dilatação com lábios poliméricos	M	213,000
45240	Desforma	m2	7.148,580
45245	Limpeza geral	m2	8.347,375

Grupo de Serviço : 81 - Encargos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
15.01	B D I (20%)	%	1.174.570,080

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: HIDEAKI SAKUMA, Supervisor da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 04 de novembro de 2008.

RICARDO FERREIRA SOUZA
DIRETOR TÉCNICO
Engº Civil - CREA - GO - 5652/D

JOSÉ AMÉRICO DE SOUSA
PRESIDENTE
Engº Civil - CREA - GO - 2331/D

VIA ENGENHARIA

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 16 de Setembro de 15
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
128 - Selo:TJDFT20150011333258NMRY
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020150000100
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ALBERTO NOLLI TEIXEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ALBERTO NOLLI TEIXEIRA** RNP: **1404323350** Registro: **33566/D-MG**

Titulo profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130085681**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **14/05/2013** .. Baixada em: **10/03/2014**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **00044214201020504510**.....

Contratante: **DNIT-DEPART.NAC.DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN - QUADRA 3 - LT A..... Número: ..... Bairro: EDIF. NUCLEO TRANSP.....
Cidade: BRASILIA..... UF: DF CEP: 70040-912
E-Mail: .....
Complemento: .....
Contrato: 0729/2010-00 Fone: (64....)3235-3003..
Vinculada a ART: ..... Celebrado em: 12/08/2010 Valor R$: 317.326.578,63.
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço: BR 060 - DIVERSOS .....
Bairro: DIVERSOS..... Número: .....
Cidade: RIO VERDE..... UF: GO CEP: 75900-000.....
Complemento: .....
Data de Inicio: 30/08/2010 Previsão término: 22/11/2013 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro**.....
Proprietário: **DEPART.NAC.DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE** Código/Obra pública: .....
E-Mail: ..... CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Fone: (64....) 32353003..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 149.153,90 METROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 2.920.316,77 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 378.635,48 TONELADAS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 6.179,70 METROS CUBICOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 73.494,68 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 1.117,30 METROS QUADRADOS;

Observações

REFERENTE OS AJUSTES DECORRENTES DO PRIMEIRO AO SEXTO ADITIVOS DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE - TRECHO - DIV GO/MS, SUBTRECHO: GO 174 (B) - ENTR. BR 364(B)/GO - 184 (A), SEGMENTO: KM 395,50 - KM 478,30 - EXTENSÃO 82,80 KM. (CONTRATO Nº 0729/2010-00).(LOTE 5 - RIO VERDE/JATAÍ). SERVIÇOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTAÇÃO DE RUAS LATERAIS, MELHORAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS E IMPLANTAÇÕES DE ITENS DE SEGURANÇA, NA RODOVIA BR 060.

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071903N[redacted]
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Nº ART: **1020140013675**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/01/2014** .. Baixada em: **10/03/2014**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **00044214201020504510**.....

Contratante: **DNIT-DEPART.NAC.DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN - QUADRA 3 - LT A..... Número: .....
Cidade: BRASILIA..... UF: DF
E-Mail: .....
Contrato: 0729/2010-00
Vinculada a ART: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Bairro: EDIF. NUCLEO TRANSP..... CEP: 70040-912
Complemento: .....
Fone: (64....)3235-3003...
Celebrado em: 12/08/2010 Valor R$: 380.611.387,02.
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço: BR 060 - DIVERSOS .....
Bairro: DIVERSOS.....
Cidade: RIO VERDE..... UF: GO
Data de Inicio: 30/08/2010 Previsão término: 20/02/2014
Finalidade: **Outro**.....
Proprietário: **DEPART.NAC.DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE**
E-Mail: .....

Número: .....
CEP: 75900-000.....
Complemento: .....
Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Código/Obra pública: .....
CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Fone: (64....) 32353003..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 1.117,00 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 73.494,68 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 149.153,90 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 2.920.316,00 METROS CUBICOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 6.179,70 METROS CUBICOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 378.635,48 TONELADAS;

Observações

REFERENTE AO AJUSTE DE PRAZO DECORRENTE DO OITAVO TERMO ADITIVO, E DO AJUSTE DE VALOR DECORRENTE DO NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO UT -1200729/2010, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTAÇÃO DE RUAS LATERAIS, MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS E IMPLANTAÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA NA RODOVIA; BR060; TRECHO:DIVISA GO/MS; SUBTRECHO: GO-174(B)/ ENTR. BR 364/GO (B); SEGMENTO: KM 395,50 AO KM 478,30: EXTENSÃO: 82,80 KM.

Nº ART: **1020130091995**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **22/05/2013** .. Baixada em: **10/03/2014**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **00044214201020504510**.....

Contratante: **DNIT-DEPART.NAC.DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN - QUADRA 3 - LT A..... Número: .....
Cidade: BRASILIA..... UF: DF
E-Mail: .....
Contrato: 0729/2010-00
Vinculada a ART: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Bairro: EDIF. NUCLEO TRANSP..... CEP: 70040-912
Complemento: .....
Fone: (64....)3235-3003...
Celebrado em: 12/08/2010 Valor R$: 378.902.338,88.
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço: BR 060 - DIVERSOS .....
Bairro: DIVERSOS.....
Cidade: RIO VERDE..... UF: GO
Data de Inicio: 30/08/2010 Previsão término: 22/11/2013
Finalidade: **Outro**.....
Proprietário: **DEPART.NAC.DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE**
E-Mail: .....

Número: .....
CEP: 75900-000.....
Complemento: .....
Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Código/Obra pública: .....
CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Fone: (64....) 32353003..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 2.920.316,77 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 378.635,48 TONELADAS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 1.117,30 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 73.494,68 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 6.179,70 METROS CUBICOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 149.153,90 METROS;

CARTORIO
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071904WUT
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Observações

REFERENTE OS AJUSTES DECORRENTES DO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO UT -1200729/2010, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTAÇÃO DE RUAS LATERAIS, MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS E IMPLANTAÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA NA RODOVIA; BR060; TRECHO:DIVISA GO/MS; SUBTRECHO: GO-174(B)/ ENTR. BR 364/GO (B); SEGMENTO: KM 395,50 AO KM 478,30; EXTENSÃO: 82,80 KM.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/04/2011 até 20/02/2014.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17526 a 17558, o atestado contendo <33> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020150000100
Data: 16/01/2015 Hora: 11:24:00
Código de Controle: GYSJSXY

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
225084/2014

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

CREA-GO

VIA ENGENHARIA

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 17,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071905WYJZ
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

ATESTADO TÉCNICO Nº 002/2014

Atestamos para os devidos fins de direito, que o **Consórcio Queiroz Galvão – Via** com sede na Rodovia BR-060/GO – Km 419, na zona Rural da cidade do Rio Verde, inscrita no CNPJ sob o nº 11.721.991/0001-18, CREA-GO nº 320P/RF, formado pelas empresas: **Construtora Queiroz Galvão S/A**, com sede à Rua Santa Luzia, 651 - 2º a 6º andar, Centro - Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ sob nº 33.412.792/0001-60, CREA-RJ nº 1954200027, CREA-GO nº 970/RF, com participação de 55 % (cinquenta e cinco por cento) e **Via Engenharia S/A**, com sede no Setor de Indústrias e Abastecimento, Trecho 3, Lotes 1705 a 1715, Guará – Brasília – DF, inscrita no CNPJ sob nº 00.584.755/0001-80, CREA-DF nº 1463/RF, com participação de 45 % (quarenta e cinco por cento) e conforme informações da Supervisão de Construção no processo nº.50612.000898/2014-08, executou para o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTURTURA DE TRANSPORTES (DNIT), as Obras de Duplicação, Restauração da Pista Existente, Implantação de Ruas Laterais, melhoramento para adequação de capacidade e adequação na Rodovia BR-060/GO, Trecho Divisa DF/GO – Divisa GO/MS, referentemente ao **lote 05**, segmento entre o km 395,5 e km 478,3, com extensão total de 82,8 km, através do CONTRATO nº UT-1200729/2010, por ter se sagrado vencedor da Concorrência Pública nº 0832/09-12 processo licitatório nº 50.612.002117/2009-44.

1. Valor Total da Obra:

O valor contratado ao Consórcio Queiroz Galvão – Via, para a execução da restauração e duplicação do Lote 05 da BR-060/GO foi de R$ 304.952.796,56 (trezentos e quatro milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), a PI - preços iniciais de **Julho/2009.**

2. Período de execução do contrato: 01/04/2011 a 20/02/2014.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017 526

Principais Serviços Executados:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	**TERRAPLENAGEM**		
10532	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT. DMT 5000 A 7000M C/ ESCAVADEIRA	M3	455.935,730
60724	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	M3	189.300,360
101000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M	UND	3.842,000
101200	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM >	UND	1.821,000

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3225-3000 - www.dnit.gov.br

VIA ENGENHARIA

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1X,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071908CELG
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017 527

	0,30 M		
110022	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT. DMT 50-200M C/ ESCAVADEIRA	M3	24.615,340
110023	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT. DMT 200-400M C/ ESCAVADEIRA	M3	37.873,980
110024	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT. DMT 400-600M C/ ESCAVADEIRA	M3	237.436,580
110025	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT. DMT 600-800M C/ ESCAVADEIRA	M3	40.477,670
110026	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT. DMT 800-1000M C/ ESCAVADEIRA	M3	57.356,770
110027	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT. DMT 1000-1200M C/ ESCAVADEIRA	M3	117.744,710
110028	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT. DMT 1200-1400M C/ ESCAVADEIRA	M3	130.850,956
110029	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT. DMT 1400-1600M C/ ESCAVADEIRA	M3	44.294,556
110030	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT. DMT 1600-1800M C/ ESCAVADEIRA	M3	21.774,820
110031	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT. DMT 1800-2000M C/ ESCAVADEIRA	M3	50.412,983
110032	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT. DMT 2000-3000M C/ ESCAVADEIRA	M3	359.072,960
110033	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT. DMT 3000-5000M C/ ESCAVADEIRA	M3	433.673,120
130005	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE SOLOS MOLES DMT 800-1000M C/ ESCAVADEIRA	M3	159.527,520
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	1.601.300,570
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	578.746,020
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	354.913,980
160658	TRANSPORTE DE MAT. 1A CAT. ACIMA 9000 M C/	M3/KM	2.908.655,900
160659	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE	M	298,010

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3236-3000 - www.dnit.gov.br

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 173,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071909HVWX
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.528

	SARJETAS D=0,60		
250123	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MAT 1A CAT DMT ATÉ 50M C/MOTOSCRAPER	M3	180.665,580
294114	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1.831.916,240
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	108.985,721
1314455	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA ÁREAS C/ ÁRVÓRE DIAM. ATÉ 0,15M	M2	3.155.005,500
1315675	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE 1ª DMT 7000 A 9000M C/ ESCAVADEIRA	M3	1.074.485,520
2	**PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO**		
120506	FORNECIMENTO EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	648,412
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	648,412
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1.297,600
130044	CBUQ FAIXA "B" COM POLÍMERO	T	154.251,162
130046	CBUQ FAIXA "B/C" COM POLÍMERO	T	94.304,840
130059	FORNECIMENTO ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	1.297,600
131549	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ POLÍMERO BC	M2	936.955,084
199991	TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	11.676,955
200297	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C MOD.P/POLÍMERO	T	2.810,865
202008	TRANSPORTE RR-2C C/ POLÍMERO	T	2.810,865
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	1.175.706,490
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	179.195,874
224101	BASE DE SOLO-CIMENTO C/MISTURA EM USINA	M3	162.200,371
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.081.335,803
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.617.322,151
9999766	FORNECIMENTO CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO	T	11.676,955
2.1	**PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO - RESTAURAÇÃO**		
837	RECICLAGEM C/ CIMENTO E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO ENTRE 5 E 10 CM	M3	151.811,840
120506	FORNECIMENTO EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	424,713
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	424,713
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	789,895
130044	CBUQ FAIXA "B" COM POLÍMERO	T	106.217,378
130046	CBUQ FAIXA "B/C" COM POLÍMERO	T	62.099,290
130059	FORNECIMENTO ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	789,895

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 173,Brasilia-DF
AUTENTICADO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071912DIRG
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.529

131549	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ POLÍMERO BC	M2	646.386,350
199991	TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	7.979,240
200297	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C MOD.P/POLÍMERO	T	1.939,159
202008	TRANSPORTE RR-2C C/ POLÍMERO	T	1.939,159
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	658.246,650
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.061.781,300
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	7.989,600
332416	DRENO LONG.PROF.P/CORTE SOLO DPS 04 ACBC	M	2.519,540
9999766	FORNECIMENTO CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO	T	7.979,240
3	**DRENAGEM**		
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	8.191,850
20054	MEIO FIO DE CONCRETO – MFC-05 AC/BC	M	1.615,000
20088	BOCA SAÍDA-DRENO LONG..PROF.-BSD 02 AC/BC	UND	5,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	69,000
39577	ENTRADA D´ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	757,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	629,000
101141	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	1.787,500
110022	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	1.312,500
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES	M3	1.899,712
130057	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, REATERRO COMPACTADO.VALA MAT.1ªCAT	M3	6.218,454
131403	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UND	16,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02 AC/BC	M	4.991,000
150731	BOCA BSTC D=0,80 M - ESC. = 15 AC/BC/PC	UND	1,000
150732	BOCA BSTC D=0,80 M - ESC. = 45 AC/BC/PC	UND	15,000
160660	BOCA BSTC D=0,80 M ESC = 30 AC/BC/PC	UND	1,000
160661	ENVELOPAMENTO CORPO BSTC D=0,80 CONC. FCK 15 MPA	M	447,200
220664	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETA - TSS-02	M	60,000
220696	SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 03 AC/BC	M	27.985,000
290801	ARRANCAMENTO REMOÇÃO DE MEIOS-FIOS	M3	5.363,486
332416	DRENO LONG.PROF.P/CORTE SOLO DPS04AC/BC	M	14.413,250
399931	VAL. DE PROT. DE ATER.C/REV.VEG. -	M	2.810,000

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTÓRIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT2016001007191SHQBC
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.530

	VPA02		
480022	COLCHÃO DRENANTE	M3	48.085,226
490003	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO-STC 03	M	1.784,300
490027	SARJETA TRIANG. DE CONCRETO-STC 01 AC/BC	M	9.578,000
490028	SARJETA TRAPEZ. DE CONCRETO-SZC 01 AC/BC	M	1.092,000
490029	SARJETA TRAPEZ. DE CONCRETO-SZC 02 AC/BC	M	207,800
490122	SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCR-SCC 04	M	25.759,000
491051	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 01 AC/BC	M	64.204,300
493102	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02	UND	48,000
493103	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03	UND	7,000
493106	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 06	UND	4,000
493107	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07	UND	5,000
493108	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 08	UND	4,000
493119	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19	UND	3,000
493120	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 20	UND	1,000
809926	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MAT.DE 1ª	M3	385,442
4	**PROJETO DE OBRAS DE ARTES CORRENTES**		
5394	CORPO BTTC D=1,50M AC/BC/PC	M	45,000
20094	BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	11,000
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES	M3	952,620
130057	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, REATERRO COMPACATADO VALA MAT.1ªCAT	M3	37.957,840
160662	ENVELOPAMENTO CORPO BSTC D=1,00 CONC. FCK 15 MPA	M	28,700
160663	BOCA BDTC D=1,50M ESC = 15 AC/BC/PC	UND	2,000
160664	BOCA BDTC D=1,50M ESC = 45 AC/BC/PC	UND	2,000
160665	BOCA BTTC D=1,00M ESC = 15 AC/BC/PC	UND	1,000
160667	BOCA BTTC D=1,50M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
160668	BOCA BDCC 2,0 X 2,0M ESC = 30 AC/BC	UND	2,000
160669	BOCA BTCC 3,0 X 3,0M ESC = 30 AC/BC	UND	4,000
220002	RECOMPOSIÇÃO CAMADA GRANULAR PAVIMENTO	M3	932,777
220679	BOCA BSCC 2,50X2,50M NORMAL AC/BC	UN	1,000
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	1.082,075
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	2.836,656
322096	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	29.361,581
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	6.004,409
400001	ESCAVAÇÃO MANUAL REAT COMPACT	M3	7.819,600

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTÓRIO JK
1.OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasília-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071921BWDF
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.531

	MAT 1A CAT		
410024	CORPO BDTC D=1,00 AC/BC/PC	M	54,000
410108	BOCA BSTC D=1,00 M - ESC = 15	UND	2,000
410113	BOCA BSTC D=1,00 M - ESC = 30	UND	3,000
410118	BOCA BSTC D=1,00 M - ESC = 45	UND	3,000
410726	CORPO DE BDTC D=1,50M AC/BC/PC	M	184,000
410728	BOCA DE BDTC D=1,50M NORMAL AC/BC/PC	UND	8,000
420007	CORPO BSCC 2,50X2,50M ALT 1,00 A 2,50	M	23,200
420008	CORPO BSCC 3,00X3,00M ALT 1,00 A 2,50	M	47,000
420012	CORPO BSCC 3,00X3,00M ALT 2,50 A 5,00	M	157,000
420108	BOCA BSCC 3,00X3,00 M - ESC = 15	UND	4,000
420112	BOCA BSCC 3,00X3,00 M - ESC = 30	UND	2,000
421014	CORPO BDCC 2,00X2,00M ALT 5,00A7,50	M	65,000
422016	CORPO BTCC 3,00X3,00M ALT 5,00A7,50M	M	118,000
422019	CORPO BTCC 2,50X2,50M ALT 7,50A10,00	M	74,000
422115	BOCA BTCC 3,00X3,00M ESC = 45	UND	2,000
499288	DEMOLIÇÃO DISPOS.CONCRETO ARMADO	M3	735,255
499901	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	478,000
555009	BOCA BSCC 3,00 X 3,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
809926	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MAT.DE 1ª	M3	301,706
1314868	CORPO BTTC D=1,00M AC/BC/PC	M	91,000
1314869	BOCA BTTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
9999967	CORPO BSTC D=1,00M AC/BC/PC	M	516,000
5	**SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**		
160670	CORTE DESGALHAMENTO E ENLEIRAMENTO DE CORTE DESGALHAMENTO E ENLEIRAMENTO DE ÁRVORES D >= 15CM	UND	5.663,000
510000	ENLEIVAMENTO	M2	892.535,082
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	3.494.744,622
800520	PLANTIO DE ÁRVORES E ARBUSTOS	UND	11.419,000
6	**SINALIZAÇÃO**		
10062	FORN. E IMPLANT.PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	M2	1.262,735
39595	FORN. COL DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL	UND	53.668,000
60394	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA	M2	1.440,00
120427	LIMPEZA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	M2	24.491,250
610100	PINTURA FAIXA-TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 1	M2	24.369,852
611002	PINTURA SETA ZEBRA TERM.3 ANOS(ASPERSÃO)	M2	2.125,820
612011	FORN.COLO.TACHAO REFLET.MONODIRECIONAL	UN	204,000

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

VIA ENGENHARIA

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos:www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071922NYTO
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.532

620091	REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	73,000
620092	RECUPERAÇÃO DE CHAPA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	2.910,000
620211	CONFECÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTAL REFLETIVA	M2	2.910,000
620231	CONFECÇÃO PLACA SINAL. TOTAL REFLETIVA CHAPA RECUPERADA.	M2	1.495,000
621002	PÓRTICO METÁLICO	UND	2,000
624106	PINTURA FAIXA C/TERMOPLATICO 3 ANOS(P/ASPERSÃO)	M2	59.572,120
1314902	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	1.495,000
7	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
110098	DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES (FORNECIMENTO/IMPLANTAÇÃO)	M	8.301,000
601002	ANCORAGEM DEFENSA SEMI-MALE.SIMP.FOR/IMP	M	2.716,000
640001	CERCA ARAME FARP.C/MOURAO CONC.SEG.QUAD.	M	11.921,380
851471	REMOÇÃO DE CERCAS	M	3.320,000
8	**ILUMINAÇÃO VIAS URBANAS – JATAÍ – POSTE DE CONCRETO**		
130758	ESTUTURA N1	UND	27,000
1314443	POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/300	UND	20,000
8.1	**ILUMINAÇÃO VIAS URBANAS – JATAÍ – ESTRUT P/POSTE DE CONCRETO**		
150686	ESTRUTURA TIPO A1 PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T	UND	20,000
8.3	**ILUMINAÇÃO VIAS URBANAS – JATAÍ – TUB PVC E CX PASSAG ILUM**		
150687	CAIXAS DE PASSAGEM DO TRAFO 80 X 80MM	UND	27,000
150711	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 4"(100MM) EM BARRAS DE	UND	7.042,000
1314418	CAIXA PASSAGEM DAS LUMINÁRIAS 40x40	UND	864,000
1314433	POSTE TEL.ESC.CURVO DUPLO 11M, PCDI/10	UND	180,000
1314434	POSTE TEL.ESC.CURVO SIMPLES 11M, PCDI/10	UND	468,000
8.4	**ILUMINAÇÃO VIAS URBANAS – JATAÍ – COND ELÉTRICOS ATERRAMENT**		
150688	CABO RÍGIDO DA PIRELLI OU SIMILAR COM ISOLAMENTO	M	73.941,000
150689	HASTE ATERRAMENTO CANTONEIRA 25MMX25MMX	UND	675,000
1314416	CABO PIRASTIC RÍG.PIRELLI/SIM.ISOL.0,6/1 KV #25MM2	M	8.316,000
8.5	**ILUMINAÇÃO VIAS URBANAS – JATAÍ –**		

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiania/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTÓRIO JK
1.OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasília-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071924[illegible]
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
3 017 533

	MOVIMENTO DE TERRA		
120119	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	8.581,000
150691	ESPALHAMENTO MECÂNICO	M3	2.403,000
830215	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	1.566,000
10	**OAE - VIADUTO JATAÍ / APARECIDA - INFRAESTRUTURA**		
150712	EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DN 450 MM CRAVADA EM ROCHA CAPACIDADE DE CARGA DE 180 tf	M	182,950
290768	CONCR. ESTR. FCK = 35MPA C. RAZ. C/ ADIT. CONF. LANC. AC/BC	M3	152,300
300002	ESCAVAÇÃO MANUAL CAVAS MAT 1A CAT	M3	1.140,000
300878	REATERRO COMPACTADO	M3	932,400
330198	CONCR.ESTR.FCK=20MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF E LANÇ AC/BC	M3	7,000
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	KG	48.465,590
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	293,000
340065	ESTACA RAIZ D=450MM SOLO EXEC C/FLUTUANTECAPACIDADE DE CARGA DE 180 tf	M	941,920
10.1	**OAE - VIADUTO JATAÍ / APARECIDA - MESOESTRUTURA**		
290768	CONCR. ESTR. FCK = 35MPA C. RAZ. C/ ADIT. CONF. LANC. AC/BC	M3	235,000
311901	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M3	708,590
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	KG	43.196,560
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	1.097,000
351007	APAR. APOIO NEOPRENE FRETAT. FORN/APLIC (4,0 **dm³**)	KG	576,720
10.2	**OAE - VIADUTO JATAÍ / APARECIDA - SUPERESTRUTURA**		
131527	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	UN	69,300
150698	POSICIONAMENTO DE LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS POR EQUIPAMENTO LANÇ. PARA VIGAS COM PESO = 70TF	UND	36,000
150713	FORNECIMENTO, CORTE, COLOCAÇÃO E INJEÇÃO DE BAINHA 70 MM P/9CORDOALHAS DE 12,7MM	M	4.562,400
150807	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO DE ANCORAGEM P 12 CORDOALHAS DE 12,7MM	UND	336,000
290768	CONCR. ESTR. FCK = 35MPA C. RAZ. C/	M3	1.608,060

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTÓRIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 3/3,Brasilia-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071930LYPP
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.534

	ADIT. CONF. LANC. AC/BC		
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	KG	230.206,480
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	5.435,600
1315498	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABOS EM AÇO CP-190 RB01 DIÂM. 12,7 MM	KG	36.800,000
10.3	**OAE - VIADUTO JATAÍ / APARECIDA – LAJE DE TRANSIÇÃO**		
290768	CONCR.ESTR.FCK=35MPA C.RAZ.C/ADIT.CONF.LANC	M3	62,600
330198	CONCR.ESTR.FCK=20MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF E	M3	18,720
335300	FORNECIMENTO PREP.COLOCAÇÃO AÇO CA-50	KG	7.671,080
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	48,240
10.4	**OAE - VIADUTO JATAÍ / APARECIDA – ACABAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMT.**		
10452	FABRICAÇÃO DE GUARDA CORPO TIPO GM, MOLDADO NO LOCAL	M	1.938,600
230717	BARREIRA DE SEGURANÇA DNER PRO 176/86 AC/BC	M	658,000
393006	JUNTA JEENE JJ 5070 W	M	48,800
399102	DRENO DE PVC D = 100 MM	UND	40,000
10.5	**OAE - VIADUTO JATAÍ / APARECIDA - ATERRO DE ACESSO**		
14290	CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO EM ROCHA	M3	7.826,070
160671	ATERRO ESPECIAL P/EXEC.SOLO REFORÇADO	M3	17.700,580
160672	ATERRO ESPECIAL P/EXEC.SOLO REFORÇADO COMPACTADO	M3	8.079,470
160673	CAMADA DRENANTE DE BRITA GRADUADA BC	M3	1.075,590
160674	DRENO PEAD SUBSUPERFICIAL - DSS 04 BC	M	1.132,200
160675	CAMADA DRENANTE AREIA PARA FUNDAÇÕES SOLO	M3	5.112,600
290783	ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC	M3	923,780
312102	MONTAGEM DE MACIÇO TERRA ARMADA	M3	6.158,500
340401	FORN.CRAV.ESTACAS PERF.MET I 10" SP.	M	486,000
480022	COLCHÃO DRENANTE	M3	4.433,436
530301	TERRA ARMADA ECE GREIDE 0,0<H<6,00M	M2	2.542,000
530302	TERRA ARMADA ECE GREIDE 6,0<H<9,00M	M2	2.826,500
530303	TERRA ARMADA ECE GREIDE 9,0<H<12,00M	M2	790,000
530310	CONC. SOLEIRA ARREM. MACIÇO TERRA ARMADA	M3	145,820

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiania/GO - CEP: 74.043-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071934NZSY
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.535

10.6	**OAE - VIADUTO JATAÍ / APARECIDA - COMPLEXO VIÁRIO - TERRAPLENAGEM**		
60724	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	M3	7.550,250
110026	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/ ESCAVADEIRA	M3	73.555,025
110029	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/ ESCAVADEIRA	M3	73.555,020
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	45.178,590
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	50.266,639
160658	TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CAT. ACIMA 9000 M C/E	M3	758.801,227
1314455	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREAS	M2	37.751,250
1315675	ESCARTRAN MAT. 1ª CAT. DMT 7000 – 9000 C/E	M3	50.523,770
10.7	**OAE - VIADUTO JATAÍ / APARECIDA - COMPLEXO VIÁRIO – PAVIMENTAÇÃO**		
120506	FORNECIMENTO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	21,439
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	21,439
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO COM-30	T	66,418
130044	CBUQ FAIXA "B" COM POLIMERO	T	8.932,529
130046	CBUQ FAIXA "B/C" COM POLIMERO	T	10.232,351
130059	FORNECIMENTO ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	66,418
131549	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/POLIMERO BC	M2	53.597,320
199991	TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLIMERO	T	968,323
200297	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C MOD.P/POLÍMERO	T	327,008
202008	TRANSPORTE RR-2C C/POLIMERO	T	327,008
21000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	56.751,920
220000	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE S/MISTURA	M3	8.955,507
224101	BASE DE SOLO-CIMENTO C/MISTURA EM USINA	M3	8.302,188
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	55.347,920
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	109.002,640
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	1.241,837
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	5.433,036
299011	FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	952,487
9999766	FORNEC. CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70	T	968,323

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTÓRIO JK
1.OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505,Bloco C,Loja 1/3,Brasília-DF.
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT2016000010071936EXRY
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.536

	C/ POLIMERO		
10.8	**OAE - VIADUTO JATAÍ / APARECIDA - COMPLEXO VIÁRIO – SINALIZAÇÃO**		
10062	FORN. E IMPLANT. PLACA DE SINALIZAÇÃO TOT. REFLETIVA	M2	83,495
39595	FORN. COLOC. DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL	UND	583.330
151345	SEMI PORTICO METÁLICO	UND	2,000
611002	PINTURA SETA ZEBRA TERM. 3ANOS (ASPERSÃO)	M2	4.254,420
612011	FORN. COLOC. TACHÃO REFLET. MONODIRECIONAL	UND	134,000
621002	PÓRTICO METÁLICO	UND	2,000
624106	PINTURA FAIXA C/TERMOPLASTICO 3 ANOS (P/ASPERSÃO)	M2	1.676,500
10.9	**OAE - VIADUTO JATAÍ / APARECIDA - COMPLEXO VIÁRIO – DRENAGEM**		
20054	MEIO FIO DE CONCRETO – MFC-05 AC/BC	M	328,700
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
39532	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	122,000
130057	ESCAV.MEC.REATERRO COMPAC.VALA MAT.1ªCAT	M3	1.241,470
160661	ENVELOP. CORPO BSTC D=0,80 CONC. FCK 15 MPA	M	27,000
220696	SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 03	M	1.159,000
322083	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE CCT 02 AC/BC	UND	10,000
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	136,000
410051	CORPO BSTC D=0,60M AC/BC/PC	M	130,000
490028	SARJETA TRAPEZ. DE CONCRETO-SZC 01 AC/BC	M	641,000
766063	BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. BLS 04	UND	2,000
11	**OAE - VIADUTO JATAÍ / SERRANÓPOLIS - INFRAESTRUTURA**		
150712	EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DN 450 MM CRAVADA EM ROCHA CAPACIDADE DE CARGA 180 tf	M	274,620
290768	CONCR. ESTR. FCK = 35MPA C. RAZ. C/ ADIT. CONF. LANC. AC/BC	M3	152,290
300002	ESCAVAÇÃO MANUAL CAVAS MAT 1A CAT	M3	1.129,830
300878	REATERRO COMPACTADO	M3	978,040
330198	CONCR.ESTR.FCK=20MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF E LANÇ AC/BC	M3	7,000
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	KG	43.440,140

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTORIO OK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 4X3,Brasilia-DF
AUTENTICADO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071940EUGJ
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.537

337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	292,990
340065	ESTACA RAIZ D=450/355MM SOLO EXEC C/FLUT CAPACIDADE DE CARGA DE 180 tf	M	934,490
11.1	**OAE - VIADUTO JATAÍ / SERRANÓPOLIS - MESOESTRUTURA**		
290768	CONCR. ESTR. FCK = 35MPA C. RAZ. C/ ADIT. CONF. LANC. AC/BC	M3	235,000
311901	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M3	691,100
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	KG	43.196,560
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	1.097,000
351007	APAR. APOIO NEOPRENE FRETAT. FORN/APLIC (5,0 **dm³**)	KG	576,720
11.2	**2 - OAE - VIADUTO JATAÍ / SERRANÓPOLIS - SUPERESTRUTURA**		
131527	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	UN	69,300
150698	POSICIONAMENTO DE LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS POR EQUIPAMENTO LANÇ. PARA VIGAS COM PESO = 70TF	UND	36,000
150713	FORNECIMENTO, CORTE, COLOCAÇÃO E INJEÇÃO DE BAINHA 70 MM P/9CORDOALHAS DE 12,7MM	M	4.562,400
150807	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO DE ANCORAGEM P 12 CORDOALHAS DE 12,7MM	UND	336,000
290768	CONCR. ESTR. FCK = 35MPA C. RAZ. C/ ADIT. CONF. LANC. AC/BC	M3	1.462,510
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	KG	230.206,480
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	5.379,380
1315498	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABOS EM AÇO CP-190 RB 01 DIÂM. 12,7 MM	KG	36.800,000
11.3	**OAE - VIADUTO JATAÍ / SERRANÓPOLIS – LAJE DE TRANSIÇÃO**		
290768	CONCR.ESTR.FCK=35MPA C.RAZ.C/ADIT.CONF.LANC	M3	62,600
330198	CONCR.ESTR.FCK=20MPA CONTR.RAZ.USO.GER.CONF E	M3	18,720
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	KG	7.671,080
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	48,240
11.4	**OAE - VIADUTO JATAÍ / SERRANÓPOLIS –**		

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTÓRIO JK
1.OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505,Bloco C,loja 3/3,Brasília-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071942DSGU
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.538

	ACABAMENTO SERVIÇOS COMPLEMENT.		
10452	FABRICAÇÃO DE GUARDA CORPO TIPO GM, MOLDADO NO LOCAL.	M	1.733,000
230717	BARREIRA DE SEGURANÇA DNER PRO 176/86 AC/BC	M	573,500
393006	JUNTA JEENE JJ 5070 W	M	48,800
399102	DRENO PVC D=100 MM	UND	40,000
11.5	**OAE - VIADUTO JATAÍ / SERRANÓPOLIS - ATERRO DE ACESSO**		
14290	CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO EM ROCHA	M3	15.092,775
160673	CAMADA DRENANTE DE BRITA GRADUADA BC	M3	1.077,015
160674	DRENO PEAD SUBSUPERFICIAL - DSS 04 BC	M	1.133,700
160675	CAMADA DRENANTE AREIA PARA FUNDAÇÕES SOLO	M3	5.112,60
160676	ATERRO ESPECIAL P/EXEC. SOLO REFORÇADO 100% PN	M3	20.515,870
160677	ATERRO ESPECIAL P/EXEC. SOLO REFORÇADO 100% PN (MANUAL)	M3	9.276,400
290783	ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO PARA TERRA ARMADA AC/BC	M3	907,130
312102	MONTAGEM DE MACIÇO TERRA ARMADA	M3	6.047,500
340401	FORN.CRAV.ESTACAS PERF.MET I 10" SP.	M	486,000
480022	COLCHÃO DRENANTE	M3	4.440,006
530301	TERRA ARMADA ECE GREIDE 0,0<H<6,00M	M2	2.697,500
530302	TERRA ARMADA ECE GREIDE 6,0<H<9,00M	M2	3.241,000
530303	TERRA ARMADA ECE GREIDE 9,0<H<12,00M	M2	109,000
530310	CONC. SOLEIRA ARREM. MACICO TERRA ARMADA	M3	138,870
11.6	**OAE - VIADUTO JATAÍ / SERRANÓPOLIS - COMPLEXO VIÁRIO - TERRAPLENAGEM**		
60724	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	M3	11.768,778
110026	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/ ESCAVADEIRA	M3	71.784,020
110029	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/ ESCAVADEIRA	M3	71.784,024
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	48.483,580
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	39.490,590
160658	TRANSPORTE DE MAT. 1A CAT. ACIMA 9000 M C/E	M3/KM	72.412,740
1314455	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA ÁREAS	M2	58.843,891
1315675	ESCARTRAN MAT. 1A. CAT DMT 7000 A 9000 C/E	M3	42.582,401

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTÓRIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 173,Brasilia-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071947ZIIH
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.539

11.7	**OAE - VIADUTO JATAÍ / SERRANÓPOLIS - COMPLEXO VIÁRIO - PAVIMENTAÇÃO**		
120506	FORNECIMENTO EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	44,718
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	44,718
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	68,281
130044	CBUQ FAIXA "B" COM POLIMERO	T	9.165,133
130046	CBUQ FAIXA "B/C" COM POLÍMERO	T	8.007,136
130059	FORNECIMENTO ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	68,281
131549	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/POLIMERO BC	M2	54.993,000
199991	TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/POLIMERO	T	859,736
200297	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C MOD.P/POLÍMERO	T	164,979
202008	TRANSPORTE RR-2C C/POLIMERO	T	164,979
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	58.683,100
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL.GRANULOMETRICAMENTE S/MISTURA	M3	9.230,896
224101	BASE DE SOLO-CIMENTO C/MISTURA EM USINA	M3	8.535,165
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	56.901,100
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	111.794,000
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	2.177,975
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	9.528,640
9999766	FORNECIMENTO CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 C/POLIMERO	T	859,736
11.8	**OAE - VIADUTO JATAÍ / SERRANÓPOLIS - COMPLEXO VIÁRIO - SINALIZAÇÃO**		
10062	FORN. E IMPLANT.PLACA DE SINAL.TOT.REFLE	M2	101,980
39595	FORN.COL.DE TACHA REFLET.MONODIRECIONAL	UND	500,000
151345	SEMI PÓRTICO METÁLICO	UND	2,000
611002	PINTURA SETA ZEBRA TERM.3 ANOS(ASPERSAO)	M2	679,490
612011	FORN.COLO.TACHÃO REFLET.MONODIRECIONAL	UND	260,000
621002	PÓRTICO METÁLICO	UND	2,000
624106	PINTURA FAIXA C/TERMOPLATICO 3 ANOS(P/ASPERSÃO)	M2	1.391,570
11.9	**OAE - VIADUTO JATAÍ / SERRANÓPOLIS- COMPLEXO VIÁRIO DRENAGEM**		
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2.341,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTÓRIO JK
1.OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasília-DF
AUTENTICADO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT2016AO10071955VRPM
VINICIUS ALVES CARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.540

39532	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
39577	ENTRADA D´ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	20,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	20,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	111,000
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES	M3	73,290
130057	ESCAV.MEC.REATERRO COMPAC.VALA MAT.1ªCAT	M3	3.781,020
131403	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UND	1,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	66,100
322083	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE CCT 02 AC/BC	UND	6,000
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	153,000
410051	CORPO BSTC D=0,60M AC/BC/PC	M	89,000
490003	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO-STC 03	M	503,000
490122	SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCR-SCC 04	M	303,000
766063	BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. BLS 04	UND	2,000
12	**OAE - PONTE SOBRE O RIO BOM SUCESSO - INFRAESTRUTURA**		
130871	EXEC.DE EST.RAIZ DN 350 MM CRAVADA EM SOLO. CAPACIDADE DE CARGA DE 90 tf.	M	253,500
150692	EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DN 350 MM CRAVADA EM ROCHA CAPACIDADE DE CARGA DE 90 tf.	M	158,300
300002	ESCAVAÇÃO MANUAL CAVAS MAT 1A CAT	M3	49,150
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	KG	14.940,800
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	102,400
1315365	CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. CONF. E LANÇ.	M3	49,150
12.1	**OAE - PONTE SOBRE O RIO BOM SUCESSO - MESOESTRUTURA**		
311901	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M3	169,200
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	KG	9.982,000
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	504,460
1315365	CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. CONF. E LANÇ.	M3	146,110
12.2	**OAE - PONTE SOBRE O RIO BOM SUCESSO - SUPERESTRUTURA**		
130060	GROUT		0,530
131527	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	UN	480,000

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3239-3000 - www.dnit.gov.br

SARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,Loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071957SNQL
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017 541

150694	FORNECIMENTO, CORTE, COLOCAÇÃO E INJEÇÃO DE BAINHA 55MM P/ 6 CORDOALHAS DE 12,7 MM	M	75,000
150695	FORNECIMENTO, CORTE, COLOCAÇÃO E INJEÇÃO DE BAINHA 60MM P/ 6 CORDOALHAS DE 12,7 MM	M	930,000
150696	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO DE ANCORAGEM P/ 6 CORDOALHAS DE 12,7MM	UND	12,000
150697	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO DE ANCORAGEM P/ 9 CORDOALHAS DE 12,7MM	UND	60,000
150698	POSICIONAMENTO DE LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS	UND	5,000
330199	CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC	M3	117,740
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	KG	29.570,600
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	1.325,730
1315365	CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. CONF. E LANÇ.	M3	129,920
1315498	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABOS EM AÇO CP-190 RB 01 DIÂM. 12,7 MM.	KG	6.445,600
12.3	**OAE - PONTE SOBRE O RIO BOM SUCESSO - ACABAMENTO**		
351007	APAR. APOIO NEOPRENE FRETAT. FORN/APLIC (10,98 **dm³**)	KG	329,400
399101	DRENO DE PVC D=75MM	UND	12,000
550579	BARREIRA DE CONCRETO ARMADO TIPO "NEW JERSEY"	M	60,000
1315365	CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER.	M3	17,100
13	**OAE - PONTE SOBRE O RIO DOCE - INFRAESTRUTURA**		
130871	EXEC.DE EST.RAIZ DN 350 MM CRAVADA EM SOLO. CAPACIDADE DE CARGA DE 90 tf	M	131,400
150692	EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DN 350MM CRAVADA EM ROCHA CAPACIDADE DE CARGA DE 90 tf.	M	331,200
300002	ESCAVAÇÃO MANUAL CAVAS MAT 1A CAT	M3	127,730
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	KG	17.712,700
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	153,600
1315365	CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. CONF. E LANÇ.	M3	73,730

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3236-3000 - www.dnit.gov.br

CARTÓRIO JK
1.OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505,Bloco C,Loja 1/3,Brasília-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071963OYZZ
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.542

13.1	**OAE - PONTE SOBRE O RIO DOCE - MESOESTRUTURA**		
311901	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M3	284,400
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	KG	16.105,100
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	610,080
1315365	CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. CONF. E LANÇ.	M3	193,860
13.2	**OAE - PONTE SOBRE O RIO DOCE - SUPERESTRUTURA**		
130060	GROUT		1,060
131527	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	UN	960,000
150694	FORNECIMENTO, CORTE, COLOCAÇÃO E INJEÇÃO DE BAINHA 55MM P/6 CORDOALHAS DE 12,7 MM	M	150,000
150695	FORNECIMENTO, CORTE, COLOCAÇÃO E INJEÇÃO DE BAINHA 60MM P/9 CORDOALHAS DE 12,7MM	M	1.860,000
150696	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO DE ANCORAGEM P/ 6 CORDOALHAS DE 12,7MM	UND	24,000
150697	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO DE ANCORAGEM P/ 9 CORDOALHAS DE 12,7MM	UND	120,000
150698	POSICIONAMENTO DE LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS POR EQUIPAMENTO LANÇ. PARA VIGAS COM PESO = 70TF	UND	10,000
330199	CONCR. ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANÇ. AC/BC	M3	235,480
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	KG	59.141,200
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	2.651,470
1315365	CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. CONF. E LANÇ.	M3	216,030
1315498	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABOS EM AÇO CP-190 RB 01 DIÂM. 12,7 MM	KG	12.891,200
13.3	**OAE - PONTE SOBRE O RIO DOCE - ACABAMENTO**		
351007	APAR. APOIO NEOPRENE FRETAT. FORN/APLIC (10,98 **dm³**)	KG	658,800
399101	DRENO DE PVC D=75MM	UND	24,000
550579	BARREIRA DE CONCRETO ARMADO TIPO "NEW JERSEY"	M	120,000
1315365	CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ.	M3	34,200

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiania/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br


CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,Loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071966ECHZ
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
4 017.543

	USO GER.		
14	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**		
10316	MOB. DESMOBILIZAÇÃO PESSOAL EQUIPAMENTOS	VB	1,000
15	**INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS**		
130178	INSTALAÇÃO E MANUT. CANTEIROS E ACAMPAME	VB	1,000
17	**OAE - VIADUTO JATAÍ / APARECIDA.- SERV. PROT. MEIO AMBIENTE**		
510000	ENLEIVAMENTO	M2	18.967,000
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	55.405,780
18	**OAE - VIADUTO JATAÍ / SERRANÓP. - SERV. PROT. MEIO AMBIENTE**		
510000	ENLEIVAMENTO	M2	5.168,000
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	36.446,850

3. Informações técnicas:

3.1 Introdução:

As obras de Duplicação, Restauração da Pista Existente, Implantação de Ruas Laterais, melhoramento para adequação de capacidade e adequação na Rodovia BR-060/GO, de intenso fluxo de tráfego, desenvolveram-se em zonas rural e urbana, totalizando 82,8 km (oitenta e dois quilômetros e oitocentos metros) de extensão.

Considerando os aspectos morfológicos da região atravessada, como plana, a rodovia, que se enquadra na classe I-A, desenvolve-se em pista dupla e está conforme as instruções de projetos executivos de engenharia para duplicação de rodovias Federais (DNIT, edição 2006).

Todos os serviços executados, foram realizados segundo as Normas contidas no Edital, Cláusulas Contratuais, Especificações do DNIT, Projeto Executivo, Cronograma e Normas da ABNT, compreendendo o fornecimento de toda a mão-de-obra especializada, materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, e quaisquer outros elementos de apoio para possibilitar a perfeita execução dos serviços.

3.2 Características Técnicas da Obra

3.2.1 Rodovia

- Extensão do segmento: 82,80 km (km 395,5 ao km 478,3)
- Número de pistas implantadas: 1 pista
- Numero de pistas restauradas: 1 pista
- Número de faixas de tráfego: 2 faixas,1 acostamento e 1 faixa de segurança por pista

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br


CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 1 de Janeiro de 2016
Consultar selo em: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071969TLNT
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.544

Pista Implantada

- Largura de cada faixa: 3,60 m
- Largura de cada acostamento: 3,00 m
- Largura de cada Faixa de Segurança: 1,20 m
- Largura total de cada pista: 11,40 m

Pista Restaurada

- Largura de cada faixa: 3,60 m
- Largura de cada acostamento: 2,50 m
- Largura de cada Faixa de Segurança: 1,20 m
- Largura total de cada pista: 10,90 m

3.2.2 OAE – Pontes

3.2.2.1 Ponte em concreto armado sobre o Rio Bonsucesso

- Implantação: Em tangente e em nível
- Extensão: 30,60 m
- Largura da Ponte: 13,40 m
- Área do Tabuleiro: 410,04 m²

3.2.2.2 Ponte em concreto armado sobre o Rio Doce

- Implantação: Em tangente e em nível
- Extensão: 60,65 m
- Largura da Ponte: 13,40 m
- Área do Tabuleiro: 812,71 m²

3.2.3 OAE - Viadutos

3.2.3.1 Viaduto em concreto armado na interseção da BR-060/GO com BR-364/GO, para acesso a Aparecida do Rio Doce-GO/.

- Implantação: Em tangente e sendo o vão 1 em nível, vão 2 em rampa de 0,91% e vão 3 em rampa de 3,91%.
- Extensão: 89,24 m totais. Sendo 30,00 m no vão Tipo I e 2 vezes 25,00 m no vão tipo II e mais 2 vezes 4,62 m da laje de transição entre o aterro e a superestrutura.
- Largura do Viaduto: 24,60 m.
- Área do Tabuleiro: 2.195,30 m²
- Extensão do Complexo Viário: 5.246,08 m
- Extensão dos paramentos do solo reforçado: 1.366,59 m

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT2016000200071971YLWA
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.545

3.2.3.2 **Viaduto em concreto armado na interseção da BR-364/GO com GO-184/GO, para acesso a Serranópolis-GO/.**

- Implantação: Em curva e rampa do terreno de 4,30% e sendo o vão 1 em rampa de 8,72%, o vão 2 em rampa de 4,19% e o vão 3 em nível; inclinação transversal de 2,5%.
- Extensão: 89,24 m totais. Sendo 30,00 m no vão Tipo I e 2 vezes 25,00 m no vão tipo II e mais 2 vezes 4,62 m da laje de transição entre o aterro e a superestrutura.
- Largura do Viaduto: 24,60 m.
- Área do Tabuleiro: 2.195,30 m²
- Extensão do Complexo Viário:2.929,79 m
- Extensão dos paramentos do solo reforçado: 1.226,90 m

3.3 Unidades Industriais:

Para apoio a obra, foram montadas as seguintes unidades industriais:

3.3.1 Usinas de Asfalto e de Solos:

O quadro abaixo caracteriza as usinas de asfalto e solos instaladas no Canteiro Industrial do Km 419 da BR-060/GO, no município de Rio Verde:

Equipamento	Potência (CV)	Potência (KW/KVA)	Capacidade (t/h)
Usina de Asfalto Drum-Mixer Contrafluxo 100-120 t/h:			
Conjunto Secador/Misturador/Silos (2 chassis)	340,0	250,2	100,0
Caldeira 400.000 kcal + Tq. Master 30-20 c/ agitador	43,0	31,6	-
Tanques Térmicos 30 t c/ agitadores	40,0	29,4	-
Usina de Asfalto Cifali-Drum-Mixer 80-120 t/h:			
Conjunto Secador / Misturador externo / 4 Silos	105,0	77,3	80,0
Filtro de Manga + Correia transportadora + elevador	145,5	107,1	-
Caldeira Tenge	11,0	8,1	-
Usina de Solos Cifali CCR-500:			
Conjunto Silos, Misturador	193,5	142,4	500,0
Bomba Dágua	7,50	5,50	-

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-8000 - www.dnit.gov.br

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505.Bloco C.loja 1/3.Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071981ZYTK
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.546

4. Descrição dos principais serviços:

4.1 Terraplenagem:

A duplicação da rodovia BR-060/GO, no segmento contratado ao Consórcio Queiroz Galvão - Via, previu a sua implantação em duas pistas independentes, em uma faixa de domínio já existente e com largura de 70,0 m. Encontrou-se a pista existente locada com seu eixo distante 30,0 m do limite esquerdo da faixa, em toda a extensão do segmento deste contrato. A pista nova foi implantada no lado direito da faixa de domínio, com seu eixo a 17,5 m do limite direito da faixa, resultando numa implantação assimétrica da pista dupla, em relação ao eixo da faixa de domínio. Para a execução da terraplenagem desta obra foram utilizadas escavadeiras hidráulicas para os cortes, escavações de empréstimos e carga do material (unidades escavo-carregadoras); caminhões basculantes para o transporte do material escavado (unidades transportadoras); motoniveladoras para o espalhamento e nivelamento de greide (unidades espalhadoras/niveladoras) e rolos compactadores de diversos tipos para atingir-se a compactação especificada (unidades compactadoras).

Para a execução dos aterros, foram escavados, carregados, transportados e espalhados material de 1ª categoria, originários dos cortes, caixas de empréstimos laterais e concentradas. No decorrer da obra, atingiu-se uma produção máxima mensal de 484.742,84 m³ de escavação, carga, transporte e lançamento do material de 1ª. categoria, 265.973,60 m³ de compactação de aterros a 95% PN e 182.876,00 m³ de compactação de aterros a 100% PN.

Ainda dentro dos serviços de terraplenagem, foram executados os serviços de enrocamento de pedra jogada, espalhadas com trator de esteira CAT D8-R e compactadas com rolo liso vibratório auto-propulsor CA-25D.

4.2 Pavimentação:

O pavimento adotado nas obras de restauração da pista existente e na implantação da nova pista para a duplicação do Lote 5 da BR-060/GO foi dimensionado e construído para suportar um número $\mathbf{N = 1{,}37*10^8}$ (método USACE) ao final do tempo de projeto, previsto em 15 anos de operação. Para resistir ao tráfego pesado da região foi construído um pavimento semi-rígido composto das seguintes camadas:

- sub-base de solo laterítico (sem mistura), compactado a 100 % da energia Proctor Intermediária e com ISC – Índice de Suporte Califórnia de 20 %, espessura de 16 cm e largura típica de 13,69 m, na implantação da pista nova;
- base de solo cascalho melhorado com adição de 20 % de areia e 3 % de cimento, com mistura em usina de solos, compactado a 100 % da energia Proctor Intermediária e com ISC – Índice de Suporte Califórnia de 80 %, espessura de 15 cm e largura típica de 13,23 m, na implantação da pista nova;
- base reciclada, com a incorporação do revestimento asfáltico ao solo da base existente, e melhorado com a adição de 3 % de cimento, com mistura em pista

VIA ENGENHARIA

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br


CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010071982WSNA
VINICIUS ALVES BARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.547

por recicladora de pavimento, compactado a 100 % da energia Proctor Intermediária e com ISC – Índice de Suporte Califórnia de 80 %, espessura de 20 cm e largura típica de 12,50 m, na restauração da pista existente;

- CART - camada anti-reflexão de trincas em TSD - tratamento superficial duplo, com emulsão de ruptura rápida RR-2C à base de cimento asfáltico de petróleo, modificado por polímeros SBS, CAP 60/85, espessura de 2,5 cm, aproximadamente e largura típica de 11,40 m, na implantação da pista nova e na restauração da pista existente;

- camada de ligação (*binder*) em CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado a Quente, com cimento asfáltico de petróleo, modificado por polímeros SBS, CAP 60/85 e adição de 15% de material fresado do revestimento, com ponto de amolecimento superior a 70°C, com aditivo de mistura morna, que proporcionou a execução do espalhamento e da compactação em temperatura inferior a 140°C, com granulometria dos agregados situada na faixa "B" da especificação DNIT, espessura da camada de 6,5 cm e largura típica de 11,40 m, na implantação da pista nova e na restauração da pista existente;

- camada de desgaste (capa/*rolamento*) em CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado a Quente, com cimento asfáltico de petróleo, modificado por polímeros SBS, CAP 60/85 e adição de 15% de material fresado do revestimento, com ponto de amolecimento superior a 70°C, com aditivo de mistura morna, que proporcionou a execução do espalhamento e da compactação em temperatura inferior a 140°C, com granulometria dos agregados situada na faixa "B/C" da especificação DNIT, espessura da camada de 5,5 cm e largura típica de 7,20 m, na implantação da pista nova e na restauração da pista existente;

Foram executados a regularização do subleito, assim como as camadas de sub-base, base de solo melhorado com cimento, com mistura em usina, imprimação, aplicação de CART em TSD e as duas camadas de CAUQ. Para melhor acabamento e obtenção da máxima qualidade as camadas de CAUQ foram executadas com acabadora dotada de controle de nivelamento eletrônico.

4.3 Obras de Arte Corrente e Drenagem:

As obras de drenagem profunda do Lote 5 da rodovia BR-060/GO foram executadas em três tipos básicos de intervenções:

- construção de dispositivos totalmente novos, em locais não atendidos pelos dispositivos da pista antiga;

- substituição de dispositivos já existentes na pista antiga, com a sua demolição, remoção e a construção de novo dispositivo no mesmo local, para atender às duas pistas;

- complemento de dispositivos já existentes na pista antiga, com a demolição e remoção parcial de sua estrutura (bocas) e a construção de novo dispositivo no mesmo local, completando a extensão necessária para atender às duas pistas;

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160000071991QLYV
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.548

Para execução dos bueiros tubulares de concreto, utilizaram-se tubos de concreto armado para águas pluviais classe PA-2, PA-3 ou PA-4, conforme as alturas dos aterros sobre os bueiros. Os tubos foram assentes em berços de concreto simples, que por sua vez foram construídos sobre camadas de aterro em rocha, quando necessário, em espessuras suficientes para estabilizar o solo de fundação dos bueiros. Os corpos dos bueiros tubulares de concreto foram executados com extensões entre 20 m a 45 m

Os bueiros celulares de concreto foram executados em concreto armado moldado "in loco", conforme detalhamentos de fôrmas e armaduras constantes na publicação IPR 725/2006 – Álbum de Projetos Tipo de Dispositivos de Drenagem. Os bueiros celulares foram executados sobre berços de concreto simples, que por sua vez foram construídos sobre camadas de aterro em rocha, em espessuras suficientes para estabilizar o solo de fundação dos bueiros. Os corpos dos bueiros celulares de concreto foram executados com extensões entre 20 m a 60 m

Também foram executados dispositivos de drenagem diversos como sarjetas de canteiro central, caixas coletoras, dissipadores de energia, descidas d'água, meio-fio de concreto, drenos longitudinais profundos. Tudo executado com o fornecimento de material e mão de obra pelo Consórcio Queiroz Galvão - Via.

4.4 Obras complementares:

Para a demarcação e proteção da faixa de domínio da rodovia contra a invasão de animais (gado) criados nas propriedades lindeiras, foram substituídos os segmentos de cercas danificados e construídos novos trechos onde inexistia o fechamento (cerca). O fechamento executado foi composto de cerca de arame farpado com 4 fios em mourões de concreto armado, seguindo os padrões e especificações do DNIT.

Foi implantada rede de iluminação pública ao longo de 16 km, composta por postes de concreto/metálico, cabos, eletrodutos, caixas de passagem, etc.

Todo o fornecimento dos materiais e mão de obra, o transporte e montagem foram de responsabilidade da executante.

5. Componente ambiental:

5.1 Transplante de Árvores:

O serviço de transplante de árvores foi necessário para atender as legislações federal e estadual vigentes (Portaria nº 113/95 – IBAMA e Portaria nº 18/2002-N – AGMA) que protegem espécies de árvores nativas do cerrado cujos cortes ficaram proibidos: aroeira (*Miracrodruon urundeuva*), braúna (*Schinopsis brasiliensis*), gonçalo alves (*Astronium fraxinifolium*), ipê (*Tabebuia sp*), angico (*Piptadenia sp*), amburana ou cerejeira (*Torresea cearensis*), pequizeiro (*Caryocar sp*) e barú (*Dipteryx Alata Vog*). Destas espécies somente foi encontrado o Ipê e o Pequizeiro, sendo que a necessidade de transplante foi somente dos pequizeiros de porte pequeno, os Ipês não foram necessários transplantar, pois estavam em área com possibilidade de desvio. As árvores transplantadas possuíam em média 2,0 (dois) metros de altura e totalizam 03 exemplares de árvores.

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160018071992WRMX
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017 549

5.2 Plantio – Árvores, Arbustos, Hidrossemeadura e Grama.

Para garantir a mitigação dos impactos ambientais e possibilitar a inserção da obra rodoviária no contexto da paisagem local foram contratados serviços de plantio de grama e hidrossemeadura. A execução do serviço de plantio de hidrossemeadura foi realizada, principalmente, nas áreas destinadas a recuperação ambiental (Jazidas, caixas de empréstimos e taludes de cortes e aterros), o plantio da grama foi realizado basicamente para a proteção dos taludes do canteiro central.

6. Obras de arte Especiais:

As OAE - obras de arte especiais, construídas no Lote 5 da duplicação da BR-060/GO, consistiram em pontes e viadutos, estes últimos projetados nas principais interseções existentes.

Foram construídas duas pontes na pista direita (implantação), completando aquelas já existentes na pista velha e estão situadas sobre o Rio Bom Sucesso, e outra sobre o Rio Doce, que define os limites dos municípios de Rio Verde e Jataí. Para as interseções foram construídos dois viadutos, com duas pistas cada, ambos situados no perímetro urbano do município de Jataí-GO. Um, na interseção da BR-060/GO com a BR-364/GO, no acesso a cidade de Aparecida do Rio Doce-GO e o segundo, na interseção da BR-364/GO com a GO-184/GO, no acesso ao município de Serranópolis-GO. Nos itens abaixo, estão descritas as principais características de cada uma dessas OAE.

6.1.1 OAE – Pontes

6.1.1.1 Ponte em concreto armado sobre o Rio Bonsucesso

PCA Bonsucesso - Principais dimensões:

- Implantação: Em tangente e em nível
- Extensão: 30,60 m
- Largura da Ponte: 13,40 m
- Área do Tabuleiro: 410,04 m²

PCA Bonsucesso - Principais características construtivas

- Classe de projeto: 45 toneladas força

- Infraestrutura: Executada em concreto armado com fcK = 25 MPa. Fundações compostas de 4 (quatro) blocos de fundação, apoiados sobre 9 (nove) estacas do tipo raiz, totalizando 36 (trinta e seis) estacas. As estacas raiz foram perfuradas verticalmente, em trechos de solo e rocha com comprimento médio de 11 m, sendo 9 m executados em rocha e 2 m em solo.

- Mesoestrutura: Executada em concreto armado com fcK = 25 MPa. moldada *"in loco"*, formada por 2 (dois) eixos de apoio, com 2 (dois) pilares em concreto armado, cada, num total de 4 (quatro) pilares, com aproximadamente 3 m de altura. Sobre os pilares, apoiam-se as vigas de

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160001007199BVFPG
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.550

encontro dos aterros, que recebem as longarinas sobre apoios de neoprene fretado.

- Superestrutura: Executada em concreto protendido com fcK = 30 MPa. Constituída de único vão de 30 m, com 5 (cinco) vigas longarinas pré-fabricadas e protendidas, com 30 m de comprimento e peso de 70 tf cada viga, apoiadas sobre aparelhos de neoprene fretado. Sobre as longarinas foram lançadas placas de "pré-laje" que funcionam como forma perdida, eliminando o cimbramento da laje e incorporando-se à sua estrutura.

- Obras complementares: Barreias do tipo New Jersey de concreto moldado *"in loco"* nas laterais da laje, guarda-corpo em concreto pré-moldado e laje de transição sobre o aterro de encontro complementam a OAE.

6.1.1.2 Ponte em concreto armado sobre o Rio Doce

PCA Doce - Principais dimensões:

- Implantação: Em tangente e em nível
- Extensão: 60,65 m
- Largura da Ponte: 13,40 m
- Área do Tabuleiro: 812,71 m²

PCA Doce - Principais características construtivas

- Classe de projeto: 45 toneladas força

- Infraestrutura: Executada em concreto armado com fcK = 25 MPa. Fundações compostas de 6 (seis) blocos de fundação, apoiados sobre 9 (nove) estacas do tipo raiz, totalizando 54 (cinquenta e quatro) estacas. As estacas raiz foram perfuradas verticalmente, em trechos de solo e rocha com comprimento médio de 11 m, sendo 9 m em rocha e 2 em solo.

- Mesoestrutura: Executada em concreto armado com fcK = 25 MPa. Moldada *"in loco"*, formada por 3 (três) eixos de apoio, com 2 (dois) pilares em concreto armado, cada, num total de 6 (seis) pilares, com aproximadamente 3 m de altura. Sobre os pilares, apoiam-se as vigas de encontro dos aterros, que recebem as longarinas sobre apoios de neoprene fretado.

- Superestrutura: Executada em concreto protendido com fcK = 30 MPa. Constituída de 2 (dois) vãos de 30 m, com 5 (cinco) vigas longarinas pré-fabricadas e protendidas por vão, com 30 m de comprimento e peso de 70 TF cada viga, apoiadas sobre aparelhos de neoprene fretado, totalizando 10 (dez) vigas longarinas. Sobre as longarinas foram lançadas placas de "pré-laje" que funcionam como forma perdida, eliminando o cimbramento da laje e incorporando-se à sua estrutura.

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3236-3000 - www.dnit.gov.br

CARTÓRIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,Loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010072001JGUM
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.551

- Obras complementares: Barreias do tipo New Jersey de concreto moldado *"in loco"* nas laterais da laje, guarda-corpos em concreto pré-moldado e laje de transição sobre o aterro de encontro complementam a OAE.

6.1.2 OAE - Viadutos

6.1.2.1 Viaduto em concreto armado na interseção da BR-060/GO com BR-364/GO, para acesso a Aparecida do Rio Doce-GO/.

VCA Aparecida - Principais dimensões:

- Implantação: Em tangente e sendo o vão 1 em nível, vão 2 em rampa de 0,91% e vão 3 em rampa de 3,91%.
- Extensão: 89,24 m totais. Sendo 30,00 m no vão Tipo I e 2 vezes 25,00 m no vão tipo II e mais 2 vezes 4,62 m da laje de transição entre o aterro e a superestrutura.
- Largura do Viaduto: 24,60 m.
- Área do Tabuleiro: 2.195,30 m²
- Extensão do Complexo Viário: 5.246,08 m
- Extensão dos paramentos do solo reforçado: 1.366,59 m

VCA Aparecida - Principais características construtivas

- Infraestrutura: Fundações compostas de 16 (dezesseis) blocos de fundação, apoiados sobre 3 ou 4 estacas do tipo raiz, totalizando 56 (cinquenta e seis) estacas, retas ou inclinadas.

- Mesoestrutura: Moldada *"in loco"*, formada por 4 (quatro) linhas de apoio, com 4 (quatro) pilares em concreto armado, cada, num total de 16 (dezesseis) pilares, com aproximadamente 7 m de altura. Sobre os pilares, apoiam-se as vigas de encontro dos aterros, nas 2 linhas das extremidades e as vigas travessas nas 2 linhas centrais, que recebem as longarinas. Todo o cimbramento e formas foram executados em madeira.

- Superestrutura: Constituída de 2 (duas) estruturas paralelas e independentes, cada uma com 2 (dois) vãos periféricos de 25 m e um vão central de 30 m. No total foram lançadas 36 (trinta e seis) vigas longarinas pré-fabricadas e protendidas, sendo, 24 (vinte e quatro) vigas com 25 m de comprimento e peso de 70 TF e 12 (doze) vigas com 30 m de comprimento e peso de 70 TF, apoiadas sobre aparelhos de neoprene fretado. Sobre as longarinas foram lançadas placas pré-fabricadas de "pré-laje" que funcionam como forma perdida, eliminando o cimbramento da laje e incorporando-se à sua estrutura, que é moldada "*in loco*".

- Obras complementares: Barreias do tipo New Jersey de concreto moldado *"in loco"* nas laterais da laje, guarda-corpos em concreto pré-

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTÓRIO JK
1.OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505.Bloco C.Loja 1/3.Brasília-DF
AUTENTICADO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010072006FTKL
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.552

moldado e laje de transição sobre o aterro de encontro complementam a OAE.

- Complexo Viário: As rampas de acesso ao viaduto foram construídas em aterro de solo reforçado (terra armada) com perímetro total de 1.366,59 m e área de 6.158 m², criando um desnível de 7 m nos aterros dos encontros e altura livre de 6,4 m sob o vão central. Completam o complexo viário duas pistas laterais aos aterros dos encontros e que permitem acesso à via interceptada pela BR-060 (BR-364/GO para Aparecida do Rio Doce); este acesso local possui 4 (quatro) ramos para a canalização do tráfego local; uma rotatória com 28 m de raio sob o vão central do viaduto completa o complexo viário.

6.1.2.2 Viaduto em concreto armado na interseção da BR-060/GO com GO-184/GO, para acesso a Serranópolis-GO/.

VCA Serranópolis - Principais dimensões:

- Implantação: Em curva e rampa do terreno de 4,30% e sendo o vão 1 em rampa de 8,72%, o vão 2 em rampa de 4,19% e o vão 3 em nível; inclinação transversal de 2,5%.
- Extensão:89,24 m totais. Sendo 30,00 m no vão Tipo I e 2 vezes 25,00 m no vão tipo II e mais 2 vezes 4,62 m da laje de transição entre o aterro e a superestrutura.
- Largura do Viaduto: 24,60 m.
- Área do Tabuleiro: 2.195,30 m²
- Extensão do Complexo Viário: 2.929,79 m
- Extensão dos paramentos do solo reforçado: 1.226,90 m

VCA Serranópolis - Principais características construtivas

- Infraestrutura: Fundações compostas de 16 (dezesseis) blocos de fundação, apoiados sobre 3 ou 4 estacas do tipo raiz, totalizando 56 (cinquenta e seis) estacas, retas ou inclinadas.

- Mesoestrutura: Moldada *"in loco"*, formada por 4 (quatro) linhas de apoio, com 4 (quatro) pilares em concreto armado, cada, num total de 16 (dezesseis) pilares, com aproximadamente 7 m de altura. Sobre os pilares, apoiam-se as vigas de encontro dos aterros, nas 2 linhas das extremidades e as vigas travessas nas 2 linhas centrais, que recebem as longarinas. Todo o cimbramento e formas foram executados em madeira.

- Superestrutura: Constituída de 2 (duas) estruturas paralelas e independentes, cada uma com 2 (dois) vãos periféricos de 25 m e um vão central de 30 m. No total foram lançadas 36 (trinta e seis) vigas longarinas pré-fabricadas e protendidas, sendo, 24 (vinte e quatro) vigas com 25 m de comprimento e peso de 70 TF e 12 (doze) vigas com 30 m de comprimento e peso de 70 TF, apoiadas sobre aparelhos de neoprene fretado. Sobre as longarinas foram lançadas placas pré-fabricadas de "pré-laje" que funcionam como forma perdida, eliminando o

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco A,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010072010BQCW
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.553

cimbramento da laje e incorporando-se à sua estrutura, que é moldada "*in loco*".

- Obras complementares: Barreias do tipo New Jersey de concreto moldado "*in loco*" nas laterais da laje, guarda-corpos em concreto pré-moldado e laje de transição sobre o aterro de encontro complementam a OAE.

- Complexo Viário: As rampas de acesso ao viaduto foram construídas em aterro de solo reforçado (terra armada) com perímetro total de 1.226,90 m e área de 6.047 m², criando um desnível de 7 m nos aterros dos encontros e altura livre de 6,4 m sob o vão central. Completam o complexo viário duas pistas laterais aos aterros dos encontros e que permitem acesso às vias interceptadas pela BR-060 (Anel Viário de Jataí e BR-364/GO para Serranópolis); estes dois acessos locais possuem 4 (quatro) ramos para a canalização do tráfego local, cada; uma rotatória com 28 m de raio sob o vão central do viaduto completa o complexo viário.

Em todas as OAE, todo o cimbramento e formas foram executados em madeira, fornecida e montada pela executante.

Todo o aço para as armaduras passivas foi do tipo CA-50 e para as armaduras ativas do tipo CP-190RB, fornecidos, cortados, dobrados e montados pelo Consórcio Queiroz Galvão - Via, bem como todos os materiais, mão de obra especializada e equipamentos de protensão utilizados.

O fornecimento, transporte, lançamento, adensamento e cura de todo o concreto utilizado nas obras de arte especiais foram de responsabilidade da consorciada (CQG-VIA).

Foi de responsabilidade do consórcio a fabricação, carga, transporte, descarga e lançamento de todas as vigas longarinas pré-fabricadas e protendidas aplicadas na obra.

7. Gestão de Qualidade

O controle de qualidade implementado na Obra de Duplicação, Ampliação e Restauração da Rodovia BR 060 lote 05, segue as determinações estabelecidas nas normas internacionais ISO – International Standardization Organization, além de atender aos requisitos nacionais do PBQP-H - Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Hábitat e do DNIT. Abaixo elencamos os principais referenciais normativos atendidos na elaboração do sistema de qualidade do Consórcio Queiroz Galvão - Via:

- NBR ISO 9001:2008 - Gestão de Qualidade

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160100072015UJXH
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.554

- SiAC – Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras, versão 15/03/2005, PBQP-H Nível A, nos escopos Execução de Obras Viárias e Execução de Obras de Arte Especiais.
- DNIT 011/2004 – PRO - Gestão da Qualidade em Obras Rodoviárias.
- DNIT 013/2004 – PRO - Requisitos para a Qualidade na Execução de Obras Rodoviárias.

A partir destas normas o Consórcio Queiroz Galvão – Via planejou e elaborou o seu Sistema de Qualidade, que guiou a preparação de diversos procedimentos. Estes procedimentos são específicos a cada atividade: aquisição, recebimento de materiais, controle dos insumos, levantamentos e locações topográficas, execução dos serviços e seu controle tecnológico, além da validação e aferição dos equipamentos de medição e execução.

A aplicação dos PE – Procedimentos Específicos gerou, assim, os registros das inspeções de recebimento dos materiais controlados e dos serviços realizados, os registros das análises críticas de projetos e das distribuições dos documentos cujo controle é obrigatório (projetos, notas de serviço, especificações, normas, etc). Estes registros comprobatórios foram compilados em relatórios para apresentação ao DNIT (cliente) e também para análise da Gestão de Qualidade em um processo de melhoria continua da gestão.

8. Gestão Ambiental

O processo de licenciamento ambiental das áreas utilizadas como fonte de materiais de construção e apoio às obras de Duplicação da Rodovia BR-060/GO, Lote 5, como canteiros de obras, jazidas (cascalho e argila), usinas de asfalto e solos foi de inteira responsabilidade do Consorcio Queiroz Galvão-Via. Por sua vez, os caminhos de acesso e serviço, os bota-fora e as caixas de empréstimo dentro da faixa de domínio já estavam contempladas pela LI – Licença de Instalação do empreendimento público, de responsabilidade do DNIT. Para os demais materiais fornecidos por terceiros, como agregados (pedra e areia), foram selecionadas empresas com o devido licenciamento ambiental, que foram contratadas após submeterem-se ao controle pelo Consórcio Queiroz Galvão - Via.

Diante das necessidades das obras foram requeridos os licenciamentos específicos, que culminaram na emissão das licenças ambientais de instalação e operação (canteiros, jazidas e usinas), pela SEMARH – Secretaria de Meio ambiente do Estado de Goiás, pela Superintendência de Meio Ambiente do município de Rio Verde e SMMA do município de Jataí, além das licenças (outorgas) para captação de água superficial.

Ressalta-se que para obtenção de tais licenças e autorizações, foram elaborados Relatórios Técnicos de Licenciamento Ambiental, consoantes com a legislação ambiental vigente, as especificações do cliente e termos de referência emitidos pela SEMARH. Os estudos envolveram, ainda, a participação de equipe multidisciplinar formada por profissionais de áreas diversas, abordando tópicos relacionados ao meio físico (ar, água, solo, etc.), biótico (flora, fauna, ecossistemas, etc.) e antrópico (social e

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010072017GDLY
VINICIUS ALVES BARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.555

arqueológico). Igualmente vale ressaltar que, além das licenças de instalação propriamente ditas (produto final), também fez parte do escopo do Consórcio Queiroz Galvão - Via, a obtenção de autorizações, alvarás, projetos e outras licenças que direta ou indiretamente fizeram parte do processo de licenciamento (produtos meio)

Dentre as autorizações obtidos nos órgãos da administração pública, destacamos:

1. A obtenção da Dispensa de Título Minerário emitido pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, conforme Portaria 441/2009, que autoriza a exploração do bem mineral. Esta autorização somente libera a lavra mediante a licença ambiental emitida pela SEMARH.

2. A obtenção da autorização de outorga de uso da água de mananciais superficiais emitidos pela Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídrico de Goiás SEMARH, mediante estudo técnico devidamente analisado pelo órgão responsável que gerou as liberações abaixo:

   - Portaria Nº. 881/2011 – Outorga para captação de água superficial do córrego na Fazenda Coqueiros do Rio Doce, para uso industrial, com vazão de 24.840 l/h em regime de bombeamento de 6 horas por dia, 6 dias por semana.

   - Portaria Nº. 911/2011 – Outorga para captação de água superficial do Rio Doce km 440, para uso na construção e compactação do leito da BR 060, com vazão de 24.840 l/h, em regime de bombeamento de 6 horas por dia, 6 dias por semana.

   - Portaria Nº. 879/2011 – Outorga para captação de água superficial no córrego Bonsucesso km 427,5 com vazão de 24.840 l/h, em regime de bombeamento de 6 horas por dia, 6 dias por semana.

   - Portaria Nº. 878/2011 – Outorga para captação de água superficial no córrego do Veado km 440,9, para uso na construção e compactação do leito da BR 060, com vazão de 24.840 l/h, em regime de bombeamento de 6 horas por dia, 6 dias por semana.

   - Portaria Nº. 883/2011 – Outorga para captação de água superficial no córrego Lageado km 462,5, para uso na construção e compactação do leito da BR 060, com vazão de 24.840 l/h, em regime de bombeamento de 6 horas por dia, 6 dias por semana.

   - Portaria nº. 880/2011 – Outorga para captação de água superficial no córrego que deságua no Rio São Tomaz km 403, para uso na construção e compactação do leito da BR 060, com vazão de 24.840 l/h, em regime de bombeamento de 6 horas por dia, 6 dias por semana.

   - Portaria nº. 882/2011 – Outorga para captação de água superficial no córrego que deságua no Rio São Tomaz km 401, para uso na construção e

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010072018FRWU
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.556

compactação do leito da BR 060, com vazão de 24.840 l/h, em regime de bombeamento de 6 horas por dia, 6 dias por semana.

- A outorga para captação de água subterrânea para poço artesiano, licenciada pela Portaria 888/2010, com vazão 5.000 l/h para abastecimento doméstico e industrial.

3. Aprovação do PPCI - projeto de prevenção e combate a incêndios junto ao Corpo de Bombeiros Militar – CBM, que autorizou o funcionamento das instalações dos canteiros de obra do Lote 05, emitindo o Alvará ao Canteiro de apoio OAE, localizado em Jataí, e o Alvará para o canteiro principal, localizado em Rio Verde, utilizados pelo Consórcio Queiroz Galvão - Via.

4. A obtenção das autorizações para lavra mineral nas jazidas estudadas e licenciadas dentro do município emitido pelas Prefeituras Municipais que a obra intercepta (Rio Verde e Jataí).

5. A obtenção da autorização de funcionamento do ponto de abastecimento de óleo diesel junto a Agência Nacional do Petróleo – ANP, através de cadastro efetuado no site www.anp.gov.br.

As liberações ambientais emanadas pelos órgãos ambientais responsáveis (SEMARH, SMMA, SUMMA e DNPM) e que foram obtidas para andamento das obras do lote 05, (km 395,5 – km 478,3) estão indicadas abaixo:

- Certidão Positiva de Uso do Solo nº 2026/2011 para instalação do canteiro, posto de abastecimento de combustíveis e usina de asfalto
- Licença de Instalação nº. 1132/2010 para o canteiro principal
- Licença de Funcionamento nº. 2086/2011 para o canteiro principal
- Licença de Funcionamento nº 2124/2011 para posto de abastecimento de combustíveis
- Licença de Instalação nº. 153/2011 para o canteiro de apoio de OAE
- Licença de Operação nº. 154/2011 para o canteiro de apoio de OAE
- Certidão de Uso do Solo s/nº para operação do canteiro de apoio OAE
- Alvará Mineral Municipal nº 008/2011 para exploração de solo (Empréstimo concentrado direito 01)
- Licença de Funcionamento nº 029/2011 para exploração de solo (Empréstimo concentrado direito 01)
- Licença de Funcionamento nº 043/2011 para ampliação da exploração de solo (Empréstimo concentrado direito 01)
- Certidão de Uso do Solo nº 0980/2011 para exploração de solo (Empréstimo concentrado esquerdo 02)
- Declaração de Dispensa de Título Minerário nº 1615/2011 para exploração de solo (Empréstimo concentrado esquerdo 02)
- Licença de Funcionamento nº 1615/2011 para exploração de solo (Empréstimo concentrado esquerdo 02)

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br

CARTÓRIO JK
1.OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasília-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 18 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010072024WHAH
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.557

- Licença de Funcionamento nº. 2981/2011 para ampliação da exploração de solo (Empréstimo concentrado esquerdo 02)
- Alvará Mineral Municipal nº 009/2011 para exploração de solo (Empréstimo concentrado esquerdo 03)
- Licença de Funcionamento nº 023/2011 para exploração de solo (Empréstimo concentrado esquerdo 03)
- Licença de Funcionamento nº 006/2012 para ampliação da exploração de solo (Empréstimo concentrado esquerdo 03)
- Licença de Funcionamento nº 1649/2011 para exploração de solo (Jazida 13)
- Certidão de Uso do Solo s/nº para exploração de solo (Jazida 13)

9. Informações Complementares

Para a realização dos serviços foi necessário planejamento e implantação de desvios de tráfego, inclusive operadores de tráfego, sinalização viária provisória com cones de borracha, cavaletes, telas, tapumes, placas de sinalização vertical, dispositivos luminosos para sinalização noturna e outros.
Foi de responsabilidade do consórcio os serviços de remoção e/ou remanejamento de interferências.
Para a execução das obras, foram fornecidos pela contratada, todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessárias à perfeita execução dos serviços, obedecendo as normas e especificações técnicas previstas, dentro dos padrões de qualidade e segurança exigidos e garantido o atendimento pleno das condições contratuais, tendo sido as obras executadas de forma satisfatória em todo o seu desenvolvimento e não havendo ocorrência de qualquer penalidade aplicada à contratada.

10. Responsáveis Técnicos pela Obra:

Eng.º Agrônomo Marcio Sena Pinto – CREA-SP n.º 130411/D
Eng.º Agrônomo Silvio José Elias Galvão – CREA-RJ n.º 851023453/D
Eng.º Civil Alberto Nolli Teixeira – CREA-MG n.º 33566/D
Eng.º Civil Bergson Araújo Cajueiro – CREA-RJ n.º 142977/D
Eng.º Civil Carlos Alberto Mendes dos Santos – CREA-SP n.º 682557858/D
Eng.º Civil Fábio Figueiredo Silva – CREA-RJ n.º 181076/D
Eng.º Civil Francisco de Assis Serafim Júnior – CREA-SP n.º 5061476102/D
Eng.º Civil Ildefonso Colares Filho – CREA-RJ n.º 2654/D
Eng.º Civil Jean Carlos Moya de Oliveira – CREA-ES n.º 6276/D
Eng.º Civil José Celestino Marini – CREA-SP n.º 140357/D
Eng.º Civil José de Oliveira Lima Filho – CREA-PB n.º 1058/D
Eng.º Civil José Ivanildo Santos Lopes – CREA-PE n.º 8754/D
Eng.º Civil Marcello Aguiar da Cruz – CREA-RJ n.º 175307/D
Eng.º Civil Marcio Henrique Mozzato Queiroz – CREA-DF n.º 12021/D
Eng.º Civil Michel Cleber Rossi – CREA-PR n.º 33293/D
Eng.º Civil Nilton Marchetti – CREA-MG n.º 10065/D
Eng.º Civil Petrônio Braz Júnior – CREA-MG n.º 43208/D

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3236-3000 - www.dnit.gov.br

CARTORIO JK
1.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,Loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 15 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010072025IVCZ
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 017.558

Eng.º Civil Renan Ribeiro Setúbal Gomes – CREA-RJ n.º 167400/D
Eng.º Civil Ricardo Aulicino Acar – CREA-SP n.º 71962/D
Eng.º Civil Ricardo Gil de Almeida Martins – CREA-GO n.º 8673/D
Eng.º Civil Rodrigo Maroto Makassian – CREA-SP n.º 5062523895/D
Eng.º Civil Rui Novais Dias – CREA-CE n.º 3433/D
Eng.º Civil Rui Vaz da Costa Filho – CREA-PE n.º 11.124/D
Eng.º Civil Urbano Ramos de Andrade Lima – CREA-PE n.º 8469/D
Eng.º Eletricista Marcelo Pereira Nabak – CREA-MG n.º 76651/D
Eng.º Eletricista Sandoval Marinho Andrade – CREA-MG n.º 78225/D
Eng.º Florestal Neiber Rodrigues da Silva – CREA-MG n.º 63791/D.
Eng.º Mecânico Fábio de Andrade Pereira – CREA-RJ n.º 125741/D
Eng.º Mecânico Francisco Souza Neto – CREA-MG n.º 50479/D
Eng.º Mecânico Martins Antonio Melo da Fonseca – CREA-PE n.º 13981/D
Eng.º Mecânico Thiago Mendes de Carvalho – CREA-SP n.º 5060970628/D
Eng.º Oper. Mod. Mec./Seg. Trab. Gervásio Edson Magno – CREA-RJ n.º 48305/D

OBS: Atestado Técnico emitido ao Consórcio Queiroz Galvão – Via, conforme informações constantes no processo n.º 50612.000898/2014-08, referente ao contrato n.º UT-1200729/2010, cujo objeto é a comprovação de execução dos serviços das Obras de Duplicação, Restauração da Pista Existente, Implantação de Ruas Laterais, melhoramento para adequação de capacidade e adequação na Rodovia BR-060/GO, Trecho Divisa DF/GO – Divisa GO/MS, referente ao lote 05, segmento entre o km 395,5 ao km 478,3, com extensão total de 82,8 km.

Fiscal Responsável Pela Obra: Eng.º Civil Rômulo do Carmo Ferreira Neto, matrícula DNIT nº 3196-8, Portaria nº 100 B.A nº 023 de 04 a 08/06/12.

Supervisão e Gerenciamento: Eng.º Flávio Murilo Gonçalves. Prates de Oliveira, matricula DNIT nº 3312-0, Supervisor do Setor de Construção; Eng.º Volnei Vieira de Freitas, matricula DNIT nº 0310-7 Chefe do Serviço de Engenharia; Eng.º Handerson Cabral Ribeiro, matricula DNIT nº 4254-4 Superintendente Regional/DNIT- GO/DF.

Qualidade dos Serviços: Os serviços executados, acima descritos, foram de boa qualidade, regida pela Portaria DG/DNER nº 876 de 15/10/98 e ratificada pela NBR ISSO 9001 e de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes no DNIT.

Gabinete do Superintendente Regional – DNIT GO/DF, aos trinta (30) dias do mês de Janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze(2014), em Goiânia, Capital do Estado de Goiás.

Eng.º Handerson Cabral Ribeiro
Superintendente Regional – DNIT GO/DF

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3225-3000 - www.dnit.gov.br

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 3 - Nº 347 - SETOR CENTRAL
CEP: 74030-065 - FONE: 62 3223 1814

02051308091205023093804 - Consulte em http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo

Reconheço verdadeira a assinatura de HANDERSON CABRAL RIBEIRO.
Dou fé. Em Test. da Verdade.
Goiânia-GO, 31/01/2014 - 15:32:42h - es821655 - 0020
Daniella de Sousa Oliveira (Escrevente)

CARTORIO JK
11.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505,Bloco C,loja 1/3,Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 12 de Janeiro de 2016
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
191 - Selo:TJDFT20160010072030CRKR
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL

269

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

Nº 492408/2016
Emissão: 05/09/2016
Validade: Indefinida
Chave: zYD20bx55CABzyZ17Zdz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

640

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ALBERTO NOLLI TEIXEIRA

Registro: 140432335-0

CPF: 320.678.286-49

Endereço: BR 174, KM496, ZONA RURAL, BOA VISTA, RR, 69301970

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 10/10/1983

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGOS 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

8206005678, 11100000335660000226, 11100000335660000326, RR20160022103

Certidão nº 492408/2016
05/09/2016, 09:54
Chave de Impressão: zYD20bx55CABzyZ17Zdz

VIA ENGENHARIA

270

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **VIA ENGENHARIA S/A**, inscrita no CNPJ 00.584.755/0001-80 / CNPJ 00.584.755/0012-33, executou para o Município de Boa Vista / Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e em conformidade com o Termo de Recebimento Definitivo nº 051/2015, datado de 22/09/2015, os Serviços de Duplicação e Restauração da BR-174 - Contorno Oeste, no município de Boa Vista-RR, objeto do Processo nº 102/2006-SMOU - Convênio; TT-358/2005-00-DNIT/MT/PMBV - Contrato 0035/2007-PGMU - Concorrência Pública nº 029/2006.

EMPRESA EXECUTORA: VIA ENGENHARIA S/A.
VALOR INICIALMENTE CONTRATADO: R$ 60.935.725,41 (sessenta milhões, novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos).
VALOR DO 1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO: R$ 7.788.767,38 (sete milhões, setecentos e oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos).
VALOR DO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO: R$ 5.266.290,44 (cinco milhões, duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos).
VALOR DO 2º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO: R$ 1.674.365,38 (hum milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos).
VALOR DOS REAJUSTAMENTOS DE CONTRATO: R$ 11.546,088,45 (onze milhões, quinhentos e e quarenta e seis mil, oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).
VALOR FINAL DOS SERVIÇOS: R$ 71.633.702,30 (setenta e um milhões, seiscentos e trinta e três mil, setecentos e dois reais e trinta centavos).
Equipe Técnica: Rafael de Faria Mendes, Engenheiro Civil CREA/MG 140045642, Antonio Rodrigues Ferro, Engenheiro Civil CREA 5060530804/D-RR, Alberto Nolli Teixeira, Engenheiro Civil Crea 33566/D-MG, Daniel Leite de Oliveira, Engenheiro Civil CREA 86228-D/MG, Fernando Márcio Queiroz, Engenheiro Civil CREA 200475101-0 e Marcio Henrique Mozzato Queiroz, Engenheiro Civil CREA 070367146-4.
Período de Execução: março/2007 a janeiro/2015.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
	TERRAPLENAGEM		
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m²	2.500.360,00
	Remoção de entulho	m³	9.600,00
	Carga e transporte de material proveniente do desmatamento em área urbana	m³	54.784,00
2S 01 100 01	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 50m	m³	26.516,32
2S 01 100 02	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 50 a 200m c/m	m³	19.815,09
2S 01 100 03	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 200 a 400m c/m	m³	74.522,15
2S 01 100 04	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 400 a 600m c/m	m³	21.417,18
2S 01 100 05	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 600 a 800m c/m	m³	4.256,81
2S 01 100 09	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 50 a 200m c/carreg	m³	53.808,39
2S 01 100 10	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 200 a 400m c/carreg	m³	14.012,40
2S 01 100 11	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 400 a 600m c/carreg	m³	21.204,47
2S 01 100 12	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 600 a 800m c/carreg	m³	13.093,77
2S 01 100 13	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 800 a 1000m c/carreg	m³	17.172,51
2S 01 100 14	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 1000 a 1200m c/carreg	m³	8.294,65
2S 01 100 15	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 1200 a 1400m c/carreg	m³	32.468,79
2S 01 100 16	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 1400 a 1600m c/carreg	m³	18.193,19
2S 01 100 17	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 1600 a 1800m c/carreg	m³	4.646,60
2S 01 100 18	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 1800 a 2000m c/carreg	m³	3.928,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à nº 492408/2016, emitida em 05/09/2016

Certidão nº 492408/2016
05/09/2016, 09:54
Chave de Impressão: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 17 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
Impresso em: 05/09/2016 às 09:54:27 por: adapt, ip: 177.77.240.183

271

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **VIA ENGENHARIA S/A**, inscrita no CNPJ 00.584.755/0001-80 / CNPJ 00.584.755/0012-33, executou para o Município de Boa Vista / Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e em conformidade com o Termo de Recebimento Definitivo nº 051/2015, datado de 22/09/2015, os Serviços de Duplicação e Restauração da BR-174 - Contorno Oeste, no município de Boa Vista-RR, objeto do Processo nº 102/2006-SMOU - Convênio: TT-358/2005-00-DNIT/MT/PMBV - Contrato 0035/2007-PGMU - Concorrência Pública nº 029/2006.

EMPRESA EXECUTORA: VIA ENGENHARIA S/A.

VALOR INICIALMENTE CONTRATADO: R$ 60.935.725,41 (sessenta milhões, novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos).

VALOR DO 1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO: R$ 7.788.767,38 (sete milhões, setecentos e oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos).

VALOR DO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO: R$ 5.266.290,44 (cinco milhões, duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos).

VALOR DO 2º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO: R$ 1.674.365,38 (hum milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

VALOR DOS REAJUSTAMENTOS DE CONTRATO: R$ 11.546.088,45 (onze milhões, quinhentos e e quarenta e seis mil, oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

VALOR FINAL DOS SERVIÇOS: R$ 71.633.702,30 (setenta e um milhões, seiscentos e trinta e três mil, setecentos e dois reais e trinta centavos).

Equipe Técnica: Rafael de Faria Mendes, Engenheiro Civil CREA/MG 140045642, Antonio Rodrigues Ferro, Engenheiro Civil CREA 5060530804/D-RR, Alberto Nolli Teixeira, Engenheiro Civil Crea 33566/D-MG, Daniel Leite de Oliveira, Engenheiro Civil CREA 86228-D/MG, Fernando Márcio Queiroz, Engenheiro Civil CREA 200475101-0 e Marcio Henrique Mozzato Queiroz, Engenheiro Civil CREA 070367146-4.

Período de Execução: março/2007 a janeiro/2015.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
	TERRAPLENAGEM		
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m²	2.500.360,00
	Remoção de entulho	m³	9.600,00
	Carga e transporte de material proveniente do desmatamento em área urbana	m³	54.784,00
2S 01 100 01	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 50m	m³	26.516,32
2S 01 100 02	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 50 a 200m c/m	m³	19.815,09
2S 01 100 03	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 200 a 400m c/m	m³	74.522,15
2S 01 100 04	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 400 a 600m c/m	m³	21.417,18
2S 01 100 05	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 600 a 800m c/m	m³	4.256,81
2S 01 100 09	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 50 a 200m c/carreg	m³	53.808,39
2S 01 100 10	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 200 a 400m c/carreg	m³	14.012,40
2S 01 100 11	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 400 a 600m c/carreg	m³	21.204,47
2S 01 100 12	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 600 a 800m c/carreg	m³	13.093,77
2S 01 100 13	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 800 a 1000m c/carreg	m³	17.172,51
2S 01 100 14	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 1000 a 1200m c/carreg	m³	8.294,65
2S 01 100 15	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 1200 a 1400m c/carreg	m³	32.468,79
2S 01 100 16	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 1400 a 1600m c/carreg	m³	18.193,19
2S 01 100 17	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 1600 a 1800m c/carreg	m³	4.646,60
2S 01 100 18	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 1800 a 2000m c/carreg	m³	3.928,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à nº 492408/2016, emitida em 05/09/2016

Certidão nº 492408/2016
05/09/2016, 09:54
Chave de Impressão: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 17 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
Impresso em: 05/09/2016 às 09:54:27 por: adapt, ip: 177.77.240.183

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

272

2S 01 100 19	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 2000 a 3000m c/carreg	m³	30.102,38
2S 01 100 20	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 3000 a 5000m c/carreg	m³	103.742,93
	Esc. carga e transp. mat.1ª cat DMT 5000 a 7000m c/carreg	m³	177.406,06
2S 01 101 01	Esc. carga e transp. mat.2ª cat DMT 50m	m³	1.016,04
2S 01 101 02	Esc. carga e transp. mat.2ª cat DMT 50 a 200m c/m	m³	532,55
2S 01 101 03	Esc. carga e transp. mat.2ª cat DMT 200 a 400m c/m	m³	1.343,81
2S 01 101 09	Esc. carga e transp. mat.2ª cat DMT 50 a 200m c/carreg	m³	58,36
2S 01 300 04	Escavação, carga e transporte de solo mole com DMT de 600 a 800m	m³	2.048,20
2S 01 300 05	Escavação, carga e transporte de solo mole com DMT de 800 a 1000m	m³	11.188,60
	Escavação, carga e transporte de solo mole com DMT de 1600 a 1800m	m³	2.877,20
	Escavação , carga e transporte de solo mole com DMT de 2000 a 3000m	m³	20.834,40
2 S 01 510 00	Compactação de aterro a 95% do proctor normal	m³	300.446,36
2 S 01 511 00	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	209.843,22
2 S 01 513 01	Compactação de mat. de "bota fora" (Preço aprovado na O.A.E. Raiar do sol)	m³	36.948,40
	Colchão drenante (Rachão, camada de bloqueio e geotextil OP-20)	m³	5.545,60
	Execução de colchão drenante de areia	m3	26.449,40
	PAVIMENTAÇÃO		
5 S 02 110 00	Regularização do subleito	m²	585.879,26
5 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	111.121,59
5 S 02 210 52	Base estab. granul. c/ mist. solo (70%) - areia (30%) na pista AC	m³	79.508,27
	Recic.do pav. exist. como base c/ adição de 30% de brita e 4% de cimento	m³	3.731,55
5 S 02 300 00	Imprimação	m²	524.437,27
5 S 02 400 00	Pintura de ligação	m²	563.225,90
5 S 02 501 51	TSD - Tratamento Sup. Duplo com emulsão modificada por polimero BC	m²	65.757,30
5 S 02 540 51	CBUQ - capa de rolamento AC/BC	t	79.811,65
5 S 02 905 00	Remoção mecanizada de camadas betuminosas do pavimento	m³	801,20
5 S 02 906 00	Remoção mecanizada de camadas granulares do pavimento	m³	25.743,19
	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO		
	RR-2C	t	225,29
	RR-2C modoficado por polimero	t	197,27
	CM-30	t	629,32
	CAP-20	t	3.990,58
	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO		
	RR-2C	t	225,29
	RR-2C modoficado por polimero	t	197,27
	CM-30	t	629,32
	CAP-20	t	3.990,58
	DRENAGEM		
2 S 04 400 01	Valeta prot. cortes c/ revest. vegetal VPC 01	m	2.240,00
2 S 04 500 57	Dreno longitudinal profundo p/corte em solo - DPS 07 AC/BC	m	1.376,00
2 S 04 511 01	Boca de saida p/dreno longitudinal profundo - BSD 02 AC/BC	ud	10,00
2 S 04 900 51	Sarjeta triangular de concreto - STC 01 AC/BC	m	1.630,00
2 S 04 901 51	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 AC/BC	m	320,00
2 S 04 901 71	Sarjeta canteiro central de concreto - SCC 03 AC/BC	m	6.857,50
2 S 04 910 53	Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	55.966,61
2 S 04 940 52	Descida d'água tipo rap. - canal retang. - DAR 02 AC/BC	m	2.213,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à nº 492408/2016, emitida em 05/09/2016

Certidão nº 492408/2016
05/09/2016, 09:54
Chave de Impressão: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 17 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
Impresso em: 05/09/2016 às 09:54:27 por: adapt, ip: 177.77.240.183

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

273

2 S 04 940 53	Descida d'água tipo rap. - canal retang. - DAR 03 AC/BC	m	18,20
2 S 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 AC/BC	ud	580,00
2 S 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	ud	197,00
2 S 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC	ud	530,00
2 S 04 950 74	Dissipador de energia - DEB 04 AC/BC/PC	ud	4,00
	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	8.303,64
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat. 1ª cat.	m³	13.221,12
2 S 04 100 51	Corpo de BSTC D= 0,60 m AC/BC/PC	m	111,20
2 S 04 100 52	Corpo de BSTC D= 0,80 m AC/BC/PC	m	138,00
2 S 04 100 53	Corpo de BSTC D= 1,00 m AC/BC/PC	m	268,80
2 S 04 100 54	Corpo de BSTC D= 1,20 m AC/BC/PC	m	450,00
2 S 04 101 51	Boca de BSTC D= 0,60 m normal AC/BC/PC	ud	10,00
2 S 04 101 52	Boca de BSTC D= 0,80 m normal AC/BC/PC	ud	18,00
2 S 04 101 53	Boca de BSTC D= 1,00 m normal AC/BC/PC	ud	31,00
2 S 04 101 54	Boca de BSTC D= 1,20 m normal AC/BC/PC	ud	1,00
2 S 04 110 51	Corpo de BDTC D= 1,00 m AC/BC/PC	m	31,00
2 S 04 111 51	Boca de BDTC D= 1,00 m normal AC/BC/PC	ud	4,00
2 S 04 120 51	Corpo de BTTC D= 1,00 m AC/BC/PC	m	109,00
2 S 04 121 51	Boca de BTTC D= 1,00 m normal AC/BC/PC	ud	11,00
2 S 04 930 53	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 AC/BC	ud	9,00
2 S 04 962 61	Caixa de ligação e passagem - CLP 11 AC/BC	ud	5,00
	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		
2 S 05 303 01	Terra armada - ECE - greide 0,00<h<6,00m	m²	1.759,51
2 S 05 303 02	Terra armada - ECE - greide 6,00<h<9,00m	m²	2.319,88
2 S 05 303 11	Montagem de maciço terra armada	m²	4.079,39
2 S 05 303 59	Escamas de concreto armado para terra armada AC/BC	m³	571,12
2 S 05 303 60	Concreto para soleira e arremates de maciço terra armada AC/BC	m³	82,11
2 S 06 400 51	Cerca de arame farpado c/ mourão de conc. seção quadrada AC/BC	m	56.900,98
2 S 06 210 51	Pórtico metálico AC/BC	ud	2,00
4 S 06 000 01	Defensa maleável simples	m	12.564,00
4 S 06 000 02	Ancoragem para defensa maleável simples	m	96,00
4 S 06 010 01	Defensa semi-maleável simples	m	3.064,00
4 S 06 010 02	Ancoragem para defensa semi-maleável simples	m	544,00
4 S 06 110 01	Pintura de faixa com termoplástico-3 anos(por aspersão)	m²	13.233,00
4 S 06 110 02	Pint. setas e zebrado com termoplástico -3 anos (por aspersão)	m²	487,48
4 S 06 120 01	Forn. e implantação de tacha reflet. monodirecional	ud	11.514,00
4 S 06 121 01	Forn. e implantação de tacha reflet. bidirecional	ud	13.458,00
4 S 06 121 11	Forn. e implantação de tachão reflet. bidirecional	ud	622,00
4 S 06 200 02	Forn. e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	351,90
5 S 04 999 54	Restauração de dispositivos danificados c/ conc. fck=12MPa AC/BC	m³	1,21
5 S 02 909 00	Arrancamento e remoção de meios-fios	m³	19,45
5 S 04 999 01	Remoção de bueiro existente	m	419,00
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	m³	108,36
2 S 03 326 50	Confec. e Lanç.de Conc. Estrutural Fck=20Mpa, inc. mão de obra e material	m³	38,14
2 S 03 371 01	Confec. e Posic. de Forma Externa de madeira Resinada, inc. mão de obra	m²	377,96
2 S 03 580 02	Fornecimento, Preparo e Colocação de Aço CA-50, inc. mão de obra	kg	1.981,75
2 S 01 300 51	Confecção e Lançamento de Concreto Magro (Preço aprovado no Raiar do Sol)	m³	5,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à nº 492408/2016, emitida em 05/09/2016

Certidão nº 492408/2016
05/09/2016, 09:54
Chave de Impressão: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 17 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
Impresso em: 05/09/2016 às 09:54:27 por: adapt, ip: 177.77.240.183

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

274

	PROTEÇÃO AMBIENTAL		
2 S 04 401 01	Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 01	m	12.704,00
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura	m²	1.272.687,29
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas (grama p/ interseções)	m²	59.229,58
	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS EXISTENTES		
	Ponte da Estaca 832+19,30 a 835+4,30 (Ext. 45,00m)		
2 S 03 951 01	Pintura com nata de cimento	m²	243,00
	LAJE DE TRANSIÇÃO		
2 S 03 326 50	Confec. e Lanç.de Conc. Estrutural Fck=20Mpa, inc. mão de obra e material	m³	21,60
2 S 03 371 01	Confec. e Posic. de Forma Externa de madeira Resinada, inc. mão de obra	m²	18,26
2 S 03 580 02	Fornecimento, Preparo e Colocação de Aço CA-50, inc. mão de obra	kg	1.459,08
2 S 01 300 51	Confecção e Lançamento de Concreto Magro (Preço aprovado no Raiar do Sol)	m³	3,77
	Ponte da Estaca 1039+15,85 a 1216+14,05 (Ext. 135,00m)		
2 S 03 951 01	Pintura com nata de cimento	m²	729,00
	LAJE DE TRANSIÇÃO		
2 S 03 326 50	Confec. e Lanç.de Conc. Estrutural Fck=20Mpa, inc. mão de obra e material	m³	21,60
2 S 03 371 01	Confec. e Posic. de Forma Externa de madeira Resinada, inc. mão de obra	m²	18,26
2 S 03 580 02	Fornecimento, Preparo e Colocação de Aço CA-50, inc. mão de obra	kg	1.459,08
2 S 01 300 51	Confecção e Lançamento de Concreto Magro (Preço aprovado no Raiar do Sol)	m³	3,77
	INFRAESTRUTURA		
	Execução de estaca raiz φ 250mm, inc. cravação, material e mão de obra	m	384,00
2 S 03 326 50	Conf. e Lançamento de Conc. Estrutural Fck=20Mpa, inc. mão de obra e material	m³	81,00
2 S 03 580 02	Fornecimento, Preparo e Colocação de Aço CA-50, inclusive mão de obra	kg	2.653,65
2 S 03 371 01	Conf. e Posic. de Formas externas de Madeira Resinada, inc. mão de obra	m2	79,80
2 S 03 000 02	Esc. manual de cavas em mat. de 1ª categoria (Preço aprovado no Raiar do Sol)	m³	172,80
2 S 01 300 51	Confecção e Lançamento de Concreto Magro (Preço aprovado no Raiar do Sol)	m³	5,94
3 S 03 940 02	Reaterro apiloado	m³	87,06
	MESOESTRUTURA		
2 S 03 328 50	Conf. e Lançamento de Conc. Estrutural Fck=25Mpa, inc. mão de obra e material	m3	89,93
2 S 03 371 01	Conf. e Posic. de Formas externas de Madeira Resinada, inclusive mão de obra	m2	336,95
2 S 03 580 02	Fornec., Preparo e Colocação de Aço CA-50, inclusive mão de obra	kg	7.423,75
2 S 03 119 01	Escoramento de madeira, inclusive material e mão de obra (laje em balanço)	m3	453,30
	SUPERESTRUTURA		
2 S 03 329 53	Confec. e Lançamento de Conc. Estrut. Fck=35Mpa, inc. mão de obra e material	m3	169,45
2 S 03 371 01	Confec. e Posic. de Forma Externa de madeira Resinada, inc. mão de obra	m2	1.034,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à nº 492408/2016, emitida em 05/09/2016

Certidão nº 492408/2016
05/09/2016, 09:54
Chave de Impressão: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 17 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
Impresso em: 05/09/2016 às 09:54:27 por: adapt, ip: 177.77.240.183

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

275

2 S 03 580 02	Fornecimento, Preparo e Colocação de Aço CA-50, inclusive mão de obra	kg	23.715,55
2 S 03 580 03	Fornecimento, Preparo e Colocação de Aço CA-25, inclusive mão de obra	kg	52,00
	Cabos de protensão Aço CP-190RB 12 f =12,7mm, inc. material e mão de obra	kg	5.452,00
	Ancorag. ativas p/ cabos de 12 f 12,7mm, inc. mat., mão de obra e protensão	un	32,00
	Colocação e injeção de bainhas metálicas f = 70mm, inc. material e mão de obra	m	544,00
	Cabos de protensão Aço CP-190RB 4 f =12,7mm, inc. material e mão de obra	kg	192,00
	Ancoragens ativas p/ cabos de 4 f 12,7mm, inc. mat., mão de obra e protensão	un	12,00
	Colocação e injeção de bainhas metálicas f = 45mm, inc. material e mão de obra	m	51,00
	Lançam. de lajes pré-mold. de conc. armado de 230kg, inc. equip. e mão de obra	un	198,00
	Lançam. de viga pré-moldada de conc. prot. de 56t, inc. equip. e mão de obra	un	4,00
2 S 03 119 01	Escoramento de madeira, inclusive material e mão de obra (laje em balanço)	m3	1.097,12
2 S 03 510 00	Aparelho de Apoio Neoprene Fretado, inclusive material e mão de obra	kg	171,00
	ACABAMENTOS		
	Conf. de Barreiras Simples de Concreto Armado , inc. mão de obra e material	m	66,00
	Junta elástomèrica (tipo Jeene JJ 5070vv), inclusive execução de lábios	m	21,60
2 S 03 991 02	Dreno PVC 100mm l=35cm, inclusive material e mão de obra	un	16,00
2 S 03 951 01	Pintura com nata de cimento	m²	1.322,03
	LAJE DE TRANSIÇÃO		
2 S 03 326 50	Confec. e Lanç.de Conc. Estrutural Fck=20Mpa, inc. mão de obra e	m3	24,72
2 S 03 371 01	Confec. e Posic. de Forma Externa de madeira Resinada, inc. mão de obra	m2	19,52
2 S 03 580 02	Fornecimento, Preparo e Colocação de Aço CA-50, inc. mão de obra	kg	1.558,51
2 S 01 300 51	Confecção e Lançamento de Concreto Magro (Preço aprovado no Raiar do Sol)	m³	4,14
	PONTE SOBRE O IGARAPÉ GRANDE		
	INFRAESTRUTURA		
	Execução de estaca raiz φ 250mm, inclusive cravação, material e mão de obra	m	384,00
2 S 03 000 02	Esc. manual de cavas em mat. de 1ª categoria (Preço aprovado no Raiar do Sol)	m³	144,48
2 S 01 300 51	Confecção e Lançamento de Concreto Magro (Preço aprovado no Raiar do Sol)	m³	4,83
3 S 03 940 02	Reaterro apiloado	m³	86,62
	MESOESTRUTURA		
2 S 03 328 50	Conf. e Lançamento de Conc. Estrutural Fck=25Mpa, inc. mão de obra e material	m3	81,79
2 S 03 371 01	Confec. e Posic. de Formas externas de Mad. Resinada, inc. mão de obra	m2	238,84
2 S 03 580 02	Fornecimento, Preparo e Colocação de Aço CA-50, inclusive mão de obra	kg	5.360,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à nº 492408/2016, emitida em 05/09/2016

Certidão nº 492408/2016
05/09/2016, 09:54
Chave de Impressão: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 17 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
Impresso em: 05/09/2016 às 09:54:27 por: adapt, ip: 177.77.240.183

276

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

2 S 03 119 01	Escoramento de madeira, inclusive material e mão de obra	m³	72,96
	SUPERESTRUTURA		
	Confec. e Lanç. de Conc. Estrutural Fck=35Mpa, inc. mão de obra e material	m3	172,75
2 S 03 329 53	Confec. e Posic. de Forma Externa de madeira Resinada, inc. mão de obra	m2	1.051,48
2 S 03 371 01	Fornecimento, Preparo e Colocação de Aço CA-50, inclusive mão de obra	kg	22.356,96
2 S 03 580 03	Fornecimento, Preparo e Colocação de Aço CA-25, inclusive mão de obra	kg	52,00
2 S 03 580 02	Cabos de protensão Aço CP-190RB 12 f =12,7mm, inc. material e mão de obra	kg	5.452,00
	Anc. ativas p/ cabos de 12 f 12,7mm, inc. material, mão de obra e protensão	un	32,00
	Colocação e injeção de bainhas metálicas f = 70mm, inc. material e mão de obra	m	544,00
	Cabos de protensão Aço CP-190RB 4 f =12,7mm, inc. material e mão de obra	kg	192,00
	Anc. ativas p/ cabos de 4 f 12,7mm, inc. material, mão de obra e protensão	un	12,00
	Colocação e injeção de bainhas metálicas f = 45mm, inc. material e mão de obra	m	51,00
	Lanç. de lajes pré-mold. de conc. armado de 230kg, inc. equip. e mão de obra	un	198,00
	Lanç. de vigas pré-mold. de conc. protendido de 56t, inc. equip. e mão de obra	un	4,00
2 S 03 119 01	Escoramento de madeira, inclusive material e mão de obra (laje em balanço)	m3	534,81
2 S 03 510 00	Aparelho de Apoio Neoprene Fretado, inclusive material e mão de obra	kg	171,00
	ACABAMENTOS		
	Confec. de Barreiras Simples de Concreto Armado , inc. mão de obra e material	m	66,00
	Junta elástomérica (tipo Jeene JJ 5070vv), inclusive execução de lábios	m	22,60
2 S 03 991 02	Dreno PVC 100mm l=35cm, inclusive material e mão de obra	un	14,00
2 S 03 951 01	Pintura com nata de cimento	m²	1.310,41
	LAJE DE TRANSIÇÃO		
2 S 03 326 50	Confec. e Lanç. de Conc. Estrutural Fck=20Mpa, inc. mão de obra e material	m3	25,92
2 S 03 371 01	Confec. e Posic. de Forma Externa de madeira Resinada, inc. mão de obra	m2	20,22
2 S 03 580 02	Fornecimento, Preparo e Colocação de Aço CA-50, inclusive mão de obra	kg	1.623,45
2 S 01 300 51	Confec. e Lanç. de Conc. Estrutural Magro	m3	4,35
	PROTEÇÃO AMBIENTAL		
2 S 05 102 00	Hidrosemeadura	m²	33.300,00
	GALERIA DE ACESSO AO RAIAR DO SOL (PASSAGENS INFERIORES)		
	TERRAPLENAGEM DOS ENCONTROS		
2 S 01 100 22	Esc. Carga e transp. de mat. de 1ª cat. com DMT de 50 a 200m com escavadeira	m3	35.677,60
2 S 01 100 33	Esc. Carga e transp. de mat. de 1ª cat. com DMT de 3000 a 5000m com escavadeira	m3	71.063,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à nº 492408/2016, emitida em 05/09/2016

Certidão nº 492408/2016
05/09/2016, 09:54
Chave de Impressão: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 17 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
Impresso em: 05/09/2016 às 09:54:27 por: adapt, ip: 177.77.240.183

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

277

2 S 01 100 19	Esc. Carga e transporte 1ª Categoria com escavadeira DMT de 2000 a 3000m	m3	64.987,60
	Execução de colchão drenante de areia	m3	12.336,00
2 S 01 510 00	Compactação de aterro a 95% do próctor normal	m3	88.312,00
2 S 01 513 01	Compactação de material de bota-fora	m3	64.987,60
	INFRAESTRUTURA (SAPATAS E LAJE DE FUNDO)		
2 S 03 000 02	Escavação manual de cavas em material de 1ª categoria	m³	35,62
	Fornecimento e Lançamento de Rachão	m³	1.139,60
2 S 01 300 51	Confecção e Lançamento de Concreto Magro	m³	35,62
2 S 03 328 50	Conf. e Lançamento de Conc. Estrutural Fck=25Mpa. inc. mão de obra e material	m3	116,33
2 S 03 371 01	Conf. e Posic. de Formas externas de Mad. Resinada, inc. mat. e mão de obra	m2	32,44
2 S 03 580 02	Fornecimento, Preparo e Colocação de Aço CA-50, inc. mão de obra e material	kg	10.138,00
	MESOESTRUTURA (PAREDES E ALAS)		
2 S 03 328 50	Conf. e Lançamento de Conc. Estrutural Fck=25Mpa, inc. mão de obra e material	m3	150,70
2 S 03 371 01	Conf. e Posic. de Formas ext. de Madeira Resinada, inc. mat. e mão de obra	m2	645,66
2 S 03 580 02	Fornec. Preparo e Colocação de Aço CA-50, inclusive mão de obra e	kg	13.162,00
	SUPERESTRUTURA		
2 S 03 328 50	Conf. e Lançamento de Conc. Estrutural Fck=25Mpa, inc. mão de obra e material	m3	148,48
2 S 03 371 01	Confec. e Posic. de Formas ext. de Madeira Resinada, inc. mat. e mão de obra	m2	313,30
2 S 03 580 02	Fornecimento, Preparo e Colocação de Aço CA-50, inc. mão de obra e material	kg	17.225,00
2 S 03 119 01	Escoramento de Madeira, inclusive material e mão de obra	m3	2.025,00
	ACABAMENTOS		
	Confec. de Barreiras Simples de Concreto Armado , inc. mão de obra e material	m	54,00
	Confecção de Passeio em Concreto Magro, inclusive material e mão de obra	m	20,12
	LAJE DE TRANSIÇÃO		
2 S 03 326 50	Conf. e Lançamento de Conc. Estrutural Fck=20Mpa, inc. mão de obra e material	m3	50,40
2 S 03 371 01	Conf. e Posic. de Forma Ext. de madeira Resinada, inc. material e mão de obra	m2	40,72
2 S 03 580 02	Fornecimento, Preparo e Colocação de Aço CA-50, inc. mão de obra e material	kg	5.231,00
2 S 01 300 51	Confecção e Lançamento de Concreto Magro	m3	8,40

Boa Vista-RR, 03 de novembro de 2015.

Raimundo Maia Morais
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
Engenheiro Civil CREA 900576723

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à nº 492408/2016, emitida em 05/09/2016

Certidão nº 492408/2016
05/09/2016, 09:54
Chave de Impressão: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 17 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 0008206005678

278

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

ALBERTO NOLLI TEIXEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **140432336-0**

Empresa contratada: **VIA ENGENHARIA SA** Registro: **000000009-4**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA MUN.DE OBRAS E URBANISMO** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**

RUA GAL. PENHA BRASIL, 1011 Nº:

Complemento: Bairro: **S?O FRANCISCO**

Cidade: **BOA VISTA** UF: **RR** CEP:

País: **Brasil**

Telefone: **XXXXXXXXX** Email:

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:

Valor: **R$ 60.935.726,41** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Observação: **- KM 524,10, EXTENSÃO DE 28,67 KM E CODIGO PNV 174BRR901.DE EXTESÃO: 180 (CAMENTO BR-174 SUL (KM 496,10) - BR 174 NORTE (524,10) SGMENTO: KM 496,10AM/RR (KM 0,00) - FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA (KM 719,90), SUBTRECHO ENTRON2) PAVIMENTAÇÃO DA BR-174/RR - CONTORNO OESTE DE BOA VISTA, TRECHO DIVISATO KM 505,00 KM 495,80, EXTENSÃO TOTAL DE 9,20 KM E CODIGO PNV 174BR0930.), SUBTRECHO ENTROCAMENTO BR-401 (BOA VISTA)KM 505,10 - KM 495,80, SEGMEN4/RR, TRECHO DIVISA AM/RR (KM 0,00 - FRONTEIRA BRASIL/VENEZEELA (KM 719,90VÊNIO: TT- 358/ 2005-00/DNIT-MT-PMBV.1) RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA BR=-17ORNO OESTE DA CIDADE DE BOA VISTA-RR. PROCESSO N : 0102/2006- SIMOU - CONOBJETO: OBRAS DE RESTAURAÇÃO E DUPLIÇÃO DA BRA-174 E IMPLAMENTAÇÃO DE CONTCENTO E OITENTA) DIAS.**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM** Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Atestado Smou**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA MUN.DE OBRAS E URBANISMO** CPF/CNPJ:

BR 174/RR CONTORNO OESTE DE BVB Nº:

Complemento: Bairro: **XXXXXXXXXXX**

Cidade: **BOA VISTA** UF: **RR** CEP:

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**

Data de Inicio: Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

5. Observações

- KM 524,10, EXTENSÃO DE 28,67 KM E CODIGO PNV 174BRR901.DE EXTESÃO: 180 (CAMENTO BR-174 SUL (KM 496,10) - BR 174 NDRTE (524,10) SGMENTO: KM 496,10AM/RR (KM 0,00) - FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA (KM 719,90), SUBTRECHO ENTRON2) PAVIMENTAÇÃO DA BR-174/RR - CONTORNO OESTE DE BOA VISTA, TRECHO DIVISATO KM 505,00 KM 495,80, EXTENSÃO TOTAL DE 9,20 KM E CODIGO PNV 174BR0930.), SUBTRECHO ENTROCAMENTO BR-401 (BOA VISTA)KM 505,10 - KM 495,80, SEGMEN4/RR, TRECHO DIVISA AM/RR (KM 0,00 - FRONTEIRA BRASIL/VENEZEELA (KM 719,90VÊNIO: TT- 358/ 2005-00/DNIT-MT-PMBV.1) RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA BR=-17ORNO OESTE DA CIDADE DE BOA VISTA-RR. PROCESSO N : 0102/2006- SIMOU - CONOBJETO: OBRAS DE RESTAURAÇÃO E DUPLIÇÃO DA BRA-174 E IMPLAMENTAÇÃO DE CONTCENTO E OITENTA) DIAS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

Certidão nº 492408/2016
05/09/2016, 09:54
Chave de Impressão: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 17 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: Z2z6b2
Impresso em: 05/09/2016 às 10:54:27 por: adapt, ip: 177.77.240.183

VIA ENGENHARIA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 0008206005678

279

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALBERTO NOLLI TEIXEIRA - CPF: 320.678.286-49

_____, _____ de _____ de _____

Local data

SECRETARIA MUN.DE OBRAS E URBANISMO - CNPJ: 05.943.030/0001-55

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **19/06/2007**

Certidão nº 492408/2016
05/09/2016, 09:54
Chave de Impressão: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 17 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: Z2z8b2
impresso em: 05/09/2016 às 10:54:27 por: adapt, ip: 177.77.240.183

280

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 1110000335660000226

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

EQUIPE à 8206005463

1. Responsável Técnico

ALBERTO NOLLI TEIXEIRA

Titulo profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **140432336-0**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**

RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1011 Nº:

Complemento: Bairro: **PALACIO 9 DE JULHO**

Cidade: **BOA VISTA** UF: **RR** CEP: **69373000**

Pais: **Brasil**

Telefone: **21219494** Email:

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:

Valor: **R$ 58.413.248,47** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Observação: **REGISTRO DOS ADITIVOS: 1? TA: PRORROGAR POR MAIS UM ANO O PRAZO DE EXECU??O, CONTADOS A PARTIR DE 29/08/2008; 2? TA: PRORROGAR POR MAIS 31 (TRINTA E UM) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 28/08/2009; 3? TA: PRORROGAR POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS O PRAZO DE EXECU??O, A PARTIR DE 29/09/2009 COM; 4? TA: PRORROGAR POR MAIS 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) DIAS O PRAZO DE EXECU??O CONTADOS A PARTIR DE 23/09/2010, COM T?RMINO PREVISTO PARA 15/03/2011; 5? TA : PRORROGAR POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS O PRAZO DE EXECU??O CONTADOS A PARTIR DE 18/03/2011, COM T?RMINO PREVISTO PARA 11/03/2012; 6? TA : SUPRIMIR R$7.788.767,38 (SETE MILH?ES SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS, PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 12.77% EM RELA??O AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO; 7? TA: ACRESCER R$5.226.290,44 (CINCO MILH?ES, DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENDO O PERCENTUAL DE 8.64% EM RELA??O AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO; 8? TA PRORROGAR POR MAIS 295 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO) DIAS O PRAZO DE EXECU??O CONTADOS A PARTIR DE 12/03/2012, COM T?RMINO PREVISTO PARA 31/12/2012; 9? TA PRORROGAR A PARTIR DE 31/12/2012, COM T?RMINO PREVISTO PARA 24/06/2013. CONFORME O CONTRATO CT-035/2007- OBJETO: SERVI?OS DE RESTAURA??O DA RODOVIA BR-174/RR, E IMPLANTA??O DO CONTORNO OESTE DE BOA VISTA/RR: 1 - RESTAURA??O E DUPLICA??O DA BR-174/RR, TRECHO DIVISA AM/RR (KM 0 ? FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA, (KM 719,90), SUBTRECHO ENTRONCAMENTO BR-401 (BOA VISTA) KM 505,10 ? KM 496,80, SEGMENTO KM 505,00 ? KM 496,80, EXTENS?O TOTAL DE 9,20 KM E C?DIGO PNV 174BRRO930.) 2 ? PAVIMENTA??O DA BR-174/RR CONTORNO OESTE DE BOA VISTA, TRECHO DIVISA AM/RR (KM 0,00) ? FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA, (KM 719,90), SUBTRECHO ENTRONCAMENTO BR-174 SUL (KM 496,10) ? BR-174 NORTE (KM 524,10).**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM** Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**

BR 174/RR CONTORNO OESTE DE BOA VISTA Nº:

Complemento: Bairro: **BR**

Cidade: **BOA VISTA** UF: **RR** CEP: **69000000**

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**

Data de Início: **07/03/2007** Previsão de término: **24/06/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

5. Observações

REGISTRO DOS ADITIVOS: 1? TA: PRORROGAR POR MAIS UM ANO O PRAZO DE EXECU??O, CONTADOS A PARTIR DE 29/08/2008; 2? TA: PRORROGAR POR MAIS 31 (TRINTA E UM) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 28/08/2009; 3? TA: PRORROGAR POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS O PRAZO DE EXECU??O, A PARTIR DE 29/09/2009 COM; 4? TA: PRORROGAR POR MAIS 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) DIAS O PRAZO DE EXECU??O CONTADOS A PARTIR DE 23/09/2010, COM T?RMINO PREVISTO PARA 15/03/2011; 5? TA : PRORROGAR POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS O PRAZO DE EXECU??O CONTADOS A PARTIR DE 18/03/2011, COM T?RMINO PREVISTO PARA 11/03/2012; 6? TA : SUPRIMIR R$7.788.767,38 (SETE MILH?ES SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS, PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 12.77% EM RELA??O AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO; 7? TA: ACRESCER R$5.226.290,44 (CINCO MILH?ES, DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENDO O PERCENTUAL DE 8.64% EM RELA??O AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO; 8? TA PRORROGAR POR MAIS 295 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO) DIAS O PRAZO DE EXECU??O CONTADOS A PARTIR DE 12/03/2012, COM T?RMINO PREVISTO PARA 31/12/2012; 9? TA PRORROGAR A PARTIR DE 31/12/2012, COM T?RMINO PREVISTO PARA 24/06/2013. CONFORME O

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: Z8xddA
Impresso em: 05/09/2016 às 10:54:28 por: adapt, ip: 177.77.240.183

Certidão nº 492408/2016
05/09/2016, 09:54
Chave de Impressão: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 17 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 11100000335660000226

281

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

EQUIPE à 8206005463

CONTRATO CT-035/2007- OBJETO: SERVIÇOS DE RESTAURA??O DA RODOVIA BR-174/RR, E IMPLANTA??O DO CONTORNO OESTE DE BOA VISTA/RR: 1 - RESTAURA??O E DUPLICA??O DA BR-174/RR, TRECHO DIVISA AM/RR (KM 0 ? FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA, (KM 719,90), SUBTRECHO ENTRONCAMENTO BR-401 (BOA VISTA) KM 505,10 ? KM 495,80, SEGMENTO KM 505,00 ? KM 495,80, EXTENSÃO TOTAL DE 9,20 KM E C?DIGO PNV 174BRRO930,) 2 ? PAVIMENTA??O DA BR-174/RR CONTORNO OESTE DE BOA VISTA, TRECHO DIVISA AM/RR (KM 0,00) ? FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA, (KM 719,90), SUBTRECHO ENTRONCAMENTO BR-174 SUL (KM 496,10) ? BR-174 NORTE (KM 524,10).

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALBERTO NOLLI TEIXEIRA - CPF: 320.678.286-49

_____, _____ de _____ de _____

Local data

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - CNPJ: 05.943.030/0001-55

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **03/06/2013**

Certidão nº 492408/2016
05/09/2016, 09:54
Chave de Impressão: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 17 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: Z8xddA
Impresso em: 05/09/2016 às 10:54:28 por: adapt, ip: 177.77.240.183

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 11100000335660000326

282

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

EQUIPE à 8206005463

1. Responsável Técnico

ALBERTO NOLLI TEIXEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **140432336-0**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**

RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1011 Nº:

Complemento: Bairro: **PALACIO 9 DE JULHO**

Cidade: **BOA VISTA** UF: **RR** CEP: **69373000**

Pais: **Brasil**

Telefone: **21219494** Email:

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:

Valor: **R$ 58.413.248,47** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Observação: **REGISTRO DOS ADITIVOS: 1? TA: PRORROGAR POR MAIS UM ANO O PRAZO DE EXECU??O, CONTADOS A PARTIR DE 29/08/2008; 2? TA: PRORROGAR POR MAIS 31 (TRINTA E UM) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 28/08/2009; 3? TA: PRORROGAR POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS O PRAZO DE EXECU??O, A PARTIR DE 29/09/2009 COM; 4? TA: PRORROGAR POR MAIS 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) DIAS O PRAZO DE EXECU??O CONTADOS A PARTIR DE 23/09/2010, COM T?RMINO PREVISTO PARA 18/03/2011; 5? TA : PRORROGAR POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS O PRAZO DE EXECU??O CONTADOS A PARTIR DE 18/03/2011, COM T?RMINO PREVISTO PARA 11/03/2012; 6? TA : SUPRIMIR R$7.788.767,38 (SETE MILH?ES SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS, PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 12.77% EM RELA??O AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO; 7? TA: ACRESCER R$5.226.290,44 (CINCO MILH?ES, DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENDO O PERCENTUAL DE 8.64% EM RELA??O AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO; 8? TA PRORROGAR POR MAIS 295 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO) DIAS O PRAZO DE EXECU??O CONTADOS A PARTIR DE 12/03/2012, COM T?RMINO PREVISTO PARA 31/12/2012; 9? TA PRORROGAR A PARTIR DE 31/12/2012, COM T?RMINO PREVISTO PARA 24/06/2013. CONFORME O CONTRATO CT-035/2007- OBJETO: SERVI?OS DE RESTAURA??O DA RODOVIA BR-174/RR, E IMPLANTA??O DO CONTORNO OESTE DE BOA VISTA/RR: 1 - RESTAURA??O E DUPLICA??O DA BR-174/RR, TRECHO DIVISA AM/RR (KM 0 ? FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA, (KM 719,90), SUBTRECHO ENTRONCAMENTO BR-401 (BOA VISTA) KM 505,10 ? KM 496,80, SEGMENTO KM 505,00 ? KM 496,80, EXTENS?O TOTAL DE 9,20 KM E C?DIGO PNV 174BRRO930.) 2 ? PAVIMENTA??O DA BR-174/RR CONTORNO OESTE DE BOA VISTA, TRECHO DIVISA AM/RR (KM 0,00) ? FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA, (KM 719,90), SUBTRECHO ENTRONCAMENTO BR-174 SUL (KM 496,10) ? BR-174 NORTE (KM 524,10).**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM** Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**

BR 174/RR CONTORNO OESTE DE BOA VISTA Nº:

Complemento: Bairro: **BR**

Cidade: **BOA VISTA** UF: **RR** CEP: **69000000**

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**

Data de Início: **07/03/2007** Previsão de término: **24/06/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

5. Observações

REGISTRO DOS ADITIVOS: 1? TA: PRORROGAR POR MAIS UM ANO O PRAZO DE EXECU??O, CONTADOS A PARTIR DE 29/08/2008; 2? TA: PRORROGAR POR MAIS 31 (TRINTA E UM) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 28/08/2009; 3? TA: PRORROGAR POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS O PRAZO DE EXECU??O, A PARTIR DE 29/09/2009 COM; 4? TA: PRORROGAR POR MAIS 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) DIAS O PRAZO DE EXECU??O CONTADOS A PARTIR DE 23/09/2010, COM T?RMINO PREVISTO PARA 18/03/2011; 5? TA : PRORROGAR POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS O PRAZO DE EXECU??O CONTADOS A PARTIR DE 18/03/2011, COM T?RMINO PREVISTO PARA 11/03/2012; 6? TA : SUPRIMIR R$7.788.767,38 (SETE MILH?ES SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS, PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 12.77% EM RELA??O AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO; 7? TA: ACRESCER R$5.226.290,44 (CINCO MILH?ES, DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENDO O PERCENTUAL DE 8.64% EM RELA??O AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO; 8? TA PRORROGAR POR MAIS 295 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO) DIAS O PRAZO DE EXECU??O CONTADOS A PARTIR DE 12/03/2012, COM T?RMINO PREVISTO PARA 31/12/2012; 9? TA PRORROGAR A PARTIR DE 31/12/2012, COM T?RMINO PREVISTO PARA 24/06/2013. CONFORME O

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: Z516A2
Impresso em: 05/09/2016 às 10:54:30 por: adapt, ip: 177.77.240.183

Certidão nº 492408/2016
05/09/2016, 09:54
Chave de Impressão: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 17 folhas

VIA ENGENHARIA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

ART ART
Nº 11100000335660000326

283

EQUIPE à 8206005463

CONTRATO CT-035/2007- OBJETO: SERVIÇOS DE RESTAURA??O DA RODOVIA BR-174/RR, E IMPLANTA??O DO CONTORNO OESTE DE BOA VISTA/RR: 1 - RESTAURA??O E DUPLICA??O DA BR-174/RR, TRECHO DIVISA AM/RR (KM 0 ? FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA, (KM 719,90), SUBTRECHO ENTRONCAMENTO BR-401 (BOA VISTA) KM 505,10 ? KM 495,80, SEGMENTO KM 505,00 ? KM 495,80, EXTENSÃO TOTAL DE 9,20 KM E C?DIGO PNV 174BRRO930.) 2 ? PAVIMENTA??O DA BR-174/RR CONTORNO OESTE DE BOA VISTA, TRECHO DIVISA AM/RR (KM 0,00) ? FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA, (KM 719,90), SUBTRECHO ENTRONCAMENTO BR-174 SUL (KM 496,10) ? BR-174 NORTE (KM 524,10).

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALBERTO NOLLI TEIXEIRA - CPF: 320.678.286-49

_____, _____ de _____ de _____

Local data

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - CNPJ: 05.943.030/0001-55

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **12/06/2013**

Certidão nº 492408/2016
05/09/2016, 09:54
Chave de Impressão: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 17 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: Z516A2
Impresso em: 05/09/2016 às 10:54:30 por: adapt, ip: 177.77.240.183

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20160022103

284

SUBSTITUIÇÃO à 1000029234
EQUIPE à 8206005463

1. Responsável Técnico

ALBERTO NOLLI TEIXEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **140432335-0**
Empresa contratada: **VIA ENGENHARIA S/A** Registro: **000000009-5**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1011 Nº:
Complemento: Bairro: **PALACIO 9 DE JULHO**
Cidade: **BOA VISTA** UF: **RR** CEP: **69373000**
País: **Brasil**
Telefone: **21219494** Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **07/03/2007**
Valor: **R$ 60.087.613,85** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Nenhum**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
BR 174/RR CONTORNO OESTE DE BOA VISTA Nº:
Complemento: Bairro: **BR**
Cidade: **BOA VISTA** UF: **RR** CEP: **69000000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **07/03/2007** Previsão de término: **11/01/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRICULTURA -> CONTROLE À EROSÃO -> #0097 - HIDROSSEMEADURA	1.272.687,29	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRICULTURA -> IRRIGAÇÃO E DRENAGEM -> DRENAGEM -> #0427 - SUPERFICIAL	69.256,16	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRICULTURA -> IRRIGAÇÃO E DRENAGEM -> DRENAGEM -> #0428 - PROFUNDA	2.484,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1197 - TERRAPLANAGEM	857.231,69	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1213 - TERRA ARMADA	4.079,39	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> REBAIXAMENTO -> #1225 - DE SOLO	36.948,40	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1226 - ATERRO	37,87	km
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1227 - REATERRO	700.537,58	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE	857.231,69	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1229 - ABERTURA DE VALAS	36.948,40	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1230 - DEFENSA	16.268,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA	857.231,69	m³

Certidão nº 492408/2016
05/09/2016, 09:54
Chave de Impressão: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 17 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: z52wzx
Impresso em: 05/09/2016 às 10:54:31 por: adapt, ip: 177.77.240.183

VIA ENGENHARIA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20160022103

285

SUBSTITUIÇÃO à 1000029234
EQUIPE à 8206005463

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -> #1347 - VIADUTOS	1.815,30	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS	47,07	km
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL	351,90	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	13.720,48	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1363 - ESTRADA DE RODAGEM	37,87	km
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1369 - ANEIS VIARIOS	28,67	km
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> SISTEMA VIÁRIO -> #1373 - URBANO	47,07	km

5. Observações

REGISTRO DOS ADITIVOS: 1o TA: PRORROGAR POR MAIS UM ANO O PRAZO DE EXECUCAO, CONTADOS A PARTIR DE 29/08/2008; 2o TA: PRORROGAR POR MAIS 31 (TRINTA E UM) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 28/08/2009; 3o TA: PRORROGAR POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS O PRAZO DE EXECUCAO, A PARTIR DE 29/09/2009 COM: 4o TA: PRORROGAR POR MAIS 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) DIAS O PRAZO DE EXECUCAO CONTADOS A PARTIR DE 23/09/2010, COM TERMINO PREVISTO PARA 18/03/2011; 5o TA : PRORROGAR POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS O PRAZO DE EXECUCAO CONTADOS A PARTIR DE 18/03/2011, COM TERMINO PREVISTO PARA 11/03/2012; 6o TA : SUPRIMIR R$7.788.767,38 (SETE MILHOES SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS, PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 12.77% EM RELACAO AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO; 7o TA: ACRESCER R$5.226.290,44 (CINCO MILHOES, DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENDO O PERCENTUAL DE 8,64% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO; 8o TA PRORROGAR POR MAIS 295 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO) DIAS O PRAZO DE EXECUCAO CONTADOS A PARTIR DE 12/03/2012, COM TERMINO PREVISTO PARA 31/12/2012; 9o TA PRORROGAR A PARTIR DE 31/12/2012, COM TERMINO PREVISTO PARA 24/06/2013. 10o TA PRORROGAR A PARTIR DE 24/06/2013, COM TERMINO PREVISTO PARA 05/10/2013. 11o TA PRORROGAR A PARTIR DE 05/10/2013, COM TERMINO PREVISTO PARA 16/01/2014; 12o TA PRORROGAR A PARTIR DE 16/01/2014, COM TERMINO PREVISTO PARA 16/05/2014. 13o TA PRORROGAR A PARTIR DE 16/05/2014, COM TERMINO PREVISTO PARA 13/09/2014. 14o TA PRORROGAR A PARTIR DE 13/09/2014, COM TERMINO PREVISTO PARA 11/01/2015. 15o TA: ACRESCER R$1.674.365,38 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENDO O PERCENTUAL DE 2.75% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO CONFORME O CONTRATO CT-035/2007- OBJETO: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-174/RR, E IMPLANTACAO DO CONTORNO OESTE DE BOA VISTA/RR: 1 - RESTAURACAO E DUPLICACAO DA BR-174/RR, TRECHO DIVISA AM/RR (KM 0 ? FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA, (KM 719,90), SUBTRECHO ENTRONCAMENTO BR-401 (BOA VISTA) KM 505,10 ? KM 495,80, SEGMENTO KM 505,00 ? KM 495,80, EXTENSÃO TOTAL DE 9,20 KM E CÓDIGO PNV 174BRRO930.) 2 ? PAVIMENTACAO DA BR-174/RR CONTORNO OESTE DE BOA VISTA, TRECHO DIVISA AM/RR (KM 0,00) ? FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA, (KM 719,90), SUBTRECHO ENTRONCAMENTO BR-174 SUL (KM 496,10) ? BR-174 NORTE (KM 524,10).

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALBERTO NOLLI TEIXEIRA - CPF: 320.678.286-49

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - CNPJ: 06.943.030/0001-55

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **01/09/2016**

Certidão nº 492408/2016
05/09/2016, 09:54
Chave de Impressão: zYD20bx55CABzyZ17Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 17 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: z52wzx
Impresso em: 05/09/2016 às 10:54:31 por: adapt, ip: 177.77.240.183

8.1.1.IX

Declaração de Conhecimento (Anexo III do Edital)

Brasília, 16 de agosto de 2018.

AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO (GELIC)

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RECONSTRUÇÃO DO VIADUTO SOBRE A GALERIA DOS ESTADOS NA DF-002 (ERS) LOCALIZADO ENTRE O SETOR COMERCIAL SUL E O SETOR BANCÁRIO SUL, EM BRASÍLIA/DF, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PERTINENTES À REALIZAÇÃO DA OBRA EM QUESTÃO.

DECLARAÇÃO

A empresa VIA ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ sob nº 00.584.755/0001-80, com sede no SIA, Trecho 03, Lotes 1705/1715, em Brasília/DF, declara, para fins de comprovação junto à Gerência de Licitação (GELIC) do DER/DF, de que tem pleno conhecimento das condições peculiares inerentes à natureza dos trabalhos e conhece todos os detalhes técnicos em relação ao local do objeto da licitação, para formulação de sua proposta, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o DER/DF.

VIA ENGENHARIA S.A.

RAFAEL FERREIRA MEIRELES
Gerente de Orçamento
Engº Civil – CREA/SP nº 5061434993-D
Representante Legal

8.1.1.X

Declaração de responsabilidade técnica (Anexo IV do Edital)

Brasília, 16 de agosto de 2018.

AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO (GELIC)

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RECONSTRUÇÃO DO VIADUTO SOBRE A GALERIA DOS ESTADOS NA DF-002 (ERS) LOCALIZADO ENTRE O SETOR COMERCIAL SUL E O SETOR BANCÁRIO SUL, EM BRASÍLIA/DF, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PERTINENTES À REALIZAÇÃO DA OBRA EM QUESTÃO.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e condições adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos serviços objeto desta contratação, e informo que os Responsáveis Técnicos para a execução dos serviços em todas as fases do procedimento licitatório e execução contratual são os profissionais abaixo assinados:

Engenheiro Civil e Eletrotécnico: Fernando Márcio Queiroz
CREA-RJ nº 12.376/D

Engenheiro Civil: Alberto Nolli Teixeira
CREA-MG nº 33.566/D

VIA ENGENHARIA S.A.

RAFAEL FERREIRA MEIRELES
Gerente de Orçamento
Engº Civil – CREA/SP nº 5061434993-D
Representante Legal

8.1.2.V

Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO(AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 06/08/2018, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

VIA ENGENHARIA S. A.
00.584.755/0001-80

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), informando-se o número do selo digital de segurança impresso.
c) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
d) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
e) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, Cidadãos, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão.
f) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
g) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

Emitida gratuitamente pela internet em: 07/08/2018
Data da última atualização do banco de dados: 06/08/2018
Selo digital de segurança: **2018.CTD.91GG.ARPA.3WMD.LQAD.7PTI**
*** VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***

NUCER – Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília – DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

VIA ENGENHARIA

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, a pedido de VIA ENGENHARIA S.A., inscrito(a) no CPF/CNPJ, 00584755000180, que, desde o dia 19 de setembro de 2014, a emissão de certidões judiciais de Distribuição Cível, Criminal, Especial (cível e criminal), Falência e Recuperação Judicial no Distrito Federal constitui atribuição exclusiva do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a cargo de seu Núcleo de Emissão de Certidões - NUCER, nos termos do disposto no art. 4º da Portaria Conjunta 64, de 4 de setembro de 2014, e no art. 3º da Portaria Conjunta 65, de 5 de setembro de 2014, ambas desta Corte.

Declaro, ainda, que as certidões judiciais de Distribuição abrangem os registros eletrônicos dos processos judiciais em andamento desde a criação do TJDFT - sejam eles referentes a juízos novos, extintos ou cuja denominação foi modificada - bem como dos órgãos judiciários colegiados do Tribunal, mesmo os novos ou aqueles já extintos.

Declaração emitida eletronicamente em: 09/08/2018 ÀS 11:21:10

Válida por 30 dias da data de emissão.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - Código de Controle: COSI.2018.0809.1012.CAFW.A975

Esta declaração não prevalece sobre declarações emitidas posteriormente.
Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

A autenticidade deste documento poderá ser verificada no site http://www.tjdft.jus.br, em documentos Eletrônicos -> Autenticação de Documentos Eletrônicos. Escolher a opção desejada em 'Documentos Administrativos' e informar o Código de Controle acima.

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
SIG, Quadra 2, lotes 530/540, Térreo, Brasília - DF
Telefone: (61) 0800614646
Horário de funcionamento: 12h às 19h.

CACHE - 09/08/2018 11:21:10 - RHCOSIST01 (177.43.85.148, 192.168.100.11)

Termo de encerramento

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume contém o **ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO** da VIA ENGENHARIA S.A. referente ao Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, e está sendo apresentado em 01 (uma) via original, estando todas as folhas assinadas e / ou rubricadas e numeradas seqüencialmente de 001 a 294.

Brasília, 16 de agosto de 2018.

VIA ENGENHARIA S.A.

RAFAEL FERREIRA MEIRELES
Gerente de Orçamento
Engº Civil – CREA/SP nº 5061434993-D
Representante Legal

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **00.584.755/0001-80**
Razão Social: **VIA ENGENHARIA S. A.**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/02/2019**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**27/01/2019**
FGTS	Validade:	**25/08/2018**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**26/01/2019**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/11/2018**
Receita Municipal	(Isento)	

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2019**

CPF: 455.052.331-04 Nome: ANA HILDA DO CARMO SILVA
Ass: _____

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**00.584.755/0001-80**
Razão Social:	**VIA ENGENHARIA S. A.**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**70001 - TSE _ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL/SEC.ADM/DF**
Data Aplicação:	**16/11/2010**
Número do Processo:	**46822007**
Descrição/Justificativa:	**REGISTRO DA PENALIDADE DE ADVERTêNCIA, APLICADA à EMPRESA VIA ENGENHARIA S/A, CONSORCIADA DO CONSóRCIO VIA-OAS, EM DECORRêNCIA DO ATRASO DE21 DIAS VERIFICADO NA ENTREGA DE GARANTIA CONTRATUAL.**

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **00.584.755/0001-80**
Razão Social: **VIA ENGENHARIA S. A.**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

05

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, a empresa VIA ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 00.584.755/0001-80, através do seu representante legal infra-assinado, nomeia e constitui o Senhor **LUÍS RONALDO SANTOS WANDERLEY**, portador da identidade nº 44630/D CREA-MG, e CPF nº 646.947.716-04; e/ou **RAFAEL FERREIRA MEIRELES**, portador da Carteira de Identidade nº 5061434993/D CREA/SP, e CPF nº 344.226.761-72; e/ou **CESAR AUGUSTO DOS SANTOS,** portador da Carteira de Identidade nº 35935/D CREA-MG, e CPF nº 559.792.976-34; e/ou **UYARA RODRIGUES MENDES DE FREITAS**, portadora da Carteira de Identidade nº 19537/D CREA/DF, e CPF nº 975.331.731-04, como seus procuradores no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018** do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RECONSTRUÇÃO DO VIADUTO SOBRE A GALERIA DOS ESTADOS NA DF-002 (ERS) LOCALIZADO ENTRE O SETOR COMERCIAL SUL E O SETOR BANCÁRIO SUL, EM BRASÍLIA/DF, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PERTINENTES À REALIZAÇÃO DA OBRA EM QUESTÃO, a quem confere poderes para, representar a empresa nas respectivas sessões de entrega, abertura e julgamento do referido pregão, inclusive rubricar documentos de concorrentes relativos a todo o processo do pregão; assinar atas de presença, transigir, impugnar, recorrer administrativamente, desistir da interposição de recursos administrativos; credencia ainda para formulação de propostas, lances verbais e para praticar todos os atos neste Pregão (artigo 4º, inciso VI, da Lei nº 10.520/2002), tendo a presente validade até 14 de agosto de 2019, sendo vedado seu substabelecimento.

Brasília, 14 de agosto de 2018.

GRUPO VIA ASSESSORIA JURÍDICA

VIA ENGENHARIA S.A.

LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
R.G. nº 769.289-SSP/PR
C.P.F. nº 155.768.259-34

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1,2 e 3 - CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
CARTÓRIO JK Fone: (61) 3799-4515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[EKiHC#D1]-LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO .....
.....
.....
Selo TJDFT20180011264945NDAI
BSB,14/08/2018 - 11:03:22
TMMD-Consultar selo: ""www.tjdft.jus.br""

THAIS MEDEIROS MAXIMIANO DINIZ

AA 2755967

os acionistas se identificarão e assinarão o "Livro de Presenças", indicando o seu nome, a quantidade e espécie de ações ordinárias de que são titulares. Art. 19 - A Assembléia Geral será instalada e dirigida por um dos Diretores da Companhia ou, no seu impedimento, por outro membro, a quem competirá escolher um Secretário para auxiliá-lo na direção dos trabalhos. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL Art. 20 - O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas em Lei. Art. 21 - Do lucro líquido apurado da demonstração do resultado do exercício, definido pelo art 191 da Lei nº 6.404/76, será elaborada proposta da destinação a lhe ser dada, aplicando-se compulsoriamente 5% (cinco por cento) na constituição da reserva legal até que esta atinja 20% (vinte por cento) do capital social, observando-se o disposto no capítulo XVI da Lei nº 6.404/76. CAPÍTULO VII - TRANSFORMAÇÃO, DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO Art. 22 - A Companhia será dissolvida nos casos previstos em Lei e a sua liquidação se processará de acordo com o estabelecido nos termos da Lei nº 6.404/76, artigos 208 e seguintes. Parágrafo único - Os casos omissos serão regulados pela Lei n.º 6.404/76 e legislação posterior. Após a leitura do Estatuto Social Consolidado, colocou em discussão e votação, sendo o mesmo integralmente aprovado na forma proposta. Foi declarado definitivamente consolidado o Estatuto Social da VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e que passa a fazer parte integrante dessa Ata. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, propôs que ratificasse a nomeação da Diretoria, constituída pelos senhores: Fernando Márcio Queiroz, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, residente e domiciliado no SHIS, QI 15, Chácara 22, Lago Sul, Brasília - DF, portador da Carteira de Identidade nº 382.893 - SSP/DF e do CPF nº 003.811.526-34, como Diretor Presidente e Luiz Fernando Almeida De Domenico, brasileiro, casado, administrador, residente na SQSW 300, Bloco "B" apto 602, Sudoeste, Brasília-DF, CEP: 70.673-024; portador da cédula de identidade nº 769.289, emitida pela SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 155.768.259-34, como Diretor Vice-Presidente, eleitos para este cargo com mandato de três anos, contados a partir de 27 de março de 2011 e encerrando em 26 de março 2014. 6 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos assinada. A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio, do que damos fé. Brasília-DF, 28 de junho de 2012. Fernando Márcio Queiroz – Presidente; Luiz Fernando Almeida De Domenico – Secretário. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/07/2012 SOB N: 20120537257 Protocolo: 12/053725-7, DE 04/07/2012 Empresa: 53 3 0000605-9 VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. LUIZ FERNANDO P. FIQUEIREDO – SECRETÁRIO GERAL.
DAR-918/12.

VIA ENGENHARIA S.A.

CNPJ 00.584.755/0001-80 I - NIRE 53.3.0000405-6

Ata da 44ª Assembléia Geral Extraordinária,
realizada em 18 de junho de 2012

1 – DATA, HORA E LOCAL: 18 de junho de 2012, às 9:30h, na sede da companhia, localizada no SIA SUL trecho 03 lotes 1705/15 , Setor de Indústrias, Brasília/DF. 2 – PRESENÇA: Presente a totalidade dos Acionistas, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3 - PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: a) Aviso de acionistas – Dispensada a publicação do Aviso aos Senhores Acionistas, conforme disposto no art. 133, § 4º, da Lei 6.404/76; b) Edital de Convocação – Formalidade dispensada na forma do § 4º do art. 124, da Lei 6.404/76; 4 - MESA: Presidente: Sr. Fernando Márcio Queiroz; Secretário: Sr. Luiz Fernando Almeida De Domenico. 5 – DELIBERAÇÕES TOMADAS: a) Aprovar a consolidação do Estatuto Social, após as várias alterações sofridas, a saber: Art. 3º - A Companhia tem por objetivos sociais a execução de quaisquer serviços de engenharia civil, mecânica, elétrica, eletrônica e agronômica, como estudos, projetos e orçamentos, cálculos, terraplenagem, urbanização, pavimentação, edificação de obras públicas ou privadas, obras industriais e sua manutenção, montagens de estruturas, máquinas e equipamentos, e sua manutenção; execução de praças e jardins, com plantio e conserva correspondentes; execução e instalação de equipamentos, sistemas, máquinas e redes elétricas e eletrônicas, inclusive sua manutenção; concessões de quaisquer serviços públicos, inclusive transportes, rodovias, ferrovias, energia elétrica, água e saneamento básico, limpeza urbana, coleta de lixo em geral, inclusive operação de aterro sanitário, locação de equipamentos em geral, manutenção, reabilitação, conservação e limpeza de imóveis, rodovias, praças e jardins; importação de materiais de construção, equipamentos e serviços, destinados aos serviços de engenharia civil, mecânica, elétrica, eletrônica e agronômica; e gestão e exploração de serviços públicos, e, ainda, a promoção, gestão e execução de quaisquer negócios imobiliários tanto em sua vertente urbanística como da construção em si, para sua exploração, venda ou aluguel. Art. 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 169.157.715,00 (cento e sessenta e nove milhões, cento e cinqüenta e sete mil e setecentos e quinze reais), dividido em 49.075.968 (quarenta e nove milhões, setenta e cinco mil e novecentas e sessenta e oito) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. § 1º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral. § 2º - A Companhia poderá emitir títulos múltiplos ou cautelas que representem as ações, observado o disposto nos arts. 24 a 26, da Lei nº 6.404/76.Art. 7º - A Diretoria será composta de 03 (três) membros, sendo Diretor Presidente; Diretor Vice-Presidente e um Diretor sem Designação Específica, residentes no país, Acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelos Acionistas. § 1º - Os Diretores praticarão todos os atos de administração ordinária necessários ao regular funcionamento da Companhia, dentro dos limites fixados pela lei, por este Estatuto e pela Reunião de Acionistas. § 2º - O prazo de gestão de cada Diretor será de 03 (três) anos, admitida a reeleição. § 3º - Findo o prazo da gestão, os Diretores permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a escolha e posse da nova Diretoria. § 4º - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução para sua gestão, sendo investidos nas funções através de assinatura do Termo de Posse no Cargo, no "Livro de Atas das Reuniões da Diretoria". § 5º - Em caso de impedimento temporário ou definitivo de qualquer diretor, cabe aos Acionistas designar-lhe substituto, que assumirá as atribuições do Diretor impedido até que cesse o impedimento, se temporário, ou até o término do seu mandato, se definitivo. Art. 11 - Compete à Diretoria: I - fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; II - convocar Assembléia Geral Extraordinária quando julgar conveniente e Assembléia Geral Ordinária, anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social; III - manifestar-se previamente sobre os contratos a serem firmados pela Companhia; IV - autorizar a distribuição dos dividendos aprovados pela Assembleia Geral; V - deliberar o levantamento de balanços periódicos e declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral; VI - autorizar a instalação ou o fechamento de filiais em qualquer localidade do país, ou no exterior; VII - deliberar sobre política de investimentos da Companhia; VIII - sugerir a Assembléia Geral a indicação e destituição de auditores externos; IX - propor à Assembléia Geral orçamento de capital para retenção de parcela do lucro líquido do exercício; X - exercer as atribuições que a Lei e o presente Estatuto lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao regular funcionamento da Companhia. XI - a prestação de avais, fianças, endossos e outras garantias, em operação de créditos de interesse da sociedade ou de terceiros, inclusive para empresas holdings, controladas, coligadas e integrantes do mesmo grupo econômico. Art. 15 - Na Assembléia Geral, as deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos dos presentes, não se computando os votos em branco, exceto para a aprovação das seguintes matérias de sua competência privativa, para as quais serão necessários votos de 60% (sessenta por cento) de todas as ações votantes da Companhia: I - reformar o Estatuto Social; II - autorizar o aumento do capital social; III – autorizar a abertura do capital social; IV – autorizar a emissão de debêntures, conversíveis ou não em ações; V - deliberar sobre a avaliação de bens com que o Acionista concorrer para o aumento do capital social; VI - suspender o exercício dos direitos do acionista; VII - autorizar os Administradores a confessar falência e pedir concordata; VIII - transformar a Companhia em outro tipo societário, independentemente de dissolução e liquidação; IX - autorizar a aquisição pela Companhia de suas próprias ações; X - deliberar o pagamento de participações de empregados e Administradores nos lucros sociais, observadas as disposições legais aplicáveis; XI - deliberar a retenção de parcela do lucro líquido, prevista em orçamento de capital proposto pela Diretoria e previamente aprovado; XII - deliberar sobre a contratação de auditoria externa; XIII - deliberar a dissolução, liquidação e extinção da Companhia. Art. 17 - Poderão tomar parte na Assembléia Geral os titulares de ações da Companhia ou seus representantes legais, mediante prova de sua identidade e condição. § único - O Acionista pode ser representado na Assembléia Geral por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, desde que seja Acionista, administrador da Companhia ou advogado. Art. 22 - A Companhia será dissolvida nos casos previstos em Lei e a sua liquidação se processará de acordo com o estabelecido nos termos da Lei nº 6.404/76, artigos 208 e seguintes. § único - Os casos omissos serão regulados pela Lei n.º 6.404/76 e legislação posterior. O Senhor presidente declarou que tinha em mãos o projeto da consolidação do estatuto social, com as alterações promovidas, já de conhecimento de todos e cujo teor, por mim lido a todos os presentes, é o seguinte: CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA VIA ENGENHARIA S.A. CAPÍTULO I - NOME, SEDE, FILIAIS, OBJETO E DURAÇÃO Art. 1º - A VIA ENGENHARIA S.A. é uma Companhia fechada, regendo-se pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Art. 2º - A Sociedade tem sede social e foro em Brasília - DF, no SIA Sul, Trecho 3, Lotes ns. 1705/15, Setor de Indústria, CEP 71.200-030. § 1º - A Diretoria poderá, independentemente de autorização da Assembléia Geral, deliberar a instalação de filiais em qualquer localidade do País, ou no exterior, bem como extingui-las quando sua existência não mais se justificar aos interesses sociais. Art. 3º - A Companhia tem por objetivos sociais a execução de quaisquer serviços de engenharia civil, mecânica, elétrica, eletrônica e agronômica, como estudos, projetos e orçamentos, cálculos, terraplenagem, urbanização, pavimentação, edificação de obras públicas ou privadas, obras industriais e sua manutenção; montagens de estruturas, máquinas e equipamentos, e sua manutenção; execução de praças e jardins, com plantio e conserva correspondentes; execução e instalação de equipamentos, sistemas, máquinas e redes elétricas e eletrônicas, inclusive sua manutenção; concessões de quaisquer serviços públicos, inclusive transportes, rodovias, ferrovias, energia elétrica, água e saneamento básico, limpeza urbana, coleta de lixo em geral, inclusive operação de aterro sanitário, locação de equipamentos em geral, manutenção, reabilitação, conservação e limpeza de imóveis, rodovias, praças e jardins; importação de materiais de construção, equipamentos e serviços, destinados aos serviços de engenharia civil, mecânica, elétrica, eletrônica e agronômica; e gestão e exploração de serviços públicos, e, ainda, a promoção, gestão e execução de quaisquer negócios imobiliários tanto em sua vertente urbanística como da construção em si, para sua exploração, venda ou aluguel. Art. 4º - O prazo de duração da companhia é indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES Art. 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 169.157.715,00 (cento e sessenta e nove milhões, cento e cinqüenta e sete mil e setecentos e quinze reais), dividido em 49.075.968 (quarenta e nove milhões, setenta e cinco mil e novecentas e sessenta e oito) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. § 1º - Cada ação ordinária dará direito a 01 (um) voto nas deliberações da Assembléia Geral. § 2º - A Companhia poderá emitir títulos múltiplos ou cautelas que representem as ações, observado o disposto nos arts. 24 a 26, da Lei nº 6.404/76. CAPÍTULO III - ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA Art. 6º - A Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto. SEÇÃO I - DIRETORIA Art. 7º - A Diretoria será composta de 03 (três) membros, sendo Diretor Presi-

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 - CEP: 70 330-530 - Brasília - DF
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Me. Arthur Di Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 13 de Abril de 2017
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
077 - Selo TJDFT20170010639591IBGX
AA 413458

dente; Diretor Vice-Presidente e um Diretor sem Designação Específica, residentes no país, Acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelos Acionistas. § 1º - Os Diretores praticarão todos os atos de administração ordinária necessários ao regular funcionamento da Companhia, dentro dos limites fixados pela lei, por este Estatuto e pela Reunião de Acionistas. § 2º - O prazo de gestão de cada Diretor será de 03 (três) anos, admitida a reeleição. § 3º - Findo o prazo da gestão, os Diretores permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a escolha e posse da nova Diretoria. § 4º - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução para sua gestão, sendo investidos nas funções através de assinatura do Termo de Posse no Cargo, no "Livro de Atas das Reuniões da Diretoria". § 5º - Em caso de impedimento temporário ou definitivo de qualquer diretor, cabe aos Acionistas designar-lhe substituto, que assumirá as atribuições do Diretor impedido até que cesse o impedimento, se temporário, ou até o término do seu mandato, se definitivo. Art. 8º - Compete a qualquer dos Diretores indistintamente:a) representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante quaisquer pessoas e entidades, públicas ou privadas; b) gerir a sociedade em todos os negócios, participando de licitações, podendo para tal, assinar propostas de preços e/ou técnicas, bem como quaisquer documentos; c) cobrar todos e quaisquer créditos da sociedade, receber, passar recibos, dar quitação, transigir, conceder descontos e abatimentos; d) comprar e vender quaisquer bens objeto de comercialização, firmando contratos e obrigações de qualquer espécie; e) movimentar contas bancárias, emitir, endossar cheques e títulos cambiais; f) alienar bens móveis e imóveis da sociedade, inclusive os que integrem o ativo, gravá-los mediante hipoteca, penhor, caução ou outra garantia, transferi-los mediante alienação fiduciária ou dá-los em locação; g) nomear procuradores com poderes gerais para o foro e com poderes para negócio, neste caso com prazo determinado, não superior a um ano e especificação dos atos ou operações que poderão praticar. Art. 9º - A Diretoria reunir-se-á uma vez por ano, pelo menos, por convocação de um dos seus membros e suas deliberações serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao presidente da mesa, em caso de empate, além do voto pessoal, o de qualidade. Art. 10 - Cada Diretor responderá pessoalmente por seus atos contrários aos interesses sociais e solidariamente quando tais atos decorram de deliberação coletiva. Art. 11 - Compete à Diretoria: I - fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; II - convocar Assembléia Geral Extraordinária quando julgar conveniente e Assembléia Geral Ordinária, anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social; III - manifestar-se previamente sobre os contratos a serem firmados pela Companhia; IV - autorizar a distribuição dos dividendos aprovados pela Assembleia Geral; V - deliberar o levantamento de balanços periódicos e declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral; VI - autorizar a instalação ou o fechamento de filiais em qualquer localidade do país, ou no exterior; VII - deliberar sobre política de investimentos da Companhia; VIII - sugerir à Assembléia Geral a indicação e destituição de auditores externos; IX - propor à Assembléia Geral orçamento de capital para retenção de parcela do lucro líquido do exercício; X - exercer as atribuições que a Lei e o presente Estatuto lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao regular funcionamento da Companhia; XI - a prestação de avais, fianças, endossos e outras garantias, em operação de créditos de interesse da sociedade ou de terceiros, inclusive para empresas holdings, controladas, coligadas e integrantes do mesmo grupo econômico. SEÇÃO II - REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES Art. 12 - A remuneração dos Administradores será fixada pela Assembléia Geral. CAPÍTULO IV - CONSELHO FISCAL Art. 13 - A companhia poderá ter um Conselho Fiscal não permanente, composto de 3 (três) membros efetivos, e suplentes em igual número, que somente será instalado por deliberação da Assembléia Geral, nos casos previstos em lei. CAPÍTULO V - ASSEMBLÉIAS GERAIS Art. 14 – A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e a Assembléia Geral Extraordinária sempre que a lei e os interesses sociais exigirem a manifestação dos Acionistas, observadas, quanto a convocação, instalação e deliberações, as prescrições legais aplicáveis, com as modificações deste Estatuto. Art. 15 - Na Assembléia Geral, as deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos dos presentes, não se computando os votos em branco, exceto para a aprovação das seguintes matérias de sua competência privativa, para as quais serão necessários votos de 60% (sessenta por cento) de todas as ações votantes da Companhia: I - reformar o Estatuto Social; II - autorizar o aumento do capital social; III – autorizar a abertura do capital social; IV – autorizar a emissão de debêntures, conversíveis ou não em ações; V - deliberar sobre a avaliação de bens com que o Acionista concorrer para o aumento do capital social; VI - suspender o exercício dos direitos de Acionista; VII - autorizar os Administradores a confessar falência e pedir concordata; VIII - transformar a Companhia em outro tipo societário, independentemente de dissolução e liquidação; IX - autorizar a aquisição pela Companhia de suas próprias ações; X - deliberar o pagamento de participações de empregados e Administradores nos lucros sociais, observadas as disposições legais aplicáveis; XI - deliberar a retenção da parcela do lucro do lucro líquido, prevista em orçamento de capital proposto pela Diretoria e previamente aprovado; XII - deliberar sobre a contratação de auditoria externa; XIII - deliberar a dissolução, liquidação e extinção da Companhia. Art. 16 - A Assembléia Geral será convocada pela Diretoria, sendo os anúncios publicados pela imprensa, na forma da lei, deles constando a ordem do dia, o local, a data e horário da reunião e, no caso reforma do Estatuto, a indicação das matérias a serem alteradas. Art. 17 - Poderão tomar parte na Assembléia Geral os titulares de ações da Companhia ou seus representantes legais, mediante prova de sua identidade e condição. § único - O Acionista pode ser representado na Assembléia Geral por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, desde que seja Acionista, administrador da Companhia ou advogado. Art. 18 - Antes de se instalar a Assembléia, os Acionistas se identificarão e assinarão o "Livro de Presenças", indicando O seu nome, a quantidade e espécie de ações ordinárias de que são titulares. Art. 19 – A Assembléia Geral será instalada e dirigida por um dos Diretores da Companhia ou, no seu impedimento, por outro membro, a quem competirá escolher um Secretário para auxiliá-lo na direção dos trabalhos. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL Art. 20 - O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas em lei. Art. 21 - Do lucro líquido apurado da demonstração do resultado do exercício, definido pelo art 191 da Lei n.º 6.404/76, será elaborada proposta da destinação a lhe ser dada, aplicando-se compulsoriamente 5% (cinco por cento) na constituição da reserva legal até que esta atinja 20% (vinte por cento) do capital social, observando-se o disposto no capítulo XVI da Lei nº 6.404/76. CAPÍTULO VII - TRANSFORMAÇÃO, DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO Art. 22 - A Companhia será dissolvida nos casos previstos em Lei e a sua liquidação se processará de acordo com o estabelecido nos termos da Lei nº 6.404/76, artigos 208 e seguintes. § único - Os casos omissos serão regulados pela Lei n.º 6.404/76 e legislação posterior. Após a leitura do Estatuto Social Consolidado, colocou em discussão e votação, sendo o mesmo integralmente aprovado na forma proposta. Foi declarado definitivamente consolidado o Estatuto Social da VIA ENGENHARIA S.A. e que passa a fazer parte integrante dessa Ata. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, propôs que ratificasse a nomeação da Diretoria, constituída pelos senhores: Fernando Márcio Queiroz, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil e eletrotécnico, residente e domiciliado no SHIS, QI 15, Chácara 22, Lago Sul, Brasília - DF, CEP: 71.600-740, portador da Carteira de Identidade nº 382.893 - SSP/DF e do CPF nº 003.811.526-34, como Diretor Presidente; Luiz Fernando Almeida De Domenico, brasileiro, casado, administrador, residente na SQSW 300, Bloco "B" apto 602, Sudoeste, Brasília-DF, CEP: 70.673-024; portador da cédula de identidade nº 769.289, emitida pela SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 155.768.259-34, como Diretor Vice-Presidente e Márcio Henrique Mozzato Queiroz, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 1.517.611 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 645.893.901-91, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, no SQS 310 Bl "I" apto 606, Asa Sul, CEP 70.363-090, como Diretor Sem Designação Específica, eleitos para este cargo com mandato de três anos, contados a partir de 22 de março de 2010 e encerrando em 21 de março 2013. 6 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos assinada. A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio, do que damos fé. Brasília-DF, 18 de junho de 2012. Fernando Márcio Queiroz – Presidente; Luiz Fernando Almeida De Domenico – Secretário. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/07/2012 SOB N: 20120476215 Protocolo: 12/047621-5, DE 20/06/2012 Empresa: 53 3 0000405-6 VIA ENGENHARIA S.A. LUIZ FERNANDO P. FIQUEIREDO – SECRETÁRIO GERAL.
DAR-919/2012.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTACIONAMENTOS E GARAGENS DO DISTRITO FEDERAL - SEEG-DF

CNPJ – 05.909.608/0001-57

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Empregados em Estacionamentos e Garagens do Distrito Federal-SEEG-DF, no gozo de suas atribuições legais e estatutárias, convoca toda a categoria profissional a participar da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 10 de Agosto de 2012, às 14hs, em primeira convocação e às 15h em segunda convocação no SCS Quadra 06 Bloco A, Edifício José Severo - 7º andar - Auditório Sindicom-DF. A Assembléia deliberará sobre as seguintes ordens do dia: a) Elaboração e discussão de pauta de reivindicações a ser apresentada à categoria econômica; b) Concessão de amplos poderes à diretoria do sindicato, para estabelecer negociações com os representantes das categorias econômicas e celebrar Convenções Coletivas de Trabalho e Acordos Coletivos com vigência a partir de 01 de Setembro de 2012; c) Autorizar a instauração de dissídio coletivo, no caso de fracasso nas negociações coletivas, bem como a celebração de Acordo nos autos deste; d) Discussão e deliberação sobre estabelecimento de Contribuição Assistencial e) Assuntos gerais. Brasília-DF, 31 de Julho de 2012. Raimundo Domingos de Oliveira Silva – Presidente.
DAR-920/2012.

AGROCEN COM. DE RAÇÕES E CEREAIS LTDA

AVISO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
PARA VENDA DE AGROTÓXICOS E AFINS

Torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM, a Autorização Ambiental para revenda de Agrotóxicos e Afins, no(a) Sof Sul Quadra 15 Conj. B Lotes 01 a 04. Salete Paulina Cenci Malinski - Diretora.
DAR-921/2012.

GERALDO PIQUET SOUTO MAIOR

AVISO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
(prorrogação da Autorização Ambiental Nº 030/2012)

Torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM, a Autorização Ambiental para Expansão de pista de pouso/decolagem, na DF-001, KM-26, Fazenda Piquet, Lago Sul, processo nº 391.000.583/2012. Geraldo Piquet Souto Maior, responsável.
DAR-922/2012.

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/08/2012 SOB N.: 20120638401
Protocolo: 12/063840-1, DE 07/08/2012
Empresa: 53 3 0000405-6
VIA ENGENHARIA S.A
LUIZ FERNANDO P. DE FIGUEIREDO
SECRETARIO-GERAL

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
CARTÓRIOJK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur D. Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 13 de Abril de 2017
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
077 Selo TJDFT20170010639590DBKP
AA 41345

NS Empreendimento Imobiliário Noroeste I SPE S.A. - Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31/12/2015 e 2014 (Em milhares de reais)

11. Despesas por natureza:

	2015	2014
Auditoria	45	41
Cartório	5	68
Análise crédito e cobrança	172	214
Serviços de terceiros - Pessoa jurídica	187	161
Despesas tributárias	-	2
Depreciação	4	4
Despesas com contigências	632	312
	1.045	802
Anúcios e publicações	14	27
Propaganda e Publicidade	8	35
Brindes	5	-
Comissões sobre vendas	900	709
Outras despesas de comercializações	118	40
Indenizacoes Diversas	68	-
Despesas c/Unidades Disponiveis	202	-
	1.315	811
Outras despesas	18	33
	2.378	1.646

Roberto Alexandre de A. A. Q. Correa
Administrador - CPF: 850.819.657-11
Maria Augusta Nogueira Ramos
Contadora - CRC RJ 045196/04 - CPF: 619.781.407-18

12. Partes relacionadas: a) Devolução de capital aos sócios: Aprovado em AGE de 19 de agosto de 2015 a redução do capital social, a companhia apresenta os seguintes saldos a devolver aos acionistas.

João Fortes Engenharia S.A.	2.875
Banco Votorantim	8.050
NS Empreendimentos Imobiliários SS Ltda.	574
	11.499

b) Remuneração do pessoal-chave da administração: Em 2015 e em 2014 não houve remuneração aos diretores. **c) Dividendos:**

	2015	2014
João Fortes Engenharia S.A.	-	2.672
Banco Votorantim	-	7.484
NS Empreendimentos Imobiliários SS Ltda.	-	535
	-	10.691

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Acionistas da **NS Empreendimento Imobiliário Noroeste I SPE S.A.** - Brasília - DF. Examinamos as demonstrações financeiras da NS Empreendimento Imobiliário Noroeste I SPE S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimôoio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras:** A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que a Administração determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. **Responsabilidade dos auditores independentes:** Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar ns procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Opinião:** Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da NS Empreendimento Imobiliário Noroeste I SPE S.A. em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2016
KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Marcelo Luiz Ferreira
Contador CRC RJ-087095/O-7

ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A

CNPJ/MF nº 14.992.088/0001-80 - NIRE nº 53300013594

LISTA DA PRESENÇA DOS SÓCIOS
NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DOS SÓCIOS

Os Sócios: A) Adriano Cassanello do Amaral, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG/DF 1.843.184, CPF 342.840.601-04, residente em SHIS QI15, cj. 7, casa 14, Lago Sul, CEP 71635-270, Brasília - DF. e B) Inoveste Participações Ltda., sociedade limitada, devidamente constituída e organizada sob as leis do Brasil, com endereço na Quadra SHIS QI 21 Bloco "D", Térreo, Conjunto 20 e 21, Lago Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 71.655-580, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.430.147/0001-63, e registrada na Jucesp sob o NIRE 35225286202 e neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Adriano Cassanello do Amaral, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG/DF 1.843.184, CPF 342.840.601-04, residente em SHIS QI 15, cj 7, casa 14, Lago Sul, CEP 71635-270, Brasília - DF. Os acionistas acima citados da empresa ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A., que tem sede social na Cidade de Brasília, Distrito Federal, situada no SBS Quadra 02, Bloco E, Número 12, sala 206, Sobreloja, Parte W4, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.070-120.Assinam o documento comprovando suas presenças em totalidade na Assembleia Geral Ordinária quem tem a seguinte ordem do dia: 1. Análise, deliberação e aprovação do balanço patrimonial do Demonstrativo de resultado econômico e das Demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2015; 2. Verificação e aprovação das contas do administrador; 3.Saída do Diretor Comercial e a entrada de um novo Diretor Comercial em substituição; 4. Eleição e termo de posse dos Diretores pelo periodo de 1 ano. Brasília-DF, 30 de Abril de 2016. Sócios: Adriano Cassanello do Amaral. - Sócio Presidente; Inoveste Participações Ltda. - Adriano Cassanello do Amaral.
DAR-526/2016.

VIA ENGENHARIA S.A.

CNPJ 00.584.755/0001-80 - NIRE nº 53.3.0000.405-6

ATA DA 46ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2016

1. DATA, HORA E LOCAL: 03 de março de 2016, às 9:30 hs, na sede da companhia, localizada no SIA SUL trecho 03 lotes 1705/15, Setor de Indústrias, Brasília/DF. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos acionistas, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. PUBLICAÇÕES PREVIAS: a) Aviso de Acionistas - Dispensada a publicação do Aviso aos Senhores Acionistas, conforme disposto no art. 133, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76; b) Edital de Convocação - Formalidade dispensada na forma do parágrafo 4º do art. 124, da Lei 6.404/76; 4. MESA: Presidente: Sr. Luiz Fernando Almeida De Domenico; Secretário: Sr. Antonio de Carvalho Becattini. 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS: foi colocado em votação a eleição da nova Diretoria, tendo sido reeleitos, o Sr. FERNANDO MARCIO QUEIROZ, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, residente e domiciliado no SHIS, QI 15, Chácara 22, Lago Sul, Brasília - DF, portador da Carteira de Identidade nº 382.893 - SSP/DF e do CPF/MF nº 003.811.526-34, para o cargo de Diretor Presidente; Sr. LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO, brasileiro, casado, administrador, residente na SQSW 300, Bl. "B", apto 602, Sudoeste, Brasília-DF, CEP: 70.673-024, portador da cédula de identidade nº 769.289, emitida pela SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 155.768.259-34, como Diretor-Vice-Presidente, e MÁRCIO HENRIQUE MOZZATO QUEIROZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na SHIS QI 5, chácara 50, Lago Sul, Brasília - DF, portador da Carteira de Identidade 1.517.611, expedida pela SSP DF, CPF/MF nº 645.893.901-91, como Diretor, sem designação específica, cujo mandato iniciar-se-á em 22/03/16 e terminar-se-á em 30/04/19. 2) Os eleitos declaram não estarem incursos em nenhum crime previsto em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis. 3) Eleitos pela totalidade dos Acionistas em Reunião realizada nesta data, tomam posse efetivamente no cargo de Diretores da Companhia, sendo investidos nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes aos respectivos cargos. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai assinada por todos os acionistas presentes, Ocean Venture Participações Ltda., representada por Fernando Márcio Queiroz e Fernando Márcio Queiroz. Esta é a cópia fiel da Ata que integra o competente Livro. Brasília/DF, 03 de março de 2016. Luiz Fernando Almeida De Domenico - Presidente; Luiz Fernando Almeida De Domenico - Presidente. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/05/2016 SOB N.: 20160159105. Protocolo: 16/015910-5. DE: 07/03/2016 Empresa: 53 3 0000405-6 VIA ENGENHARIA S/A. GISELA SIMIEMA CESCHIN-PRESIENTE.
DAR-531/2016.

RODRIGO BATISTA IND., COM. E ATACADISTA DE GRÃOS E RAÇÃO EIRELI

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Torna público que está requerendo do Instituto Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Licença de Operação para a atividade de Fábrica de Ração Animal, no Núcleo Rural Santos Dumont, Chácara 45, 1ª Entrada, Planaltina-DF. Rodrigo Bezerra Fernandes Batista, sócio-titular.

SIDNEY ALMEIDA FILGUEIRA DE MEDEIROS

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Torna público que está requerendo do Instituto Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Licença de Instalação para a atividade de suinocultura, na Fazenda Várzea Alegre, Núcleo Rural Tabatinga, chácara 94, Planaltina-DF. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Processo: 391.002.062/2015. Sidney Almeida Filgueira de Medeiros, proprietário.
DAR- 534/2016.

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/05/2016 SOB N.: 20160384958
Protocolo: 16/038495-8, DE 18/05/2016
Empresa: 53 3 0000405-6
VIA ENGENHARIA S.A
GISELA SIMIEMA CESCHIN
PRESIDENTE


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
CARTÓRIO JK
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original (Lei n 8.935/94)
Brasília-DF, 13 de Abril de 2017
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
077 - Selo: TJDFT20170010639589PLRO
AA 413456