

DF-047 (EPAR) SOLO MOLE - RAMO C

RESUMO ESTACAS E CAPITÉIS - EIXO C - extensão 420,00 metros (Sondagens EMBRE)

A Estaca	B Comprimento (m)	C Largura (m)	D Área estaqueada (m ²)	E Comprimento das estacas (m)	F N° de estacas	(E x F) Comprimento Total de estacas (m)	G Quantidade de estacas (m ³)	H Quantitativo acumulado de estacas (m ³)	I Total Acumulado Quantitativo de Capitéis (unidades)
360	20	7,50	150	8	54	432	30,54	30,54	54
380	20	9,00	180	8	65	520	36,76	67,29	119
400	20	11,50	230	8	83	664	46,94	114,23	202
420	20	11,50	230	8,5	83	705,5	49,87	164,10	285
440	20	11,50	230	8,5	83	705,5	49,87	213,97	368
460	20	11,50	230	8	83	664	46,94	260,90	451
480	20	11,50	230	8,5	83	705,5	49,87	310,77	534
500	20	13,50	270	7,5	98	735	51,95	362,72	632
520	20	11,50	230	8	83	664	46,94	409,66	715
540	20	11,50	230	7	83	581	41,07	450,73	798
560	20	12,00	240	7	87	609	43,05	493,78	885
580	20	11,50	230	7	83	581	41,07	534,84	968
600	20	11,50	230	6,5	83	539,5	38,14	572,98	1051
620	20	11,50	230	6,5	83	539,5	38,14	611,11	1134
640	20	9,00	180	6,5	65	422,5	29,86	640,98	1199
660	20	7,50	150	6,5	54	351	24,81	665,79	1253
680	20	8,50	170	6	61	366	25,87	691,66	1314
700	20	8,50	170	6	61	366	25,87	717,53	1375
720	20	8,50	170	6	61	366	25,87	743,40	1436
740	20	8,00	160	6	58	348	24,60	768,00	1494
760	20	6,00	120	6	43	258	18,24	786,24	1537
780	26,16	5,50	143,88	6	52	312	22,05	808,29	1589
COMPRIMENTO TOTAL DAS ESTACAS (metro Linear)						11.435			
NÚMERO DE ESTACAS (unidades)					1.589				
NÚMERO DE CAPITÉIS (unidades)									1.589
VOLUME TOTAL DE ESTACAS m ³							808,29	1,20	969,95
ÁREA DE SOLO MOLE TRATADA m ²			4.404						