

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Obra: Execução de desvio para implantação de OAE no Córrego Samambaia

Trecho: DF-079 (EPVP) entre a DF-085 (EPTG) e a DF-075 (EPNB)

## Coordenadas para locação do Eixo do desvio

Sistema de Coordenadas: SIRGAS 2000 projeção UTM

Point Type	Station	Northing	Easting	Radius	Length	Tangent
Aligment Name:	<del>'</del>	Eixo Desvio	<u>.</u>	•		
Description:						
PP	0+000.00	8248894.122	177233.128			
PC	0+000.06	8248894.124	177233.187			
PC	0+000.06		177233.187			
PI	0+018.37		177251.488	27.38	32.28	18.31
PT	0+032.34	8248878.075	177259.056			
PT	0+032.34	8248878.075	177259.056			
PC	0+101.44	8248815.15	177287.62			
PC	0+101.44	8248815.15	177287.62			
PI	0+113.22		177292.488	53.5	23.18	11.78
PT	0+124.63		177301.408			
				· ·		
PT	0+124.63		177301.408			
PC	0+130.92	8248792.63	177306.175			
PC	0.400.00	8248792.63	477000 475			
-	0+130.92		177306.175	50.5	00.00	11.0
PI	0+142.72		177315.11	53.5	23.22	11.8
PT	0+154.14	8248774.185	177319.978			
PT	0+154.14	8248774.185	177319.978			
PC	0+381.94		177413.992			
	•		•	•	•	
PC	0+381.94	8248566.687	177413.992			
PI	0+391.44	8248558.036	177417.911	53.5	18.8	9.5

Sistema de Coordenadas	s: SIRGAS 2000 projeção UT	M						
Consultar Projeto Geométrico - DE_VD_DF079-085075_E-GE_018								
PT	0+400.74	8248548.565	177418.614					
PT	0+400.74	8248548.565	177418.614					
PC	0+418.94	8248530.42	177419.96					
PC	0+418.94	8248530.42	177419.96					
PI	0+428.38	8248521.004	177420.658	53.5	18.69	9.4		
PT	0+437.63	8248512.395	177424.538					
PT	0+437.63	8248512.395	177424.538					
PF	0+519.88	8248437.408	177458.334					