

INDICES DE REAJUSTAMENTO

Setor : GEORC - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO
Orçamento : 1246 - IMPLANTAÇÃO DA MARGINAL DA BR-040, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A DF-495 E BR-251
Versão : 1 - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO (OUT/2023)
Extensão : 5,740 km
Data base da tabela: : 238 - SICRO - OUTUBRO_2023 - SEM DESONERAÇÃO

01 - CANTEIRO DE OBRAS

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
CPU2511	CANTEIRO DE OBRAS (900M ²)	Índice Nacional da Construção Civil - INCC

02 - MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
CPU1373	Manutenção do Canteiro de Obra (Metodologia SICRO)	Administração Local

03 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
CPU3355	Administração Local (7 Meses)	Administração Local

04 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
CPU3151	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)	Consultoria, supervisão e projeto

05 - RELATÓRIO DE SUPRESSÃO VEGETAL

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
CPU3190	Emissão de relatório de supressão vegetal	Consultoria, supervisão e projeto

06 - TERRAPLENAGEM

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	Terraplenagem
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	Terraplenagem
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia pavimentada	Terraplenagem
5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14	Terraplenagem
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	Terraplenagem
5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	Terraplenagem
4011209	Regularização do subleito	Terraplenagem

07 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
4011300M	Sub-base de solo melhorado com 2% de CIMENTO e mistura na pista com material de jazida	Pavimentação
4011256M	Base estabilizada granulometricamente com mistura brita e Solo (52% - 48%) e 3% de Cimento, na pista com material de jazida e brita comercial	Pavimentação
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia pavimentada	Terraplenagem
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	Pavimentação
4011353	Pintura de ligação	Pavimentação
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	Pavimentação
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia pavimentada	Pavimentação

07.01 - AQUISIÇÃO DE BETUMINOSOS

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
CPU3348	AQUISIÇÃO DE EAI	Emulsão asfáltica de imprimação
CPU3350	AQUISIÇÃO DE RR-1C	Emulsões (RR1C E RR2C)
CPU3352	AQUISIÇÃO CAP 30/45	Cimento asfáltico de Petróleo - CAP

07.02 - TRANSPORTE DE BETUMINOSOS

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
CPU3349	TRANSPORTE DE EAI	Emulsão asfáltica de imprimação
CPU3351	TRANSPORTE RR-1C	Emulsões (RR1C E RR2C)
CPU3353	TRANSPORTE CAP 30/45	Cimento asfáltico de Petróleo - CAP

08 - DRENAGEM**08.01 - Rede**

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	Terraplenagem
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	Terraplenagem
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	Terraplenagem
101570	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	Drenagem
101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	Drenagem
2003828	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	Drenagem
5914583	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada	Drenagem
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	Terraplenagem
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	Terraplenagem

08.02 - Dispositivos

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
2003269	Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	Drenagem
2003277	Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	Drenagem
2003477	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	Drenagem
2003445	Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais	Drenagem
2003455	Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais	Drenagem
2003411	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais	Drenagem
2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	Drenagem

08.03 - Contenção

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
3205870	Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	Terraplenagem

08.04 - Mini bacias

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	Terraplenagem
4413996	Enlevamento	Obras Complementares
2003866M	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m	Terraplenagem
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	Terraplenagem

08.05 - Meio Fio

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
94273M	MEIO-FIO MFC 05 PRÉ-FABRICADO (100 x 30 x 12)CM, ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO	Drenagem

09 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	Sinalização Horizontal
5214003	Pintura de setas e zebrações com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	Sinalização Horizontal

10 - SINALIZAÇÃO VERTICAL

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
5213476	Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação	Sinalização Vertical
5213571	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	Sinalização Vertical
5213868	Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação	Sinalização Vertical
5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	Sinalização Vertical
5213865	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação	Sinalização Vertical
5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	Sinalização Vertical
5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	Sinalização Vertical
5213445	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e	Sinalização Vertical
5213856	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e	Sinalização Vertical
5213477	Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação	Sinalização Vertical
5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	Sinalização Vertical
5213837	Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 20 cm e H = 80 cm	Sinalização Vertical

11 - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição do Serviço	Índice de reajustamento
4413200	Plantio de grama comercial em placas	Obras Complementares e Meio Ambiente
3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE
3713601	Ancoragem de defesa maleável simples - fornecimento e implantação	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE
4915768	Corte e remoção de árvores	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE
5501702	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE