

PLANTA BAIXA DO CANTEIRO DE OBRAS
Esc: 1:50

ESPECIFICAÇÕES:

- AS DEPENDÊNCIAS DESTE CANTEIRO DE OBRAS DEVERÃO ESTAR A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 50cm DA CERCA DE ARAME,

- A INDICAÇÃO DOS LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DESTE PROJETO SÃO APENAS SUJESTÃO PARA IMPLANTAÇÃO;

- O ESTACIONAMENTO/PÁTIO PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DEVERÁ SER REVESTIDO COM UM LASTRO DE BRITA MESCLADA (Nº 01 E Nº 02), C/ ALTURA DE 5,0cm,

- O TRATAMENTO DOS ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DEVERÃO ATENDER ÀS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES.

- A FOSSA SÉPTICA DEVERÁ OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT 7.229/1993 E DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES DIMENSÕES:
  - DIÂMETRO = 1,50m,
  - PROFUNDIDADE = 1,80m.

- AS ESPESSURAS DAS PAREDES DIVISÓRIAS, BEM COMO O POSICIONAMENTO, MODELO E DIMENSÕES DAS PORTAS E JANELAS CONSTANTES DESTE PROJETO POSSUEM CARÁTER MERAMENTE ILUSTRATIVO.

- DESTACAMOS QUE CASO OCORRA A NECESSIDADE DE CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA, DEVERÁ SER OBTIDA A OUTORGA, PELO REALIZADOR DA OBRA, JUNTO À AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA.



SITUAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
Sem escala

Nº	REVISÕES	DATA	EMISSÃO	DATA	VISTO	DATA	APROVO
			GEPRO		DIREP		SUTEC

GDF - ST - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

TÍTULO/ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
DF-440
PLANTA BAIXA E SITUAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
PROJETO TIPO

ETAPA DE PROJETO: BÁSICO	LOCAL: DF-440 - LOTE 2	PROJETO: NPRAG
ESCALA: INDICADA	TRECHO/EXTENSÃO: DF-263 - BR-020	CÁLCULO: GEPRO
FOLHA: 01/03	ESPECIFICAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO: RESTAURAÇÃO DE VIA	DESENHO: JUNIO
REVISÃO: 01	CÓDIGO: DE_CO_DF440-020263_B-GG_001-LOTE 02	DATA: AGOSTO/2013