


ESPECIFICAÇÕES:

- AS DEPENDÊNCIAS DESTES CANTEIRO DE OBRAS DEVERÃO ESTAR A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 50cm DA CERCA DE ARAME;
- A INDICAÇÃO DOS LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DESTES PROJETOS SÃO APENAS SUJEIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO;
- O ESTACIONAMENTO/PÁTIO PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DEVERÁ SER REVESTIDO COM UM LASTRO DE BRITA MESCADA (Nº 01 E Nº 02), C/ ALTURA DE 5,0cm;
- O TRATAMENTO DOS ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DEVERÃO ATENDER ÀS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES.
- A FOSSA SÉPTICA DEVERÁ OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT 7.229/1993 E DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES DIMENSÕES:
  - DIÂMETRO = 1,50m;
  - PROFUNDIDADE = 1,80m.
- AS ESPESSURAS DAS PAREDES DIVISÓRIAS, BEM COMO O POSICIONAMENTO, MODELO E DIMENSÕES DAS PORTAS E JANELAS CONSTANTES DESTES PROJETOS POSSUEM CARÁTER MERAMENTE ILUSTRATIVO.
- DESTACAMOS QUE CASO OCORRA A NECESSIDADE DE CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA, DEVERÁ SER OBTIDA A OUTORGA, PELO REALIZADOR DA OBRA, JUNTO À AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA.



| Nº | REVISÕES | DATA | EMIÇÃO | DATA | VISTO | DATA | APROVO |
|----|----------|------|--------|------|-------|------|--------|
|    |          |      | GEPRO  |      | DIREP |      | SUTEC  |

|  |          |         |                 |
|--|----------|---------|-----------------|
| GDF - ST - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL |          |         |                 |
| TÍTULO/ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                                  |          |         |                 |
| DF-440 - LOTE 2  |          |         |                 |
| VISTAS, COBERTURA/LOCAÇÃO E SITUAÇÃO                               |          |         |                 |
| PROJETO TIPO   |          |         |                 |
| ESTADO DO PROJETO  | BÁSICO   | TÍTULO  | DF-440 - LOTE 2 |
| ESCALA   | INDICADA | PROJETO | INPRAG          |
| PROJETO  | 02/03    | PROJETO | GEPRO           |
| REVISÃO  | 01       | PROJETO | JUNIO           |
|  |          | PROJETO | AGOSTO/2013     |