


NOTAS PARA REVEGETAÇÃO DE LOCAIS DEGRADADOS

- AS DIRETRIZES E METODOLOGIAS A SEGUIR VISAM A REVEGETAÇÃO DE TODOS OS LOCAIS DIRETAMENTE AFETADOS PELO CANTEIRO DE OBRAS E ACESSO AO CANTEIRO DE OBRAS CONSTRUÍDOS PARA A RESTAURAÇÃO DA DF-440 (LOTE 02),
- SERÁ NECESSÁRIO QUE SE FAÇA A LIMPEZA TOTAL DAS ÁREAS IMPACTADAS RETIRANDO TODO O LIXO EXISTENTE NOS LOCAIS A SEREM RECUPERADOS: (PLÁSTICO, LATINHAS, PAPÉIS, CONCRETO, ETC...)
- VISANDO AUMENTAR A POROSIDADE E PERMEABILIDADE DO SOLO DEGRADADO, DEVERÁ SER EXECUTADA A ESCARIFICAÇÃO DAS ÁREAS COMPACTADAS COM O "RIPPER" DO TRATOR OU DA MOTONIVELADORA ATÉ A PROFUNDIDADE DE 30 cm, ESTE SERVIÇO DEVERÁ COBRIR TODA A ÁREA DO CANTEIRO DE OBRAS E CAMINHOS DE SERVIÇOS, ALÉM DE OUTROS LOCAIS DIRETAMENTE AFETADOS PELA OBRA ONDE O SOLO MOSTRAR-SE MAIS COMPACTO SUPERFICIALMENTE,
- TODA A INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA PARA DAR SUPORTE À OBRA DEVERÁ SER REMOVIDA E O TERRENO DEVERÁ SER RECUPERADO ATENDENDO AO MÁXIMO SUAS CARACTERÍSTICAS INICIAIS, SENDO FEITOS OS SEGUINTE SERVIÇOS:
 - 1 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PISOS, ÁREAS CONCRETADAS, ENTULHOS EM GERAL, REGULARIZAÇÃO DA TOPOGRAFIA E DRENAGEM SUPERFICIAL;
 - 2 - RECONSTITUIÇÃO DO HORIZONTE ORGÂNICO DO SOLO E EXECUÇÃO DE FORRAÇÃO VEGETAL NAS ÁREAS A SEREM REVEGETADAS;
 - 3 - DESCOMPACTAÇÃO DE SOLOS NAS ÁREAS A REVEGETAR QUE FORAM UTILIZADAS (PÁTIOS DE ARMAZENAMENTO OU ÁREAS DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS),
 - 4 - RETIRADA DE CERCAS, PORTÕES, CARTAZES E DEMAIS SINALIZAÇÕES,
 - 5 - RASPAGEM E REMOÇÃO DE POSSÍVEIS SOLOS CONTAMINADOS E DESTINAÇÃO PARA LOCAL OU EMPRESA AUTORIZADA,
- TODOS OS CAMINHOS DE SERVIÇO ABERTOS OU UTILIZADOS PELA OBRA DEVERÃO SER INUTILIZADOS, ESCARIFICADOS E REVEGETADOS,
 - PARA O PLANTIO DE GRAMÍNEAS DEVERÁ SER DEPOSITADA UMA CAMADA DE SOLO ORGÂNICO DE, NO MÍNIMO, 5 cm SOBRE O TERRENO SEGUIDO POR SEU NIVELAMENTO, DE MODO A RECONSTITUIR UM HORIZONTE "A" SOBRE O SOLO REMANESCENTE, CONTENDO A MATÉRIA ORGÂNICA QUE PROPICIARÁ A ABSORÇÃO DE NUTRIENTES PELAS ESPÉCIES VEGETAIS A SEREM IMPLANTADAS.



LEGENDA



LOCAIS PREVISTOS PARA REVEGETAÇÃO C/ GRAMA BATATAIS

- CANTEIRO DE OBRAS (A)..... = 600,00m²

- ACESSO + CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS (B)..... = 757,81m²

SOMATÓRIA DA ÁREA A SER REVEGETADA = 1.357,81m²

0	EMIÇÃO						
Nº	REVISÕES	DATA	EMIÇÃO	DATA	VISTO	DATA	APROVO
		GEPRO		DIREP		SUTEC	

GDF - SET DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		
	TÍTULOSPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	
	DF-440 PROJETO DE PAISAGISMO REVEGETAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	
ETAPA DE PROJETO	LOCAL	PROJETO
BÁSICO	DF-440 - LOTE 2	DIMAM
ESCALA	TRECHO SUBPROJETO	CÁLCULO
1:500	DF-263 - BR-020	DIMAM
FOLHA	ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE	DESENHO
03/03	RESTAURAÇÃO DE VIA	JUNIO
REVISÃO	CÓDIGO	DATA
0	DE_CO_DF440-020263_B-GG_001-LOTE 02	AGOSTO/2013