



ESPECIFICAÇÕES:

- AS DEPENDÊNCIAS DESTE CANTEIRO DE OBRAS DEVERÃO ESTAR A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 50cm DA CERCA DE ARAME;
- A INDICAÇÃO DOS LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DESTE PROJETO SÃO APENAS SUJESTÃO PARA IMPLANTAÇÃO;
- O ESTACIONAMENTO PÁTRIO PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DEVERÁ SER REVESTIDO COM UM LASTRO DE BRITA MESCLADA (Nº 01 E Nº 02), C/ ALTURA DE 5,0cm;
- O TRATAMENTO DOS ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DEVERÃO ATENDER ÀS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES.
- A FOSSA SÉPTICA DEVERÁ OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT 7.229/1993 E DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES DIMENSÕES:
 - DIÂMETRO = 1,50m;
 - PROFUNDIDADE = 1,80m.
- AS ESPESSURAS DAS PAREDES DIVISÓRIAS, BEM COMO O POSICIONAMENTO, MODELO E DIMENSÕES DAS PORTAS E JANELAS CONSTANTES DESTE PROJETO POSSUEM CARÁTER MERAMENTE ILUSTRATIVO.
- DESTACAMOS QUE CASO OCORRA A NECESSIDADE DE CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA, DEVERÁ SER OBTIDA A OUTORGA, PELO REALIZADOR DA OBRA, JUNTO À AGENCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA.



REVISÕES		DATA	EMIÇÃO	DATA	VISTO	DATA	APROVO
			GEPRO		DIREP		SUTEC

GDF - ST - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL			
TÍTULO/ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			
DF-440 - LOTE 1			
VISTAS, LOCAÇÃO E SITUAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS			
PROJETO TIPO			
ESTADO DO PROJETO	BÁSICO	PROJETO	INPRAG
ESCALA	INDICADA	ESCALA	GEPRO
FECHA	02/03	FECHA	JUNIO
REVISÃO	01	REVISÃO	AGOSTO/2013