DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Relatório do Orçamento - Sintético

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 — Data orçamento: 18/03/2021
Orçamento : 976 - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA RÍGIDA DUPLA DE CONCRETO TIPO NEW JERSEY, NA LIGAÇÃO TORTO COLORADO DF-003 (EPIA)
Versão : 5 - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA RÍGIDA DUPLA DE CONCRETO TIPO NEW JERSEY, NA LIGAÇÃO TORTO COLORADO DF-003 (EPIA) - Atualizada - FEV/2021 (SEM Desoneração)
Extensão : 2.730,000 m — Data base: 01/02/2021
Tabela de origem : 114 - SINAPI - Fevereiro_2021 - SEM Desoneração

01 - CANTEIRO DE OBRA

Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid	Qtde	Preço Unit	Preço total
CPU759	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - 400	20,06	un	1,000	53.643,98	53.643,98
CPU761	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO	20,06	mês	2,000	511,19	1.022,38
CPU763	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA BANHEIRO/VESTIÁRIO	20,06	mês	2,000	817,90	1.635,80
CPU760	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E SEÇÃO TÉCNICA	20,06	mês	2,000	654,32	1.308,64
CPU762	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA REFEITÓRIO	20,06	mês	2,000	511,19	1.022,38
					Total do grupo:	58.633,18

02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid	Qtde	Preço Unit	Preço total
CPU1287	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,06	un	1,000	120.379,40	120.379,40
					Total do grupo:	120.379,40

03 - BARREIRAS DE CONCRETO

Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid	Qtde	Preço Unit	Preço total
3713619M	BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810MM	20,06	m	2.730,000	246,90	674.037,00
97114M	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA BARREIRA DE CONCRETO	20,06	m	791,280	0,51	403,55
					Total do grupo:	674.440,55

04 - SINALIZAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid	Qtde	Preço Unit	Preço total
5213408M	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA 1,5 MM	20,06	m2	843,120	51,60	43.504,99
					Total do grupo:	43.504,99

Total: 896.958,12
Total geral do orçamento: 896.958,12

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2020 — Data orçamento: 18/03/2021
Orçamento : 976 - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA RÍGIDA DUPLA DE CONCRETO TIPO NEW JERSEY, NA LIGAÇÃO TORTO COLORADO DF-003 (EPIA)
Versão : 5 - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA RÍGIDA DUPLA DE CONCRETO TIPO NEW JERSEY, NA LIGAÇÃO TORTO COLORADO DF-003 (EPIA) - Atualizada - FEV/2021 (SEM Desoneração)
Extensão : 2.730,000 m — Data base: 01/02/2021
Tabela de origem : 114 - SINAPI - Fevereiro_2021 - SEM Desoneração

Descrição do grupo	Total do grupo	Preço/m
CANTEIRO DE OBRA	58.633,18	21,47
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	120.379,40	44,09
BARREIRAS DE CONCRETO	674.440,55	247,04
SINALIZAÇÃO	43.504,99	15,93
Total geral	896.958,12	328,53