

DF-047 (EPAR) - SOLO MOLE**RESUMO GERAL**

item	SERVIÇOS	unidade	RAMO A	RAMO C	TOTAL
1	Área de tratamento do SOLO MOLE	m ²	3.679	4.404	8.083
2	Geogrelha unidirecional com resistência a tração de 200 KN/m	m ²	3.862	4.624	8.486
3	Geotextíl não tecido agulhado RT-31	m ²	3.679	4.404	8.083
4	Estaca Hélice Contínua - Ø 300 mm - Solo Mole	m ³	720	970	1.690
5	Capitél das Estacas	unidade	1.317	1.589	2.906
6	Muro de face em tela verde (45° x 4,00 m)	pçs / m ²	75 / 90	-	75 / 90
7	Muro de face em tela verde (45° x 5,00 m)	pçs / m ²	340/408	-	340/408
8	Muro de face em tela verde (70° x 3,00 m)	pçs / m ²	-	667/800	667/800
9	Muro de face em tela verde (70° x 4,00 m)	pçs / m ²	862/1.034	-	862/1.034
10	Colchão drenante - pedra de mão modificada - sacrifício	m ³	1103	1321	2424
11	Dreno Longitudinal com geocomposto drenante	m ²	1680	900	2580
12	Colchão drenante - brita complementação capitéis - Volume Capitél (0,1625)	m ³	739	883	1622