


PONTOS	DMT (m)	m³
01	44,17	25,40
02	122,81	73,43
03	78,98	45,92
04	45,06	75,06
05	55,50	8,35
06	60,89	35,90
07	77,37	220,06
08	79,41	36,97
09	140,71	86,55
10	29,21	8,32
11	391,56	90,70
12	83,97	40,66
13	89,28	49,02
14	42,93	7,91
15	27,26	12,14
16	37,83	44,55
17	39,67	20,11



Total Geral:			
Descrição	Volume (geométrico)	Volume (empolado 25%)	Incluído na ordenada por massa?
Corte Normal:	5538,574		sim
Aterro Normal:	12071,376	15089,22	sim
Camada Final de Terraplenagem:	64,505,728		sim
Revestimento (asfáltico)	618,75		não
Base	9900	12375	sim

RESUMO		
ITENS	DMT (m)	VOLUME (m³)
01	0 - 50	4851,014
02	50 - 200	596,86
03	200 - 400	90,7
EMPRESTIMO		21925,288

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL			
		SUBESPECIALIDADE/DESCRIÇÃO	
		PROJETO DE TERRAPLANAGEM	
		DIAGRAMA DE MASSA	
		ESTACA 0+000 A 8+250 - CICLOVIA	
ETAPA DE PROJETO	RODOVIA	RECHOS	RESP.TEC.
BÁSICO	DF-001 (EPCT)	001EDF0490 001EDF0550	STÊNIO VALE
ESCALA HV		001EDF0510 001EDF0570	CREA 18812/D-DF
1:3.000	SUBTRECHO	km 96 ao km 105	SETOR
			GEPRO
FOLHA	CÓDIGO		DESENHO
01/01	DE_CL_DF001-096105_B-TR_018		ADRIANO
			MATRÍCULA 0198344-X